

**GMINA WIĄZOWNICA**

ul. Warszawska 15

Przebudowa/modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Cetula,  
działka nr ewid. 557, 59337-522 Wiązownica  
tel./fax: (016) 622-36-31, 622-36-32  
NIP: 792-203-15-67, REGON: 650900364

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i obliczenie ilości	Jednostka	
		Nazwa	Ilość
1	2	3	4
1	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m <sup>3</sup> z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1,0km (wykonanie rowów przydrożnych)	m <sup>3</sup>	256,00
2	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m <sup>3</sup> z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1,0km (usunięcie humusu)	m <sup>3</sup>	54,00
3	Formowanie i zagęszczanie spycharkami gąsienicowymi 55kW nasypów o średniej wysokości 0,80 m z gruntu kategorii III z materiału dowiezionego - materiał Wykonawcy	m <sup>3</sup>	252,00
4	Mechaniczne wykonanie koryta w gr. kat. I-IV o głęb. 15 cm wraz z nadaniem spadku poprzecznego drogi pasem o szer. 3,5 m i uformowanie poboczy z wyrównaniem do wymaganego profilu oraz mechaniczne zagęszczenie. 840 x 3,5 = 2 940,00 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2 940,00
5	Wykonanie podbudowy z niesortu kamiennego 0/63 o grubości po zagęszczeniu 20 cm - rozścielanie mechaniczne 900 x 3,5 = 3 150,00	m <sup>2</sup>	3 150,00
6	Nawierzchnia z kłińca kamiennego 5/20 o grubości po zagęszczeniu 3 cm	m <sup>2</sup>	3 150,00
7	Wykonanie przepustu o długości 8 m ø 80 cm	szt.	1,00
8	Darniowanie skarp przepustu	m <sup>2</sup>	5,00