

PRZEDMIAR
PRZEBUDOWY SIECI nN

- ul. Polna

Lp.	Nazwa/typ	Ilość	JM.	Uwagi
1.	Dostawa i montaż słupa typu P-10,5/4,3 wraz z osprzętem	kpl	1	
2.	Dostawa i montaż słupa typu K-10,5/15 wraz z osprzętem	kpl	2	
3.	Fundament słupa typu U3b	kpl	2	
4.	Fundament słupa typu Uo	kpl	1	
5.	Oprawa oświetleniowa demontaż i ponowny montaż	kpl	3	
6.	Wysięgnik 1-ramienny demontaż i ponowny montaż	kpl	3	
7.	Przewieszenie przewodów typu AL.	kpl	15	
8.	Wykonanie uziemienia słupów	kpl	3	
9.	Przełożenie linii kablowej na słup	kpl	4	
10.	Ułożenie linii kablowej YAKXS 4x120 w wykopie	mb	72	
11.	Ułożenie linii kablowej YAKXS 4x35 w wykopie	mb	72	
12.	Dostawa i montaż ograniczników przepięć ASA500/10 BO	szt	8	
13.	Dostawa i ułożenie rury osłonowej RHDPE-UV110	mb	12	
14.	Rura ochronna A110PS	mb	113	
15.	Rura ochronna A160PS	mb	20	
16.	Demontaż słupów z żerdzi ŻN wraz z osprzętem	kpl	3	
17.	Demontaż przewodów AL.	mb	235	
18.	Pomiary kontrolne	kpl	1	