

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„ Dostawa i montaż wystroju okien do hotelu „Olimpijski” w Ciechanowie ”.

Wymagania techniczne i jakościowe dotyczące wystroju okien:

- materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia powinny spełniać wymogi kategoryzacji hotelu trzygwiazdkowego.
- szyny aluminiowe sufitowe podwójne w kolorze białym. Szyny przystosowane do utrzymania dużego obciążenia tkanin i zapewniające ciche i płynne poruszanie się ślizgów. Szyny z możliwością dopasowania do konkretnego wymiaru okna / ściany.
- firana z białego woalu z atestem na trudnopalność (klasa palności nie niższa, niż B1) , marszczenie na fleksach 1:1,50 , tkanina potwierdzająca trudnopalność, dół obszyty obciążnikiem. W bokach firan wszyte obciążniki, metka z przepisem prania i numerem pokoju. W zapasowych kompletach wszyta metka z napisem komplet zapasowy. Tkanina o podwyższonej wytrzymałości przeznaczona do użytkowania w obiektach hotelowych. Szycia firan obejmować będzie podwinięcie i obszycie boków.
- zasłony BLACKOUT, zaciemnienie minimum 90 %, wykończenie elektrostatyczne zapobiegające osiadaniu kurzu, klasa tkaniny świadcząca o trudnopalności (nie niższa, niż B1) i spełniająca wymogi i normy poświadczone certyfikatem trudnopalności . Preferowany kolor zasłon to beż/kaszmir, materiał pozwalający znacznie ograniczyć ilość światła, odizolować od hałasu i utrzymać komfort termiczny. Zasłony do zasłaniania marszczenie na fleksach 1:1,50. W boki zasłon wszyte obciążniki, metka z przepisem prania i numerem pokoju. W zapasowych kompletach wszyta metka z napisem komplet zapasowy. Tkanina o podwyższonej wytrzymałości przeznaczona do użytkowania w obiektach hotelowych. Szycia zasłon obejmować będzie podwinięcie i obszycie boków.

Materiały i akcesoria użyte w procesie realizacji przedmiotu zamówienia mają posiadać niezbędne atesty i zezwolenia wymagane przy użytku tego typu asortymentu w szczególności dotyczącego trudnopalności i być dopuszczone do obrotu na terenie Polski – Zamawiający zastrzega sobie możliwość wglądu w dokumentację używanych produktów.

Podane wymiary są orientacyjne, firany i zasłony nie powinny dotykać do podłogi. Oferowane produkty muszą być fabrycznie nowe.

Wykonawca przed realizacją przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do dokonania własnych pomiarów i przedstawienia zamawiającemu wzornika kolorów tkanin zastosowanych do realizacji zamówienia.

Specyfikacja :

- 22 pokoje 1-osobowe - (1 karnisz , 1 firana, 1 zasłony)

dł. pokoju ok. 240 cm /okno 90 + okno balkonowe 90/, wys. pokoju ok. 250 cm

- 24 pokoje 2-osobowe - (1 karnisz , 1 firana, 2 zasłony)

dł. pokoju ok. 330 cm /okno 90 + okno balkonowe 90/, wys. pokoju ok. 250 cm

- 4 pokoje apartamenty - 1 pokój (1 karnisz , 1 firana, 2 zasłony)

dł. pokoju ok.300 cm / okno 150 cm/, wys. pokoju ok. 250 cm

- 1 pokój (1 karnisz, 1 firana, 2 zasłony)

dł. pokoju ok. 270 cm /okno balkonowe 90 cm+ 60 cm/, wys. pokoju ok. 250 cm

- 4 pokoje rodzinne (1 karnisz, 2 firany, 3 zasłony)

dł. pokoju 430 cm / okno 60 cm+okno balkonowe 90 cm + 1 okno 90 cm/, wys. pokoju ok. 250 cm

- 1 pokój - 1 osobowy (1 karnisz, 2 firany, 3 zasłony)

dł. pokoju ok. 575 cm / 2 okna po 180 cm/, wys. pokoju ok. 295 cm

- 1 pokój- 1osobowy (1 karnisz, 1 firana , 1 zasłona)

dł. pokoju ok.370 cm / okno 180 cm/, wys pokoju ok. 295 cm

Zapasowe komplety

1. 1 firana, 1 zasłony (dł. pokoju ok. 240 cm /okno 90 + okno balkonowe 90/, wys. pokoju ok. 250 cm)- 5 kpl

2. 1 firana, 2 zasłony (dł. pokoju ok. 330 cm /okno 90 + okno balkonowe 90/, wys. pokoju ok. 250 cm)- 6 kpl

3. 1 firana, 2 zasłony (dł. pokoju ok.270 cm / okno 150 cm/, wys. pokoju ok. 250 cm)- 1 kpl

4. 1 firana, 2 zasłony (dł. pokoju ok. 370 cm /okno balkonowe 90 cm+ 60 cm/, wys. pokoju ok. 250 cm)- 2 kpl

5. 2 firany, 2 zasłony (dł. pokoju ok. 575 cm / 2 okna po 180 cm/, wys. pokoju ok. 295 cm)- 1 kpl

6. 1 firana, 1 zasłona (dł. pokoju ok.370 cm / okno 180 cm/, wys pokoju ok. 295 cm)- 1 kpl



Zdjęcie poglądowe

Oferta powinna zawierać wszystkie koszty związane z zamówieniem tj: przedmiar, materiały, transport i montaż/prasowanie, upinanie. Po montażu należy miejsce robót doprowadzić do porządku. Zakończenie robót potwierdzone zostanie protokołem odbioru. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kartę gwarancyjną, instrukcję obsługi oraz udzieli niezbędnego instruktarzu obsługi.