



RZUT WIĘŻBY DACHOWEJ



| ZESTAWIENIE DREWNA (wszystkie długości rzeczywiste) | | | | | |
|---|----------------|-------------------|-----------|-----------|---------------|
| NR | NAZWA ELEMENTU | PRZĘKRÓJ ELEMENTU | DŁUGOŚĆ m | IŁOŚĆ szt | OBJĘTOŚĆ V m3 |
| 1 | KROKIEW K-1 | 6x14 | 5,10 | 42 | 1,799 |
| 2 | KROKIEW K-2 | 6x14 | 2,80 | 6 | 0,141 |
| 3 | KROKIEW K-3 | 6x14 | 1,80 | 2 | 0,030 |
| 4 | KROKIEW K-4 | 6x14 | 0,90 | 2 | 0,015 |
| 5 | KROKIEW KK | 6x14 | 3,20 | 2 | 0,054 |
| 6 | JĘTKA J-1 | 3,8x14 | 3,60 | 34 | 0,651 |
| 7 | MURŁATA M-1 | 14x14 | 42,00 | 1 | 0,823 |
| RAZEM | | | | | 3,513 |

KLASA DREWNA KONSTRUKCYJNEGO - C-24

UWAGA: WSZYSTKIE DŁUGOŚCI W TABELI SĄ DŁUGOŚCIAMI RZECZYWISTYMI, NALEŻY DOLICZYĆ ZAKŁADY PRZY ZAMÓWIENIU MIN. 0,30m

| | | | |
|--|---|------------------|----------------------------|
| Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o.o. 12-100 Szczytno ul. B. Chrobrego 1 tel. 510-825-047 | BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI MARKSEWO | | Nr rys. K-4 |
| | Przedmiot rysunku: Rzut więźby dachowej | | skala: 1:50 |
| | Inwestor: Gmina Szczytno, 12-100 Szczytno, ul. Łomżyńska 3 | | data: 17.08.2023 |
| | Stanowisko | Imię i nazwisko | numer uprawnień |
| Projektant | mgr inż. Adam Wardecki | WAM/0188/ZHOK/18 | podpis |
| Sprawdzający | mgr inż. Kamil Kiryjewski | WAM/0163/POOK/18 | |