



ZESTAWIENIE KAMIENNYCH BLOKÓW



UWAGA: podane wymiary kamieni są przybliżone, bloki kamienne do docięcia przy połączeniach z innymi blokami kamiennymi  
Faktura bloków - naturalna , kamień łupany, o nieregularnej powierzchni, granit cięto - łupany jasny szary Strzegom  
Na ostateczny sposób ułożenia i kształty bloków kamiennych uzyskać akceptację projektanta




DWA RODZAJE RUR - RURY Z BLACHY PEŁNEJ ORAZ RURY Z BLACHY PERFOROWANEJ  
Rury z blachy pełnej o gr 1,0mm  
Rury z blachy perforowanej otworami okrągłymi o gr 1,0mm, średnica otworu perforacji około 6,0mm  
Blacha stalowa ocynkowana , malowana proszkowo w kolorze RAL 9007

Rury z blachy pełnej - 20sztuk  
Rury z blachy perforowanej - 12 sztuk

NASADZENIE KROKUSÓW I ŻONKILI

sadzonki rozłokowane na planie siatki 25x25cm


- krokus 71 szt
- żonkil (narcyz) 128 szt



NASADZENIE BARWINKA


sadzonki barwinka rozłokowane na planie siatki 60x60cm

barwinek sadzonka 44 szt



nasadzenie krzewinek okrywowych - BARWINEK( Aureovariegata Vinca minor)

trawnik - trawa na trawnik dekoracyjny "gazon"  
( mieszanka : kostrzewawczernorozłogowa, kostrzewa owcza i kostrzewa owcza szczecińska) z nasadzeniem krokusów ( mix kolorów) oraz żonkili



ZESTAWIENIE RUR

zagłębienie w gruncie na min. 90cm  
każda rura w otulinie betonowej o średnicy o 10cm większej od średnicy rury i wysokości min. 80cm

UWAGA: całkowita długość rur = wysokość ponad murek+ wysokość murku ( 15,0cm) + zagłębienie w gruncie ( min. 80,0cm)

wysokość murku do poziomu gruntu w obrębie " symbolicznego lasu"

kamień łamany , o nieregularnej naturalnej powierzchni, nieobrobiony -jasnoszary granit Strzegom, bloki o różnych wymiarach


SYMBOLICZNY LAS

postacie wycięte z blachy z elementami płaskorzeźby - metaloplastyka

postacie wycięte z blachy z elementami płaskorzeźby - metaloplastyka

trawnik - trawa na trawnik dekoracyjny "gazon"  
( mieszanka : kostrzewa czernorozłogowa, kostrzewa owcza i kostrzewa owcza szczecińska)

murek wygradzający " las" ułożony z kamienia łupanego o nieregularnym kształcie - szary gnejs murek o wysokości około 20cm układać na ławie betonowej gr 30cm wylewanej w podłożu



UKŁAD "LASU" i NASADZENIE ROŚLIN

- barwinek sadzonka - 37 szt (rozsada na planie siatki 30x30cm)
- bluszcz pospolity sadzonka - 5 szt
- turzycza włosista - trawa ozdobna - 22 szt
- karmnik ościły zielony - bylina okrywowa - 3 szt

Uwaga : podane rozmierzenie układu rur do weryfikacji wizualnej w trakcie budowy po wykonaniu murku, ułożeniu kamieni i montażu figur z blachy

|             |   |   |        |
|-------------|---|---|--------|
| OBJEKT      | POMNIK KATYŃSKI   | Tytuł projektu  |        |
| LOKALIZACJA | ul. Ks. H. Dominika w Rogach, dz nr ewid.2261/2, obręb Rogi, gmina Międzybóże | Budowa pomnika katyńskiego wraz ze schodami w miejscowości Rogi |        |
| INWESTOR    | Gmina Międzybóże  |   |        |
| BRANŻA      | ARCHITEKTURA  |   |        |
| STADIUM     | PROJEKT ARCHITEKTONICZNY - WYKONAWCZY   |   |        |
| NACIOA RYS  | SYMBOLICZNY LAS   | data  | podpis |
| opracował:  | mgr inż. arch. Magdalena Kręzak - Majdak                                      | 11.2022r  |        |
| nr upraw:   | Rz/ A-12/11   |   |        |
| SKALA 1:25  | wszystkie prawa autorskie zastrzeżone   | NR RYS  | 15AW   |