

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ TV UPC PRZY ROZBUDOWIE DROGI GMINNEJ UL. SZWOLEŻE- RÓW NA ODC. OD UL. ZIELENIECKIEJ DO UL. KOŚCIUSZKI, W REJONIE SKRZYŻOWANIA Z UL. KO- PERNIKA W ZĄBKACH						
1		Element				
1	KNR 5-01 0106- d.1 01	Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kat. III - przyłącze	m	4.00	0.00	0.00
2	KNR 5-01 0106- d.1 01	Demontaż kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kat. III - przyłącze	m	5.00	0.00	0.00
3	ZN-97/TP S.A.- d.1 040 0607-01	Montaż szafki ulicznej abonenckiej	szt.	3	0.00	0.00
4	ZN-97/TP S.A.- d.1 040 0607-01	Demontaż szafki ulicznej abonenckiej	szt.	3	0.00	0.00
5	ZN-97/TP S.A.- d.1 039 0501-01	Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej wciągarką mechaniczną z rejestratorem siły, rury z wars- twa poślizgową z linką, kabel w odcinkach 2 km	km	0.030	0.00	0.00
6	KNR 5-08 0204- d.1 03	Demontaż kabla koncentrycznego	m	25.00	0.00	0.00
7	ZN-97/TP S.A.- d.1 040 0503-01	Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplas- tycznej do kanalizacji kablowej, mechaniczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji wolny - kabel TX 15 i QR625	m	1 042.00	0.00	0.00
8	KNR 5-01 0608- d.1 01	Wyciąganie kabla w powłoce termoplastycznej z kanali- zacji kablowej, otwór z 1-kablem, kabel do Fi 30 mm - kabel koncentryczny	m	975.00	0.00	0.00
9	KNR AL-01 d.1 0404-09	Montaż urządzeń aktywnych	szt.	1	0.00	0.00
10	KNR AL-01 d.1 0404-09	Demontaż urządzeń aktywnych	szt.	1	0.00	0.00
11	KNR 5-06 0709- d.1 02	Demontaż odgałęźnika ze złączami	szt.	10	0.00	0.00
12	KNR 5-06 0709- d.1 02	Montaż odgałęźnika magistralnego ze złączami	szt.	10	0.00	0.00
13	KNR 5-06 0707- d.1 02	Zarabianie i podłączanie kabli do gniazd współosiowych, średnica kabla 10 mm - kabel TX	szt.	3	0.00	0.00
14	KNR 5-06 0707- d.1 02	Zarabianie i podłączanie kabli do gniazd współosiowych, średnica kabla 10 mm - kabel QR 625	szt.	14	0.00	0.00
15	KNR AL-01 d.1 0112-04	Montaż zasilacza	szt.	1	0.00	0.00
16	KNR AL-01 d.1 0112-04	Demontaż zasilacza	szt.	1	0.00	0.00
17	KNR 5-06 0204- d.1 01	Regulacja wzmacniacza	szt.	8	0.00	0.00
18	KNR 5-05 0502- d.1 03	Pomiar poziomu sygnału	pomiar.	9	0.00	0.00
19	ZN-97/TP S.A.- d.1 039 0607-03	Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych, kabel tubowy, przełącznica stojakowa, jeden spajany światło- wód	złącz.	2	0.00	0.00
20	ZN-97/TP S.A.- d.1 039 0607-04	Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych, kabel tubowy, przełącznica stojakowa, dodatek za każdy na- stępny spajany światłowód	złącz.	18	0.00	0.00
21	ZN-97/TP S.A.- d.1 039 0901-03	Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, po- miary montażowe z przełącznicy, mierzony 1 światłowód	odc.	2	0.00	0.00
22	ZN-97/TP S.A.- d.1 039 0901-04	Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, po- miary montażowe z przełącznicy, dodatek za każdy na- stępny zmierzony światłowód	odc.	18	0.00	0.00
23	ZN-97/TP S.A.- d.1 039 0902-03	Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód	odc.	2	0.00	0.00
24	ZN-97/TP S.A.- d.1 039 0902-04	Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód	odc.	18	0.00	0.00
25	ZN-97/TP S.A.- d.1 039 0903-01	Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączy światłowodowych, pomiar indywidualny mierzo- ny 1 światłowód	zakończ.	2	0.00	0.00
26	ZN-97/TP S.A.- d.1 039 0903-02	Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączy światłowodowych, pomiar indywidualny, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód	zakończ.	18	0.00	0.00
27	KNZ 99/101/1 d.1 (2)	Nadzór prac	szt.	3	0.00	0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł