

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45262120-8 Wznoszenie rusztowań
45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej
45443000-4 Roboty elewacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Chopina 1 w Świętochłowicach
ADRES INWESTYCJI : szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Chopina 1 w Świętochłowicach
INWESTOR : Gmina Świętochłowice
ADRES INWESTORA : 41-600 Świętochłowice , ul. Katowicka 54

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Michał Lange
mgr inż. Mateusz Szampera
DATA OPRACOWANIA : 31.05.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
31.05.2022

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Chopina 1 w Świętochłowicach					
1		Remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Chopina 1 w Świętochłowicach			
1.1		Szkoła Podstawowa (801.80101.4270)			
1.1.		Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Chopina 1			
1		Dostawa, montaż, czas pracy, rozbiórka rusztowań	m ²		
d.1.	kalk. własna				
1.1		25*12	m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
2	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
d.1.	0101-02				
1.1		24.73*12.16-2.3*1.65*18-3*0.91*1.12	m ²	229.349	
				RAZEM	229.349
3	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża poprzez jednokrotne gruntowanie	m ²		
d.1.	0101-07				
1.1		poz.2	m ²	229.349	
				RAZEM	229.349
4	ZKNR C-2	Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach - siatka z włókna szklanego	m ²		
d.1.	0105-07	gr. 160 g/m ²			
1.1		poz.2	m ²	229.349	
				RAZEM	229.349
5	ZKNR C-2	Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa	m ²		
d.1.	0110-01				
1.1		poz.2	m ²	229.349	
				RAZEM	229.349
6	ZKNR C-2	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych akrylowych na gotowym podłożu.	m ²		
d.1.	0110-03				
1.1		poz.2	m ²	229.349	
				RAZEM	229.349