

OPIS KONSTRUKCJI:


Projektowana konstrukcja nawierzchni betonowej

- 1 — Projektowana płyta betonowa - beton C30/37 o grubości 20cm, z warstwą poślizgową powierzchniowe utrwalenie
- 2 — Proj. warstwa podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0/31,50 mm stabilizowana cementem R28=2,5Mpa o grubości 16cm,
- 3 — Proj. warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 mm stabilizowana mechanicznie o grubości 15cm,
- 4 — Podłoże: grunt rodzimy,
- 5 — Projektowane pobocze z kruszywa naturalnego o grubości 15cm,


UWAGA:

Nie dopuszcza się występowania humusu oraz gleb pruchniczych pod projektowaną konstrukcją. Projektowana konstrukcja wynosi 0,48m, na obszarze gdzie miąższość gleby urodzajnej przekracza grubość projektowanej konstrukcji należy wykonać wymianę gruntu z zastosowaniem kruszywa naturalnego.

Szczegół dylatacji roboczej (przekrój technologiczny) pełna (swobodna)



Szczegół dylatacji skurczowej (pozornej)



UWAGI:				
1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT NALEŻY SPRAWDZIĆ W ODPWIEDNICH PROJEKTACH BRANŻOWYCH ROBOTY ZWIĄZANE. EWENTUALNE UWAGI PRZEDSTAWIĆ NADZOROWI AUTORSKIEMU. PROWADZENIE ROBÓT W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY JEST ZABRONIONE. 2. NIE NALEŻY ODMIERZAĆ WYMIARÓW Z RYSUNKU ANI TEŻ UŻYWAĆ GO JAKO SZABLONU PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA. 3. W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI WYMIAROWYCH POMIĘDZY RYSUNKAMI DETALI I CAŁOŚCI PROJEKTOWANEGO ELEMENTU PODSTAWĄ WYMIAROWANIA SĄ RYSUNKI DETALI.				
DLW PROJEKT ŁUKASZ KONARZEWSKI UL. MALINOWA 7, 07-402 BIAŁOBIEL tel. 535 501 000 NIP 758 226 72 64, email: dlwprojekt@gmail.com				
Inwestor:	WÓJT GMINY TROSZYN, ul. Słowackiego 13, 07-405 Troszyn			Branża: Drogowa
Temat:	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ŁĄTCZYN, GMINA TROSZYN			Stadium: PB-Z
Adres inwestycji:	mazowieckie, pow. ostrołęcki, gmina Troszyn, m. Łączyn Jednostka ewid.: 141511_2, Obręb: 0016 Łączyn			Skala: 1:50
Nazwa rysunku:	PRZESKROJE NORMALNE I KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI			Rys nr: 4
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis
branża drogowa:	mgr inż. Lech Chmielewski	Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej	66/94/Os	
projektant:	mgr inż. Łukasz Konarzewski			
współpraca:				
Data:	Ostrołęka			październik 2019