


NADPROŻE N1



Beton C20/25 (B25)
Stal RB500W
Otulina c_{nom} =15+5=20 mm

Wykaz zbrojenia

Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [cm]	Liczba [szt.]	Długość całkowita [m]		
				RB500W		
				Ø6	Ø12	
dla jednej belki						
1	12	746	4		29,84	
2	6	157	15	23,55		
Długość całkowita wg średnic				[m]	23,6	29,9
Masa 1mb pręta				[kg/mb]	0,222	0,888
Masa prętów wg średnic				[kg]	5,2	26,6
Masa prętów wg gatunków stali				[kg]	31,8	
Masa całkowita				[kg]	32	

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

PRACOWNIA INŻYNIERSKA

email: biuro@r-projekt.com.pl; dzierzgowski@gmail.com
tel: 790-207-807, 608-381-391, www.rprojekt.net
NIP: 758-19-90-099, REGON: 360278989

BIURO:
Ostrołęka, 07-410
ul. Sobieskiego 18

PROJEKT
TECHNICZNY

PROJEKT:
ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA ŻŁOBKA
SAMORZĄDOWEGO W MŚC. TROSZYN, GM. TROSZYN

ADRES BUDOWY:
Działka nr 157/10, 157/11, 157/12, 157/23, 157/24,
obręb: 0033 Troszyn, gmina: Troszyn, powiat: ostrołęcki

INWESTOR:
Gmina Troszyn, ul. Słowackiego nr 13 07-405 Troszyn

tytuł rysunku:
RYSUNEK KONSTRUKCYJNY - NADPROŻE N1

PROJEKTANT: mgr inż. arch. Aleksander Wietrow	branża: konstrukcyjna	uprawnienia: 608/86/08	podpis:	
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY: inż. Ireneusz Mróz	branża: konstrukcyjna	uprawnienia: MAZ/0103/PWOK/08	podpis:	
ASYSTENT PROJEKTANTA: inż. Rafał Dzierzgowski	branża: konstrukcyjna	uprawnienia:	podpis:	
ASYSTENT PROJEKTANTA: mgr inż. Ewelina Maluchnik-Grzyb	branża: konstrukcyjna	uprawnienia:	podpis:	
branża: konstrukcyjna	data: grudzień 2022	skala: 1 : 25	rewizja: 0	nr rysunku: K 9