



OPIS ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH

- Nadproże N1-24/57cm, dł=7,50m, zbrojenie wg rys. konstrukcyjnego;
- Nadproże N2-24/57cm, dł=8,69m, zbrojenie wg rys. konstrukcyjnego;
- Nadproże N3-24/57cm, dł=19,38m, zbrojenie wg rys. konstrukcyjnego;
- Nadproże N4-24/57cm, dł=15,95m, zbrojenie wg rys. konstrukcyjnego;
- Nadproże N5-24/25cm, dł=1,50m, zbrojenie:dołem 2xØ12, górą 2xØ12, strzemiona Ø6 co 20 cm;
- Nadproże N6-24/57cm, dł=2,00m, zbrojenie: dołem 3xØ12, środkiem 2xØ12, górą 2xØ12, strzemiona Ø6 co 20 cm;
- Wieniec W0 wym-24/30 cm, zbrojenie:dołem 2xØ12, górą 2xØ12, strzemiona Ø6 o wym 19/25 co 25 cm;
- Wieniec W1 wym-24/25 cm, zbrojenie:dołem 2xØ12, górą 2xØ12, strzemiona Ø6 o wym 19/20 co 25 cm;
- Trzpień T1 wym-30/24cm, zbrojenie: 6xØ12, strzemiona Ø6 co 20 cm;
- Trzpień T2 wym-68/24cm, zbrojenie: 10xØ12, strzemiona Ø6 co 20 cm;
- Trzpień T3 wym-85/24cm, zbrojenie: 12xØ12, strzemiona Ø6 co 20 cm;

ZAKOTWIENIE PRĘTÓW TRZPIEŃ T1, T2, T3




WIENIEC W1



W1 24x25 - L=61,6m

WIENIEC W0



W0 24x30 - L=70,7m

OZNACZENIA

- beton zbrojony (żelbet)
- beton niezbrojony (błoczek betonowy)
- istniejące elementy

DK-dolna rzędna elementu

BETON	C20/25
BETON PODKŁAD.	C8/10
STAL ZBROJENIOWA	AIIIIN o f _{yk} =500MPa (np.RB500W)
OTULINA POZIOMA	5CM
OTULINA PIONOWA	3CM

PRACOWNIA INŻYNIERSKA RPROJEKT RAFAŁ DZIERZGOWSKI
email: biuro@r-projekt.com.pl; dzierzgowski@gmail.com
tel: 790-207-807, 608-381-391, www.rprojekt.net
NIP:758-19-90-099, REGON: 360278989

SIEDZIBA: Dźbenin 07-410, ul. Molinowa 17
BIURO: Ostrołęka, 07-410, ul. Sobieskiego 18

PROJEKT ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA ŻŁOBKA
TECHNICZNY SAMORZĄDOWEGO W MŚC. TROSZYN, GM. TROSZYN

ADRES BUDOWY:
Działka nr 157/10, 157/11, 157/12, 157/23, 157/24,
obręb: 0033 Troszyn, gmina: Troszyn, powiat: ostrołęcki

INWESTOR:
Gmina Troszyn, ul. Słowackiego nr 13 07-405 Troszyn

tytuł rysunku:
RZUT KONSTRUKCYJNY PIĘTRA

PROJEKTANT: mgr inż. arch. Aleksander Wietrow	branża: konstrukcyjna	uprawnienia: 608/86/0s	podpis:
--	--------------------------	---------------------------	---------

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY: inż. Ireneusz Mróz	branża: konstrukcyjna	uprawnienia: MAZ/0103/PWOK/08	podpis:
--	--------------------------	----------------------------------	---------

ASYSTENT PROJEKTANTA: inż. Rafał Dzierzgowski	branża: konstrukcyjna	uprawnienia:	podpis:
--	--------------------------	--------------	---------

ASYSTENT PROJEKTANTA: mgr inż. Ewelina Maluchnik-Grzyb	branża: konstrukcyjna	uprawnienia:	podpis:
---	--------------------------	--------------	---------

branża: konstrukcyjna	data: grudzień 2022	skala: 1 : 100	rewizja: 0	nr rysunku: K 4
--------------------------	------------------------	-------------------	---------------	--------------------