


Przekrój wykopu



Zalecane wymiary wykopu w zależności od średnicy

Srednica rury osłowej D	W_{a1}	H	Srednica rury osłowej D	W_{a1}	H
mm	m	m	mm	m	m
75,90	0,7	0,65	450	1,5	1,0
110	0,7	0,65	500	1,6	1,1
125	0,7	0,65	520	1,7	1,1
140	0,8	0,65	560	1,8	1,2
160	0,8	0,70	630	2,0	1,3
200	0,9	0,75	710	2,2	1,4
225	1,0	0,8	800	2,4	1,5
250	1,1	0,9	900	2,6	1,65
315	1,2	1,0	1000	2,8	1,8
355	1,3	1,0	1100	3,0	1,95
400	1,4	1,0	1200	3,4	2,0

INWESTOR:	Miasto Maków Mazowiecki 06-200 Maków Mazowiecki ul.Moniuszy 6	Projektant: mgr inż. Juliusz Marek Pietrzak Nr uprawnień: Cie 4/81 w specjalności Instalacyjno – inżynierijnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych	DATA OPRACOWANIA SIERPIEŃ 2023
PRZEDMIOT OPRACOWANIA:	Porówna efektywności energetycznej i ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Maków Mazowiecki - Budowa ciepłowni sieci ciepłowniczej w obrębie ulic rynku północnego miasta Maków Mazowiecki.	Sprawozdawca: mgr inż. Marusza Witkowska Nr uprawnień: MAZ/0425/P005/12 w specjalności Instalacyjno – inżynierijnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych	SKALA: 1:100 1: 250
NAZWA RYUNKU:	Profil podłożu sieci ciepłowniczej		NUMER RYUNKU: PT04