

# PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zadania: Remonty częściowe nawierzchni dróg gminnych Gminy Kruszwica

L.P.	Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości	Jm	Ilość
1	2	3	4
1.	Remonty częściowe dróg o nawierzchni bitumicznej	*	*
1.1	Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych asfaltowych mieszankami mineralno – asfaltowymi, z obcięciem krawędzi uszkodzenia ręcznie	MG	150,00
2.	Remonty częściowe dróg powierzchniowo utwardzonych emulsją asfaltową i grysami	*	*
2.1	Remont częściowy emulsją asfaltową i grysami za pomocą remontera, bez obciążenia krawędzi, przy średniej głębokości ubytków 2 cm	m <sup>2</sup>	1000,00
2.2	Remont częściowy emulsją asfaltową i grysami za pomocą remontera, bez obciążenia krawędzi, przy średniej głębokości ubytków 4 cm	m <sup>2</sup>	1000,00
2.3	Remont częściowy emulsją asfaltową i grysami za pomocą remontera, bez obciążenia krawędzi - rakowiny	m <sup>2</sup>	450,00
3.	Remont drogi gminnej w miejscowości Wróble	*	*
3.1	<b>WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-IV KATEGORII</b> <b>CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe</b>	*	*
3.1.1	Mechaniczna ścinka poboczy gr. 10 cm 720,00x0,10x0,75x2,00= 108,00)	m <sup>3</sup>	108,00
3.2	<b>OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH</b> <b>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg</b>	*	*
3.2.1	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy bitumiczne	m <sup>2</sup>	3024,00
3.2.2	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową - warstwy bitumiczne	m <sup>2</sup>	3024,00
3.3	<b>NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO</b> <b>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg</b>	*	*
3.3.1	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm	m <sup>2</sup>	3024,00
3.3.2	Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych asfaltowych mieszankami mineralno – asfaltowymi, z obcięciem krawędzi uszkodzenia ręcznie	MG	15,00
3.4	<b>FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO</b> <b>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg</b>	*	*
3.4.1	Wykonanie frezowania nawierzchni bitumicznych na zimno na gr. do 4 cm	m <sup>2</sup>	16,00