

## Przedmiar robót

Obiekt Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 3309Z dz. nr 40 obręb Siemyśl na działkę nr 388/9 w Siemyślu wraz z utwardzeniem działki nr 388/9  
Kod CPV 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg  
Lokalizacja Siemyśl dz. nr 388/9 oraz 40  
Inwestor Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 78-100 Kołobrzeg ul. Artyleryjska 3  
Biuro kosztorysowe Drogowa Pracownia Projektowa Krzysztof Orzechowski, ul. Sasanek 6, 75-810 Koszalin

---

Sporządził mgr inż. Krzysztof Orzechowski

Koszalin, kwiecień 2024r.

**Spis treści**

1. Tabela przedmiaru robót .....	3
2. Spis działów przedmiaru robót .....	6

## Tabela przedmiaru robót

Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 3309Z dz. nr 40 obręb Siemysł na działkę nr 388/9 w Siemysłu wraz z utwardzeniem działki nr 388/9

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
<b>Prace przygotowawcze</b>				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0,025	km	0,025
		razem	km	0,025
2		Ścinanie piłą mechaniczną drzew obw. 49cm wraz z frezowaniem pnia oraz wywozem- komplet 1	szt	1
		razem	szt	1
<b>Roboty rozbiórkowe</b>				
3	D - 01.02.04	Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej wraz z podbudową na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 8	m2	8
		razem	m2	8
4	D - 01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 17,3	m	17,3
		razem	m	17,3
5	D - 01.02.04	Rozebranie ław z betonu pod krawężniki 17,3*0,0675	m3	1,168
		razem	m3	1,168
6	D - 01.02.04	Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej 8	m	8
		razem	m	8
7	D - 01.02.04	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi. Miejsce wywozu zapewnia wykonawca kostka betonowa 8*0,08 ława betonowa pod krawężnik 1,168 obrzeża 8*0,3*0,08 krawężniki betonowe 17,3*0,3*0,15	m3 m3 m3 m3	0,64 1,168 0,192 0,779
		razem	m3	2,779
7.1	D - 01.02.04	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km kostka betonowa 8*0,08 ława betonowa pod krawężnik 1,168 obrzeża 8*0,3*0,08 krawężniki betonowe 17,3*0,3*0,15	m3 m3 m3 m3	0,64 1,168 0,192 0,779
		razem	m3	2,779
7.2	D - 01.02.04	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km kostka betonowa 8*0,08 ława betonowa pod krawężnik 1,168 obrzeża 8*0,3*0,08 krawężniki betonowe 17,3*0,3*0,15	m3 m3 m3 m3	0,64 1,168 0,192 0,779
		razem	m3	2,779
<b>Roboty ziemne</b>				
8	D - 02.01.01	Roboty ziemne wraz z usunięciem humusu wykonywane mechanicznie oraz ręcznie wokół drzew- miejsce składowania zapewnia wykonawca 0,55*(176,25+46)	m3	122,238
		razem	m3	122,238
8.1	D - 02.01.01	Roboty ziemne wykonywane mechanicznie z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 1km 0,55*(176,25+46)	m3	122,238
		razem	m3	122,238
8.2	D - 02.01.01	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyladowczymi na odległość ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii I-II 0,55*(176,25+46)	m3	122,238
		razem	m3	122,238

## Tabela przedmiaru robót

Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 3309Z dz. nr 40 obręb Siemyśl na działkę nr 388/9 w Siemyślu wraz z utwardzeniem działki nr 388/9

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
9	D - 04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV  zjazd 46 utwardzenie terenu 176,25	m2	46
			m2	176,25
			razem	222,25
<b>Krawężniki i obrzeża</b>				
10	D - 08.01.01b	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej  17	m	17
			razem	17
11	D - 08.01.01b	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej  22	m	22
			razem	22
12	D - 05.03.01	Ława betonowa zwykła z oporem pod krawężnik  krawężniki (17+22)*0,075	m3	2,925
			razem	2,925
<b>Konstrukcja zjazdu</b>				
13	D - 04.05.01a	Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej C1,5/2  46	m2	46
			razem	46
13.1	D - 04.05.01a	Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej C1,5/2  46	m2	46
			razem	46
13.2	D - 04.05.01a	Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej C1,5/2  46	m2	46
			razem	46
14	D - 04.04.02	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5mm C50/30, gr. 25cm po zagęszczeniu  46	m2	46
			razem	46
14.1	D - 04.04.02	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5mm C50/30 o grubości po zagęszczeniu 15cm  46	m2	46
			razem	46
14.2	D - 04.04.02	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5mm C50/30 o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm  46	m2	46
			razem	46
15	D - 05.03.23a	Nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej 20x10 gr. 8cm kolor grafitowy na podsypce cem. piaskowej gr. 3cm  46	m2	46
			razem	46
<b>Konstrukcja utwardzenia terenu</b>				
16	D - 04.05.01a	Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej C1,5/2  176,25	m2	176,25
			razem	176,25
16.1	D - 04.05.01a	Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej C1,5/2  176,25	m2	176,25
			razem	176,25

**Tabela przedmiaru robót**

Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 3309Z dz. nr 40 obręb Siemyśl na działkę nr 388/9 w Siemyślu wraz z utwardzeniem działki nr 388/9

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
16.2	D - 04.05.01a	Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej C1,5/2  176,25	m2	176,25
			razem	m2 176,25
17	D - 04.04.02	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5mm C50/30, gr. 25cm po zagęszczeniu  176,25	m2	176,25
			razem	m2 176,25
17.1	D - 04.04.02	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5mm C50/30 o grubości po zagęszczeniu 15cm  176,25	m2	176,25
			razem	m2 176,25
17.2	D - 04.04.02	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5mm C50/30 o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm  176,25	m2	176,25
			razem	m2 176,25
18	D - 10.03.01a	Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych typu Jomb 75x100x12,5cm, z wypełnieniem spoin piaskiem na podsypce piaskowej 3-5cm  176,25	m2	176,25
			razem	m2 176,25

**Spis działów przedmiaru robót**

Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 3309Z dz. nr 40 obręb Siemyśl na działkę nr 388/9 w Siemyślu wraz z utwardzeniem działki nr 388/9

Nr	Opis
	Prace przygotowawcze
	Roboty rozbiórkowe
	Roboty ziemne Nr ST: D - 02.01.01
	Krawężniki i obrzeża
	Konstrukcja zjazdu
	Konstrukcja utwardzenia terenu