

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO W PRUSZCZU GDAŃSKIM
ADRES INWESTYCJI : UL. OBROŃCÓW POKOJU, OBRĘB EWIDENCYJNY JUSZKOWO NR 0017, DZIAŁKA NR 164/4
INWESTOR : GMINA MIEJSKA PRUSZCZ GDAŃSKI
ADRES INWESTORA : UL. GRUNWALDZKA 20, 83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI
BRANŻA : ZIELEŃ

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		czynności w zakresie wycinki i karczowania drzew			
1	KNNR 1	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10-50 cm	szt.		
d.1	0101-03				
	analogia	63+4+4+1+22+1+2+7	szt.	104.000	
				RAZEM	104.000
2	KNNR 1	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 51-120 cm	szt.		
d.1	0101-07				
	analogia	296	szt.	296.000	
				RAZEM	296.000
3	KNNR 1	Wywożenie na odl. do 2 km korzeni i pni w terenie normalnym	szt.		
d.1	0108-05				
		400	szt.	400.000	
				RAZEM	400.000
4	KNNR 1	Nakłady dodatkowe za wywożenie za każdy 1 km ponad 2 km korzeni i pni w terenie normalnym	szt.		
d.1	0109-06				
		Krotność = 10			
		400	szt.	400.000	
				RAZEM	400.000
5	KNNR 1	Usunięcie i spalanie pozostałości po karczunku - drągowina, karcze, gałęzie i resztki	mp		
d.1	0110-01				
		360	mp	360.000	
				RAZEM	360.000
6		Oplata za utylizację	kpl.		
d.1	kalk. własna				
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Czynności w zakresie nasadzenia drzew			
7	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z zaprawą dołów - Wiśnia piłkowana "Kazan"	szt.		
d.2	0322-06				
		25	szt.	25.000	
				RAZEM	25.000
8	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z zaprawą dołów - Klon jesionolistny "Flemingo"	szt.		
d.2	0322-06				
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
9	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z zaprawą dołów - Cis kolumnowy "Fastigiata Aurea"	szt.		
d.2	0322-06				
		21	szt.	21.000	
				RAZEM	21.000
10	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z zaprawą dołów - Brzoza "Youngii Pendula"	szt.		
d.2	0322-06				
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
11	KNR 2-21	Pielęgnacja drzew form naturalnych - prace pielęgnacyjne w okresie gwarancyjnym	szt.		
d.2	0701-03				
		25+3+21+8	szt.	57.000	
				RAZEM	57.000