

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO W PRUSZCZU GDAŃSKIM
ADRES INWESTYCJI : UL. OBROŃCÓW POKOJU, OBRĘB EWIDENCYJNY JUSZKOWO NR 0017, DZIAŁKA NR 164/4
INWESTOR : GMINA MIEJSKA PRUSZCZ GDAŃSKI
ADRES INWESTORA : UL. GRUNWALDZKA 20, 83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI
BRANŻA : ARCHITEKTURA

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Czynności w zakresie robót rozbiórkowych ogrodzenia			
1 d.1	KNR 2-31 0818-04	Rozebranie odcinka ogrodzenia z siatki na słupkach z rury stalowej	m		
		141	m	141.000	
				RAZEM	141.000
2 d.1	KNR 4-01 0108-14 analogia	Wywiezienie rozbieranych konstrukcji samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km, z załadowaniem, wyładowaniem oraz utylizacją	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3 d.1	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 10	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Czynności w zakresie wykonania ogrodzeń z siatki			
4 d.2	KNR 2-01 0317-0201	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, w kat. II-IV z wydoby- ciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1,5 m, szerokość 0, 5-1,2 m	m ³		
		95.250	m ³	95.250	
				RAZEM	95.250
5 d.2	KNR 2-25 0307-01	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych - siatka ogrodzeniowa z drutu ocyn- kowanego powlekanego - słupki stalowe z rur stalowych - ogrodzenie o wyso- kości 1,4m	m ²		
		533.4	m ²	533.400	
				RAZEM	533.400
6 d.2	KNR 6 0404-05	Podmurówka prefabrykowana betonowa wraz z łącznikami przystłupkowymi ustawiane na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		381	m	381.000	
				RAZEM	381.000
7 d.2	KNR 4-01 0105-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów oraz pospółką dowiezioną wraz z ubi- ciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II	m ³		
		77.152	m ³	77.152	
				RAZEM	77.152
8 d.2	KNR 4-01 0108-02 0108-04	Wywóz nadmiaru ziemi z wykopu samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km grunt.kat. III wraz z utylizacją	m ³		
		18.098	m ³	18.098	
				RAZEM	18.098
3		Czynności w zakresie wykonania małej architektury			
3.1		Czynności w zakresie wykonania zagłębionych pojemników na odpady			
9 d.3.1	KNR 2-01 0206-01	Wykonanie robót ziemnych w gruncie kat. III li IV - wykop	m ³		
		79.2	m ³	79.200	
				RAZEM	79.200
10 d.3.1	KNR 2-01 0510-03 analogia	Zagęszczenie nawierzchni gruntowej	m ²		
		39.6	m ²	39.600	
				RAZEM	39.600
11 d.3.1	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mecha- nicznie - o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		39.6	m ²	39.600	
				RAZEM	39.600
12 d.3.1	KNR 2-31 0308-01	Nawierzchnia betonowa - warstwa o grubości 10 cm	m ²		
		0.15*0.10*1250	m ²	18.750	
				RAZEM	18.750
13 d.3.1	analiza indy- widualna	Dostawa oraz montaż zamykanych zagłębionych pojemników na odpady stałe 160x160cm - łącznie 10 pojemników po 5m3	kpl.		
		10	kpl.	10.000	
				RAZEM	10.000
14 d.3.1	KNR 4-01 0108-02 0108-04	Wywóz ziemi z wykopu samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km grunt.kat. III wraz z utylizacją	m ³		
		79.2	m ³	79.200	
				RAZEM	79.200
15 d.3.1	KNR 4-01 0108-02 0108-04	Wywóz ziemi z wykopu samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km grunt.kat. III wraz z utylizacją	m ³		
		79.2	m ³	79.200	
				RAZEM	79.200
3.2		Czynności w zakresie dostawy i montażu ławki			
16 d.3.2	analiza indy- widualna	Dostawa oraz montaż ławek stalowych z siedziskiem drewnianym w zatocz- kach utwardzonych wg projektu drogowego - ławka 185x65cm h=81cm	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		19	kpl.	19.000	
				RAZEM	19.000