



PRZEKRÓJ TYPOWY DROGI



PRZEKRÓJ TYPOWY DROGI
W MIEJSCU ZJAZDU



A	
25 cm	w-wa nawierzchni z kruszywa łamanego stab. mech. do Is=0,99.
0-15cm	remont istn. nawierzchni tłuczniowej: profilowanie oraz ponowne zagęszczenie nawierzchni (stab. mech.) do Is=0,97.
-	istn. warstwy podbudowy drogi

B	
25 cm	w-wa nawierzchni z kruszywa naturalnego stab. mech. do Is=0,95.
0-15cm	remont istn. pobocza: ścięcie poboczy wraz z profilowaniem oraz ponownym zagęszczeniem nawierzchni.
-	istn. warstwy podbudowy poboczy

C	
-	remont istn. rowów przydrożnych: odmulenie.

D	
0-25cm	w-wa nawierzchni z kruszywa łamanego stab. mech. do Is=0,97.
0-5cm	remont istn. nawierzchni: ścięcie darniny
-	istn. warstwy podbudowy drogi

E	
-	istn. wartwy nawierzchni i podbudowy

UWAGI
Na remontowanej drodze w zastosować analogiczną podbudowę i nawierzchnie do przedstawionych na rysunkach przekroji typowych.
Spadki poprzeczne drogi wykonać zgodnie z rysunkami przekroji typowych, spadki podłużne zgodnie z zastalą niweletą - w problematycznych miejscach wartości spadków dopasować na budowie.

		BRS GRUPA Pracownia Projektowa Robert Borek		39-200 Dębica, ul. Prof. Gawrysia 6 tel. 0504 295 254 e-mail: brs.grupa@gmail.com
Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek bez pisemnej zgody BRS GRUPA Pracownia Projektowa				
Projektował:	mgr inż. Gabriel Sowa			
Upr. nr:	K-69/01		Podpis	
Opracował:	mgr inż. Jacek Latała		Podpis	
Treść rysunku:	PRZEKROJE TYPOWE			Skala: 1:50
Nazwa obiektu:	REMONT DROGI LEŚNEJ NR 25 (NR INW: 220/729) W LEŚNICTWIE BRZOSTEK			Data: 08.2022
Lokalizacja:	dz. nr ewid. 1163 obr. 0010 Kamienica Górna, gmina Brzostek powiat dębicki			
Inwestor:	Nadleśnictwo Dębica 39 - 200 Dębica, ul. Rzeszowska 142			Nr rys.: 4