

## Przedmiar robót:

**Nazwa Inwestycji:** BUDOWA STANOWISK POSTOJOWYCH DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH NA DZIAŁKACH NR EW. 13/130 I 13/131 POŁOŻONYCH W OBR. 0014, GMINA BŁONIE

**Adres:** ul. Targowa, 05-870 Błonie,

Kody CPV:

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

Sporządził:

Rafał Olejnik

2023.11.26

**Inwestor:**

**GMINA BŁONIE**

**ul. Rynek 6**

**05-870 Błonie**

**Wykonawca:**

SPIS ZAWARTOŚCI

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT
2. TABELA PRZEDMIAR ROBÓT
3. KOSZTORYS "ŚLEPY"

Inwestycja pn. "" BUDOWA STANOWISK POSTOJOWYCH DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH NA DZIAŁKACH NR EW. 13/130 I 13/131  
POŁOŻONYCH W OBR. 0014, GMINA BŁONIE "

obejmująca:

- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne,
- roboty drogowe,
- roboty wykończeniowe i porządkowe.

Koszt wywozu gruzu, gruntu oraz innych odpadów z terenu budowy na odległość większą niż wskazana w ofercie nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.

# Przedmiar robót

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	-----------------------	------------	----------------	--------

## 1. BUDOWA STANOWISK POSTOJOWYCH DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH NA DZIAŁKACH NR EW. 13/130 I 13/131 POŁOŻONYCH W OBR. 0014, GMINA BŁONIE

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

### 1. Roboty w zakresie burzenia

Kod CPV: 45111100-9

1	2	3	4	5
1	BCD D-01.02.04.29.01	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej krotność= 1,00 Nr Spec.: D-01.02.04	m2	15,00
2	BCD D-01.02.04.11.01	Rozebranie podbudowy oraz nawierzchni z kruszywa łamanego lub naturalnego, grubość warstwy 15 cm krotność= 1,00 Nr Spec.: D-01.02.04	m2	15,00
3	BCD D-01.02.04.41.01	Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej krotność= 1,00 Nr Spec.: D-01.02.04.	m	11,00
4	BCD D-01.02.04.93.02	Rozebranie ław podkrawężnikowych z betonu krotność= 1,00 Nr Spec.: D-01.02.04.	mb	11,00
5	BCD D-01.02.04.44.02	Rozebranie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm, na podsypce piaskowej. krotność= 1,00 Nr Spec.: D-01.02.04.	m	5,50
6	BCP 451.04.01.10.05	Rozebranie ogrodzeń prefabrykowanych krotność= 1,00 Nr Spec.: D-01.02.04	mb	75,00

### 2. Przygotowanie terenu pod budowę Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

Kod CPV: 45100000-8

1	2	3	4	5
7	BCD D-01.01.01.11.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym krotność= 1,00 Nr Spec.: D 01.01.01.	km	0,30
8	BCD D-02.01.01.11.01	Wykopy ... krotność= 1,00 Nr Spec.: D-02.01.01	m3	836,00
9	KNR 4-04 1103-0300	Wywóz gruzu i ziemi z terenu rozbiórki samochodami samowyladowczymi do 5 t, przy mechanicznym załadunku i wyładunku - załadunek gruzu na samochody, przy użyciu koparki o poj. łyżki 0,60 m3, przy obsłudze na zmianę roboczą przez 5 samochodów krotność= 1,00	m3	836,00

1	2	3	4	5
10	KNR 4-04 1103-0300	Wywóz ziemi i gruzu na odl. do 1 km, samochodami - dopłata za każdy następny 1 km wywozu gruzu spryzowanego samochodami samowyladowczymi do 5 t krotność= 1,00 Nr Spec.: D 00.00.00	m3	836,00
11	BCD D-03.06.01.21.01	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem krotność= 1,00 Nr Spec.: D-03.02.01a.	szt	1,00
12	KNR 2-25W0307-01-040 Ceny rynkowe	Budowa ogrodzeń modułowych na podmurówce krotność= 1,00	mb	50,00

### 3. Roboty w zakresie stanowisk postojowych

Kod CPV: 45233252-0

1	2	3	4	5
13	BCD D-04.01.01.31.0 1	Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV Nr Spec.: D-04.01.01	m2	1 367,00
14	BCD D-04.02.02.12.0 1	Wykonanie warstwy mrozoochronnej mechanicznie z mieszanki niezwiązanej z kruszywem, grubość warstwy 30 cm krotność= 1,00 Nr Spec.: D-04.02.02.	m2	1 367,00
15	BCD D-08.01.01.11.0 4	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x22 cm, wraz z wykonaniem ławy z oporem krotność= 1,00 Nr Spec.: D 08.01.01	m	11,00
16	BCD D-08.01.01.11.0 4	Ustawienie oporników betonowych o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ławy z oporem krotność= 1,00 Nr Spec.: D 08.01.01	m	400,00
17	BCD D-04.04.02.24.0 1	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm krotność= 1,00 Nr Spec.: D-04.04.02	m2	1 367,00
18	BCD D-05.03.23.15.0 3	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem krotność= 1,00 Nr Spec.: D-05.03.23a.	m2	574,00
19	BCD D-05.03.23.15.0 3	Nawierzchnia z kraty trawnikowej na podsypce piaskowej, wypełnienie kruszywem łamanym krotność= 1,00 Nr Spec.: D-05.03.23a.	m2	793,00
20	KNR 2-21 0401-0500 BC_201404	Wykonanie trawników dywanowych siewem w terenie płaskim z nawożeniem Nr Spec.: D 09.01.01.	m2	518

### 4. Roboty w zakresie zjazdów

Kod CPV: 45233252-0

1	2	3	4	5
21	BCD D-08.03.01.12.0 5	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na ławie z oporem z betonu C8/10, spoiny wypełnione zaprawą cementową krotność= 1,00 Nr Spec.: D-08.03.01	m	505,00

1	2	3	4	5
22	BCD D- 04.02.02.12.0 1	<i>Wykonanie warstwy mrozoochronnej mechanicznie z mieszanki niezwiązanej z kruszywem, grubość warstwy 30 cm</i> <i>krotność= 1,00</i> Nr Spec.: D-04.04.02.	<i>m2</i>	<i>24,00</i>
23	BCD D- 04.04.02.24.0 1	<i>Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm</i> <i>krotność= 1,00</i> Nr Spec.: D-04.04.02.	<i>m2</i>	<i>24,00</i>
24	BCD D- 05.03.23.15.0 3	<i>Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem</i> <i>krotność= 1,00</i> Nr Spec.: D-05.03.23a.	<i>m2</i>	<i>24,00</i>

# Formularz oferty

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Ilość robót	Cena Jedn.	Wartość
-----	-----------------------	------------	----------------	----------------	---------------	---------

## 1. BUDOWA STANOWISK POSTOJOWYCH DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH NA DZIAŁKACH NR EW. 13/130 I 13/131 POŁOŻONYCH W OBR. 0014, GMINA BŁONIE

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

### 1. Roboty w zakresie burzenia

Kod CPV: 45111100-9

1	2	3	4	5	6	7
1	BCD D-01.02.04.29.01	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej krotność= 1,00 Nr Spec.: D-01.02.04	m2	15,00		
2	BCD D-01.02.04.11.01	Rozebranie podbudowy oraz nawierzchni z kruszywa łamanego lub naturalnego, grubość warstwy 15 cm krotność= 1,00 Nr Spec.: D-01.02.04	m2	15,00		
3	BCD D-01.02.04.41.01	Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej krotność= 1,00 Nr Spec.: D-01.02.04.	m	11,00		
4	BCD D-01.02.04.93.02	Rozebranie ław podkrawężnikowych z betonu krotność= 1,00 Nr Spec.: D-01.02.04.	mb	11,00		
5	BCD D-01.02.04.44.02	Rozebranie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm, na podsypce piaskowej. krotność= 1,00 Nr Spec.: D-01.02.04.	m	5,50		
6	BCP 451.04.01.10.05	Rozebranie ogrodzeń prefabrykowanych krotność= 1,00 Nr Spec.: D-01.02.04	mb	75,00		

### 2. Przygotowanie terenu pod budowę Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

Kod CPV: 45100000-8

1	2	3	4	5	6	7
7	BCD D-01.01.01.11.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym krotność= 1,00 Nr Spec.: D 01.01.01.	km	0,30		
8	BCD D-02.01.01.11.01	Wykopy ... krotność= 1,00 Nr Spec.: D-02.01.01	m3	836,00		

1	2	3	4	5	6	7
9	KNR 4-04 1103-0300	Wywóz gruzu i ziemi z terenu rozbiórki samochodami samowyladowczymi do 5 t, przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu - załadowanie gruzu na samochody, przy użyciu koparki o poj. łyżki 0,60 m3, przy obsłudze na zmianę roboczą przez 5 samochodów krotność= 1,00	m3	836,00		
10	KNR 4-04 1103-0300	Wywóz ziemi i gruzu na odl. do 1 km, samochodami - dopłata za każdy następny 1 km wywozu gruzu spryzowanego samochodami samowyladowczymi do 5 t krotność= 1,00 Nr Spec.: D 00.00.00	m3	836,00		
11	BCD D-03.06.01.21.01	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem krotność= 1,00 Nr Spec.: D-03.02.01a.	szt	1,00		
12	KNR 2-25W0307-01-040 Ceny rynkowe	Budowa ogrodzeń modułowych na podmurówce krotność= 1,00	m	50,00		

### 3. Roboty w zakresie stanowisk postojowych

Kod CPV: 45233252-0

1	2	3	4	5	6	7
13	BCD D-04.01.01.31.0 1	Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV Nr Spec.: D-04.01.01	m2	1 367,00		
14	BCD D-04.02.02.12.0 1	Wykonanie warstwy mrozochronnej mechanicznie z mieszanki niezwiązanej z kruszywem, grubość warstwy 30 cm krotność= 1,00 Nr Spec.: D-04.02.02.	m2	1 367,00		
15	BCD D-08.01.01.11.0 4	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x22 cm, wraz z wykonaniem ławy z oporem krotność= 1,00 Nr Spec.: D 08.01.01	m	11,00		
16	BCD D-08.01.01.11.0 4	Ustawienie oporników betonowych o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ławy z oporem krotność= 1,00 Nr Spec.: D 08.01.01	m	400,00		
17	BCD D-04.04.02.24.0 1	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm krotność= 1,00 Nr Spec.: D-04.04.02	m2	1 367,00		
18	BCD D-05.03.23.15.0 3	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem krotność= 1,00 Nr Spec.: D-05.03.23a.	m2	574,00		
19	BCD D-05.03.23.15.0 3	Nawierzchnia z kraty trawnikowej na podsypce piaskowej, wypełnienie kruszywem łamanym krotność= 1,00 Nr Spec.: D-05.03.23a.	m2	793,00		

1	2	3	4	5	6	7
20	KNR 2-21 0401-0500 BC_201404	Wykonanie trawników dywanowych siewem w terenie płaskim z nawożeniem Nr Spec.: D 09.01.01.	m2	518		

#### 4. Roboty w zakresie zjazdów

Kod CPV: 45233252-0

1	2	3	4	5	6	7
21	BCD D-08.03.01.12.0 5	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na ławie z oporem z betonu C8/10, spoiny wypełnione zaprawą cementową krotność= 1,00 Nr Spec.: D-08.03.01	m	505,00		
22	BCD D-04.02.02.12.0 1	Wykonanie warstwy mrozochronnej mechanicznie z mieszanki niezwiązanej z kruszywem, grubość warstwy 30 cm krotność= 1,00 Nr Spec.: D-04.04.02.	m2	24,00		
23	BCD D-04.04.02.24.0 1	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm krotność= 1,00 Nr Spec.: D-04.04.02.	m2	24,00		
24	BCD D-05.03.23.15.0 3	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem krotność= 1,00 Nr Spec.: D-05.03.23a.	m2	24,00		