

Bieżące utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w 2024 roku wraz z usuwaniem awarii i pogotowiem awaryjnym - część II

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Bieżące utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w 2024 roku wraz z usuwaniem awarii i pogotowiem awaryjnym - część II						
1			Bieżące utrzymanie dróg powiatowych			
1 d.1	KNR 2-31 1106-01		Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszkanką mineralno-asfaltową na zimno, bez obcinania krawędzi	t		
			70,00	t	70,000	
					RAZEM	70,000
2 d.1	KNR 2-31 1106-01		Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej BA AC 11S 50/70, bez obcinania krawędzi	t		
			20,00	t	20,000	
					RAZEM	20,000
3 d.1	KNR 2-31 1409-01		Remonty obiektów z betonu o objętości w jednym miejscu do 0.3 m3 (w tym wykonanie nowych pokryw betonowych studni)	m3		
			1,50	m3	1,500	
					RAZEM	1,500
4 d.1	KNR 2-01 0418-01		Rowki rozlewowe wykonane ręcznie - przecinka poboczy	m		
			50,00	m	50,000	
					RAZEM	50,000
5 d.1	KNR 2-21 0112-01		Wykaszenie traw, chwastów i jednorocznych samosiewów - traw na terenie zadrzewionym (znaki drogowe, drzewa) oraz na terenie niezadrzewionym	m2		
			19000	m2	19 000,000	
					RAZEM	19 000,000
6 d.1	KNR 2-21 0112-03		Wykaszenie traw, chwastów i jednorocznych samosiewów wraz z wygrabieniem oraz wywiezieniem według uznania wykonawcy	m2		
			2000	m2	2 000,000	
					RAZEM	2 000,000
7 d.1	KNR 2-01 0109-05		Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	ha		
			1,40	ha	1,400	
					RAZEM	1,400
8 d.1	KNR 2-01 0108-05		Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia	ha		
			0,20	ha	0,200	
					RAZEM	0,200
9 d.1	KNR 2-01 0103-07		Scinanie drzew piłą mechaniczną wraz z wywozem pozyskanego drewna na plac składowy wykonawcy oraz wywozem gałęzi według uznania wykonawcy	szt.		
			5	szt.	5,000	
					RAZEM	5,000
10 d.1	kalk. własna		Frezowanie pni	szt		
			5	szt	5,000	
					RAZEM	5,000

Bieżące utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w 2024 roku wraz z usuwaniem awarii i pogotowiem awaryjnym - część II
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11 d.1	KNR 2-21 0104-05		Odmladzanie drzew wraz z wywozem gałęzi według uznania wykonawcy - pielęgnacja w zakreśi skrajni drogowej	szt.		
			170	szt.	170,000	
					RAZEM	170,000
12 d.1	KNR 2-21 0104-06		Odmladzanie drzew wraz z wywozem gałęzi według uznania wykonawcy (usunięcie suchych i uszkodzonych konarów, korekta koron drzew) - pielęgnacja wysoka z podnośnika	szt.		
			30	szt.	30,000	
					RAZEM	30,000
13 d.1	kalk. własna		Sprzątanie pasa drogowego z zalegających gałęzi, kamieni, liści i śmieci wraz z ich wyozem na wysypisko	km		
			90	km	90,000	
					RAZEM	90,000
14 d.1	KNR 2-31 1404-01		Oczyszczenie przepustów z namotu	m		
			10	m	10,000	
					RAZEM	10,000
15 d.1	KNR 2-01 0201-04		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
			30	m3	30,000	
					RAZEM	30,000
16 d.1	KNR 2-31 1403-06		Oczyszczenie rowów z namotu o grubości 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m		
			500	m	500,000	
					RAZEM	500,000
17 d.1	KNR 2-31 1403-01		Oczyszczenie ścieków ulicznych z namotu, liści i śmieci	m		
			1000	m	1 000,000	
					RAZEM	1 000,000
18 d.1	kalk. własna		Czyszczenie chodników z wyrastającej trawy, śmieci wraz z odwozem według uznania wykonawcy	m2		
			7000	m2	7 000,000	
					RAZEM	7 000,000
19 d.1	KNR 2-31 1302-03		Odnawianie farbą poręczy ochronnych sztywnych (czyszczenie, malowanie farbą podkładową, malowanie farbą chlorokauczkową)	m		
			20	m	20,000	
					RAZEM	20,000
20 d.1	kalk. własna		Ręczne zmiatanie nawierzchni dróg powiatowych wraz z wywozem według uznania wykonawcy	m2		
			3000	m2	3 000,000	
					RAZEM	3 000,000
21 d.1	kalk. własna		Czyszczenie wpustów ulicznych oraz studni rewizyjnych	szt		

Bieżące utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w 2024 roku wraz z usuwaniem awarii i pogotowiem awaryjnym - część II

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			150	szt	150,000	
					RAZEM	150,000
22 d.1	KNR 4-05II 0102-02		Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych sieci zewnętrznej	m		
			40	m	40,000	
					RAZEM	40,000
23 d.1	KNR 2-31 0818-08		Rozebranie słupków do znaków	szt.		
			20	szt.	20,000	
					RAZEM	20,000
24 d.1	KNR 2-31 0702-01		Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.		
			50	szt.	50,000	
					RAZEM	50,000
25 d.1	kalk. własna		Remont znaków drogowych (demontaż, przefoliowanie, prostowanie, mycie, montaż)	szt		
			120	szt	120,000	
					RAZEM	120,000
26 d.1	KNR 2-31 0702-02		Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych kategorii wielkości "średniej" (znak - materiał wykonawcy)	szt.		
			30	szt.	30,000	
					RAZEM	30,000
27 d.1	KNR 2-31 1305-04		Odnawianie farbą barier ochronnych stalowych dwustronnych o masie 49.0 kg/m	m2		
			10	m2	10,000	
					RAZEM	10,000
28 d.1	KNR 2-01 0110-03		Wywożenie gałęzi z pasa drogowego oraz ich zagospodarowania przez wykonawcę	mp		
			20	mp	20,000	
					RAZEM	20,000
29 d.1	kalk. własna		Poprawa odwróconych znaków	szt		
			100	szt	100,000	
					RAZEM	100,000
30 d.1	KNR 2-21 0103-03		Odmladzanie żywopłotów miękkich wraz z czyszczeniem terenu i wywozem na wysypisko	m2		
			230	m2	230,000	
					RAZEM	230,000
31 d.1	KNR 2-31 0103-02		Uzupełnienie pobocza tłucznem lub frezowinami wraz z ręcznym profilowaniem i zagęszczeniem (materiał wykonawcy)	m2		
			600	m2	600,000	
					RAZEM	600,000
32 d.1	KNR 2-31 1406-02		Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych	szt.		
			5	szt.	5,000	
					RAZEM	5,000
33 d.1	KNR 2-31 1406-03		Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych - studnie rewizyjne oraz chłonne	szt.		
			1	szt.	1,000	

Bieżące utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w 2024 roku wraz z usuwaniem awarii i pogotowiem awaryjnym - część II
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	1,000
34			Likwidacja traw i chwastów środkami chemicznymi na i przy chodnikach	m2		
d.1	kalk. własna		19000	m2	19 000,000	
					RAZEM	19 000,000
35			Utrzymanie zieleni na rondzie o promieniu 10 m (utrzymanie ronda 3 razy w ciągu roku)	kpl.		
d.1	kalk. własna		3	kpl.	3,000	
					RAZEM	3,000
2			Pełnienie stałego i ciągłego pogotowia awaryjnego			
36			Ryczałt za stałą gotowość oraz stały 24 - godzinny kontakt alarmowy z Zamawiającym	m-c		
d.2	kalk. własna		12	m-c	12,000	
					RAZEM	12,000
3			Usuwanie awarii na drogach powiatowych wraz z oznakowaniem miejsca awarii			
3.1			Oznakowanie oraz zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych oraz awarii w pasie drogowym dróg powiatowych zgodnie z zatwierdzonym przez wykonawcę projektem zmiany organizacji ruchu			
37			Oznakowanie oraz zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych oraz awarii w pasie drogowym dróg powiatowych zgodnie z zatwierdzonym przez wykonawcę projektem zmiany organizacji ruchu	szt		
d.3.1	kalk. własna		7	szt	7,000	
					RAZEM	7,000
3.2			Usuwanie wiatrolomów z pasa drogowego			
38			Usuwanie wiatrolomów z pasa drogowego wraz z wywozem pozyskanego drewna na plac składowy wykonawcy oraz wywozem gałęzi według uznania wykonawcy	szt.		
d.3.2	KNR 2-01 0103-07		15	szt.	15,000	
					RAZEM	15,000
39			Mechaniczne karczowanie pni wraz z wywozem karpiny według uznania wykonawcy	szt.		
d.3.2	KNR 2-01 0105-07		2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
3.3			Wymiana uszkodzonych lub skradzionych elementów studni rewizyjnych, chłonnnych oraz krat ściekowych			
40			Wymiana uszkodzonych lub skradzionych elementów studni ściekowych - kratki ściekowe	szt		
d.3.3	kalk. własna		2	szt	2,000	
					RAZEM	2,000
41			Wymiana uszkodzonych elementów studni ściekowych - kratki ściekowe wraz z kołnierzem	szt		
d.3.3	kalk. własna		2	szt	2,000	
					RAZEM	2,000
42			Wymiana uszkodzonych lub skradzionych elementów studni rewizyjnych lub chłonnnych	szt		
d.3.3	kalk. własna		1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
3.4			Usuwanie zanieczyszczeń z jezdni i pasa drogowego			

Bieżące utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w 2024 roku wraz z usuwaniem awarii i pogotowiem awaryjnym - część II

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
43 d.3.4	kalk. własna		Ręczne sprzątanie jezdni i pasa drogowego z zanieczyszczeń wraz z wywozem według uznania wykonawcy	m2		
			1000	m2	1 000,000	
					RAZEM	1 000,000
44 d.3.4	kalk. własna		Mechaniczne sprzątanie jezdni i pasa drogowego poprzez załadunek zanieczyszczeń koparko - ładowarką	m-h		
			4	m-h	4,000	
					RAZEM	4,000
45 d.3.4	KNR 4-01 0108-06		Wywóz zanieczyszczeń samochodami samowyładowczymi lub ciągnikiem kołowym z przyczepą	m - h		
			3	m - h	3,000	
					RAZEM	3,000
3.5			Usuwanie zapadlisk, zasypywanie wyrw, remont zapadniętych (zanieczyszczonych) chodników, ściekó w ciągu dróg powiatowych			
46 d.3.5	KNR 2-01 0301-02		Ręczne roboty ziemne (korytowanie, rowki, wykopy, zasypanie) z transportem nadmiaru urobku według uznania wykonawcy	m3		
			4	m3	4,000	
					RAZEM	4,000
47 d.3.5	KNR 2-31 0802-05 0802-06		Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 10 cm wraz z wywozem gruzu według uznania wykonawcy	m2		
			4,00	m2	4,000	
					RAZEM	4,000
48 d.3.5	KNR 2-31 0802-07 0802-08		Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 30 cm wraz z wywozem gruzu według uznania wykonawcy	m2		
			4	m2	4,000	
					RAZEM	4,000
49 d.3.5	KNNR 1 0317 -01		Zasypywanie wykopów piaskiem i pospółką z zagęszczeniem	m3		
			2	m3	2,000	
					RAZEM	2,000
50 d.3.5	KNR 2-31 0107-02		Zasypywanie zapadlisk, wyrw, uzupełnienie i wykonanie podbudowy tłucznem kamiennym 0,0 - 31,50 mm wraz z zagęszczeniem mechanicznym	m3		
			7	m3	7,000	
					RAZEM	7,000
51 d.3.5	KNR 2-31 0107-02		Zasypywanie zapadlisk, wyrw, uzupełnienie i wykonanie podbudowy tłucznem kamiennym 0,0 - 63,00 mm wraz z zagęszczeniem mechanicznym	m3		
			4	m3	4,000	
					RAZEM	4,000
52 d.3.5	KNR 2-31 0402-04		Ława pod krawężniki, obrzeża, ścieki i betonowe z oporem	m3		
			0,40	m3	0,400	

Bieżące utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w 2024 roku wraz z usuwaniem awarii i pogotowiem awaryjnym - część II

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	0,400
53 d.3.5	KNR 2-31 1201-03		Przestawienie krawężników betonowych wystających 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - remont cząstkowy	m		
			25	m	25,000	
					RAZEM	25,000
54 d.3.5	KNR 2-31 1203-05		Przestawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - remont cząstkowy	m		
			5	m	5,000	
					RAZEM	5,000
55 d.3.5	KNR 2-31 1207-01		Remont cząstkowy chodników na podsypce piaskowej z miatu kamiennego z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
			15	m2	15,000	
					RAZEM	15,000
56 d.3.5	KNR 2-31 1208-02		Remont cząstkowy ścieków ulicznych z kostki betonowej na podsypce cementowo - piaskowej	m		
			4	m	4,000	
					RAZEM	4,000
57 d.3.5	KNR 2-31 1106-01		Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową	t		
			1,0	t	1,000	
					RAZEM	1,000
3.6			Usuwanie substancji ropopochodnych z terenów utwardzonych			
58 d.3.6			Usuwanie substancji ropopochodnych z powierzchni utwardzonych za pomocą sorbentów mineralnych o chłonności min. 150% wraz z ich utylizacją	kg		
			100	kg	100,000	
					RAZEM	100,000
3.7			Eksploatacja przepompowni oraz zapewnienie awaryjnego zasilania przepompowni za pomocą agregatu prądotwórczego			
59 d.3.7			Przegląd eksploatacyjny przepompowni ścieków w m. Strzelce Opolskie	msc		
			12	msc	12,000	
					RAZEM	12,000
60 d.3.7	kalk. własna		Awaryjne zasilania przepompowni za pomocą agregatu prądotwórczego 400 VAC 50Hz	m-g		
			5	m-g	5,000	
					RAZEM	5,000
3.8			Przepracowane roboczo - godziny			
61 d.3.8			Przepracowane roboczo - godziny nie objęte zakresem robót w ramach bieżącego utrzymania dróg oraz pogotowia awaryjnego	r-g		
			20	r-g	20,000	
					RAZEM	20,000