



Nr postępowania: ZPP.271.2.2.2023

Nr ogłoszenia o zamówieniu 2023/BZP00059157/01 z dnia 26.01.2023 r.

## **TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI NR 2**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 275 pkt 2 na zadanie pn. „**Budowa kanalizacji sanitarnej w Ocyplu – etap VI**” - **znak sprawy ZPP.271.2.2.2023.**

Zamawiający przekazuje treść zapytań wniesionych w przedmiotowym postępowaniu, na które udziela stosownych wyjaśnień.

### **Pytanie nr 1:**

W związku z tym, iż przedmiot zamówienia został ogłoszony na mniejszy zakres niż wskazuje dokumentacja projektowa bardzo proszę podanie konkretnych odcinków do wykonania, od studni do studni, w ramach przedmiotowego przetargu. Na podstawie załączonej mapy poglądowej z zakresem prac a załączonych pzt ciężko określić faktyczny zakres do wykonania. Ponad to w związku z załączonymi odpowiedziami z dnia 08.02.23r występują rozbieżności między profilami a przedmiarem, które kształtują się następująco:

MATERIAŁ jednostka PRZEDMIAR PROFIL

rura PVC DN 250 m 635,00 630,90

rura PVC DN 200 m 3 410,00 4 080,40

rura PVC DN 160 m 380,00 34,20

rura PE DN 110 m 657,00 774,80

### **Odpowiedź:**

Zamawiając załącza szkic uwzględniający zakres prac, w który **nie wchodzi** odcinek sieci od F1 do F10. Natomiast należy uwzględnić rozpoczęcie robót od istniejącej studni oznaczonej jako **SR6 i kolejno od studni nr T76** (kanalizacja tłoczna – ark. 8), która nie została ujęta w załączonym szkicu jak również w przedmiarze.

### **Pytanie nr 2:**

Proszę o załączenie badań geotechnicznych, brak w załączonych materiałach.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający załączył wyniki badań geologicznych.



**Pytanie nr 3:**

W związku z następującym zapisem projektu:

„W trakcie realizacji należy przewidzieć odwodnienie wykonu oraz sprawdzenie stanu podłoża min. 1,5m poniżej posadowienia. W przypadku wystąpienia warstwy gruntów nienośnych, należy przewidzieć jej wymianę, bądź skorygować projekt posadowienia”

Proszę o wskazanie konkretnych odcinków gdzie należy wykonać wymianę gruntu bądź wzmocnienie podłoża pod wykonywane sieci – bez załączonych badań wodno- gruntowych wykonawca nie jest w stanie wycenić takich prac. Nadmieniam, iż przedmiot zamówienia powinien być klarowny, taki sam dla wszystkich wykonawców i zapisy tego typu, bez podania konkretnych informacji będą skutkowały tym, iż każdy potencjalny wykonawca wyceni w tym zakresie co innego i oferty cenowe będą nieporównywalne względem siebie, ponad to zakres cenowy za wykonanie przedmiotu zamówienia może być bardzo różny.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z załączonymi wynikami badań geologicznych, na poziomie ok. 98,3-100,6 m n.p.m. występują grunty nienośne tj. gliny piaszczyste/ piasek gliniasty zakwalifikowane jako grunty plastyczne wilgotne. Grunty na których jest posadowiona projektowana sieć należy wymienić zgodnie z zaleceniami zawartymi w projekcie.

**Pytanie nr 4:**

W związku z zapisem projektu mówiącym, iż należy zabezpieczyć studnie plastikowe DN 400 przed wyporem w przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych proszę o podanie konkretnych numerów studni, które należy zabezpieczyć przed wyporem. Ponad to proszę o przedstawienie sposobu ich zabezpieczenia. Zaznaczam jak w poprzednim pytaniu, iż przedmiot zamówienia powinien być taki sam dla wszystkich wykonawców, przedmiot zamówienia nie został ogłoszony jako „zaprojektuj i wybuduj” w związku z czym, to zamawiający powinien przedstawić wszelkie rozwiązania projektowe.

**Odpowiedź:**

Wyniki badań geologicznych wykazują wysoki poziom wód gruntowych w miejscu posadowienia pompowni P5 i P6, w związku z powyższym należy dociążyć studnie pompowni. Zaleca się dociążenie studni za pomocą np. płyty betonowej dla P6 o wymiarach min. 3,5x3,5x0,2 m i masie ok. 5630 kg, studni P5 o wymiarach min. 3,0x3,0x0,15 m i masie ok. 3100 kg, posadowionej na dnie wykopu. Do płyty należy zakotwić studnię pompowni. Dopuszcza się inny system dociążenia studni spełniający warunek zabezpieczenia studni przed wyporem.

Ponadto należy przewidzieć zabezpieczenie wszystkich studni DN400 z tworzywa sztucznego w zlewni E i F mając na uwadze poziom wód gruntowych, które wykazano w otworze nr 5 i 6 w dołączonych wynikach badań geologicznych. Zabezpieczenie studni należy wykonać przykładowo poprzez obetonowanie kinety lub zamontowaniu płyty dociążającej. Wykonawca na etapie budowy dostosuje odpowiedni system zabezpieczenia do panujących warunków gruntowo-wodnych.



**Pytanie nr 5:**

Proszę o załączenie projektów zagospodarowania terenu przepompowni P5 oraz 56 – brak w załączonych materiałach.

**Odpowiedź**

Zamawiający załączył projekty zagospodarowania terenu przepompowni P5 i P6.

**Pytanie nr 6:**

Proszę o informacje czy rozbiórki i odtworzenia nawierzchni należy wykonać na całej szerokości pasa drogowego czy tylko w śladzie wykopu.

**Odpowiedź**

Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe należy wykonać w śladzie wykopu, w wyjątku ulicy Wczasowej i Zakładników. Na ulicy Wczasowej i Zakładników należy wykonać prace rozbiórkowe w całej szerokości pasa drogowego, a następnie wykonać podbudowy oraz wierzchnią nawierzchnię ułożenie wg załączonej do postępowania dokumentacji projektowej.

**Pytanie nr 7:**

Proszę o informacje czy odtworzenia nawierzchni drogowych należy dokonać z materiałów z rozbiórki czy z nowego, zakupionego materiału.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że odtworzenie nawierzchni drogowej można dokonać z materiałów rozbiórkowych (oczywiście wyłączając ul. Wczasową oraz Zakładników), oraz nowych materiałów, tak aby odtworzyć nawierzchnie do stanu pierwotnego.

**Pytanie nr 8:**

Proszę o informacje czy w ramach przedmiotowego zamówienia jakaś część wykonania kanalizacji bądź posadowienia przepompowni / studni będzie wymagała zabcenia ścianek szczelnych? Jeżeli tak to proszę o podanie ilości, rodzaju, sposobu pogrążania, informacji czy będą tracone czy nie, wraz z załączeniem projektu technologicznego

**Odpowiedź:**

Zgodnie z warunkami udziału w postępowaniu określonymi w SIWZ Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia powinien spełniać warunki m.in. zdolności technicznej lub zawodowej, tj powinien posiadać odpowiednie doświadczenie branżowe. Problem posadowienie sieci kanalizacji sanitarnej niekiedy należy rozwiązać na etapie budowy w oparciu o wiedzę i doświadczenie Wykonawcy. Ostateczna decyzja co do sposobu prowadzenia prac i technologii zabezpieczenia wykopów należy do obowiązków Wykonawcy.



**Pytanie nr 9:**

Proszę o informacje czy jakaś część wykonania kanalizacji sanitarnej będzie wymagała wykonania wzmocnienia podłoża posadowienia rurociągów. Jeżeli tak to proszę o podanie sposobu wzmocnienia podłoża wraz z konkretnymi odcinkami sieci, na których należy je zastosować.

**Odpowiedź:**

Patrz odpowiedź pkt.8.

**Pytanie nr 10:**

Proszę o informacje odnośnie przedmiaru – Roboty drogowe – Rozdział 4, pozycja 4.1 do 4.6 mówią tylko o rozbiórkach nawierzchni. Proszę o informacje czy należy odtworzyć rozebraną nawierzchnię asfaltową? A jeżeli tak to czy odtworzenie ma zostać wykonane z nawierzchni bitumicznych? W jakiej konstrukcji? Proszę o potwierdzenie, iż zakres tych robót drogowych to rozbiórki i odtworzenia nawierzchni na pozostałych ulicach tj. Brzozowa, Sosnowa, Harcerska, Słoneczna, Polna

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że zakres prac obejmuje rozebranie nawierzchni asfaltowej i ułożenie kostki betonowej na ulicy Wczasowej i Zakładników wg załączonej do postępowania dokumentacji projektowej. Na pozostałych ulicach należy odtworzyć nawierzchnię do istniejącej – nie gorszej.

**Pytanie nr 11:**

Proszę o informacje odnośnie przedmiaru – Przebudowa ul. Wczasowej w Ocyplu. Proszę o informacje czy zakres w przedmiarze jest do wykonania w ramach przedmiotowego postępowania?

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że przebudowa ul. Wczasowej w Ocyplu ma być wykonana w ramach przedmiotowego postępowania.

**Pytanie nr 12:**

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążą wykonawcy

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza iż dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami i uzgodnieniami.

**Pytanie nr 13:**

W związku z dużym rozbieżnościami przedmiotu zamówienia oraz niejasnościami, brakami projektowymi, obszernymi materiałami do przeanalizowania, koniecznością odbycia wizji lokalnej oraz okresu grypowego, gdzie wiele osób ma w tym czasie zwolnienia i utrudniony jest dostęp do pozyskania ofert od dostawców oraz potencjalnych podwykonawców zwracamy się z wnioskiem



**Lubichowo**  
Zielona Gmina Kociewia

Urząd Gminy Lubichowo

ul. Zblewska 8, 83-240 Lubichowo

tel. (58) 58 85 221, (58) 58 85 226 fax: (58) 58 85 340, email: ug@lubichowo.pl

www.lubichowo.pl

przesunięcie terminu składania ofert o tydzień tj. do 24.02.2023r od momentu udzielonych odpowiedzi na powyższe pytania.

Odpowiedź:

Zamawiający przesuwала termin składania ofert na dzień 24.02.2023 r.

Niniejsze pismo stanowi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia. Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić powyższe informacje przy sporządzeniu oferty.

**Termin składania ofert ulega przedłużeniu do dnia 24.02.2023 r.**

Z poważaniem,  
**WÓJT GMINY**  
**Andrzej Toczek**

(podpis Kierownika Zamawiającego  
lub jego pełnomocnika)

Załączniki:

1. Plan zagospodarowania terenu przepompowni P5 i P6.
2. Zakres prac – szkic.
3. Wyniki badań geologiczny.

Otrzymują:

1. Strony postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/lubichowo>.
2. aa
- A. G. B.