Sw1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PEŁNA:
TYNK GIPSOWO-CEMENTOWY, PUSTAK CER.29cm, WEŁNA MIN. 15cm, TYNK MINERALNY CIENKOWARSTWOWY

Sw2 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA OSŁONOWA - FASADA STRUKTURALNA:
KONSTRUKCJA: PROFILE ALUMINIOWE, GŁĘBOKOŚĆ SŁUPÓW 23cm, SZKLENIE ZEW OD 6mm DO 44mm

Sw3 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA OSŁONOWA - FASADA STRUKTURALNA:
PANEL WEW np G-K, IZOLACJA TERMICZNA- WEŁNA MIN. 20-25cm,
OKŁADZINA ZEW: SZKLENIE ZESPOLONE, STRUKTURALNE KLEJONE, FASADOWE PANELE ALUMINIOWE

Sw4 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PEŁNA:
TYNK GIPSOWO-CEMENTOWY,
IZOLACJA TERMICZNA ZE SZTYWNEJ PIANKI REZOLOWEJ
W MIKROPERFOROWANEJ OKŁADZINIE ZAWIERAJĄCEJ ALUMINIUM, ~7cm
CEGŁA PEŁNA.54cm

Sw5 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PEŁNA:
TYNK GIPSOWO-CEMENTOWY, PUSTAK CER.25cm, WEŁNA MIN. 20cm, TYNK MINERALNY CIENKOWARSTWOWY

zpp ZAMEK ANTYPANICZNY

WYBURZENIA

ZAMUROWANIA

BUDYNEK PARTEROWY - STACJA TRANSFORMATOROWA

SĄSIEDNI BUDYNEK GOSPODARCZY PARTEROWY

SĄSIEDNI BUDYNEK MIESZKALNY DWUKONDYGNACYJNY

SĄSIEDNI BUDYNEK GOSPODARCZY DWUKONDYGNACYJNY

SĄSIEDNI BUDYNEK MIESZKALNY TRZYKONDYGNACYJNY

SĄSIEDNI BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY PIĘCIOKONDYGNACYJNY

GRANICA DZIAŁKI

Pn

B-B

C-C

D-D

E-E

pom. pomocnicze
A: 1,79 m²
płytki gresowe
L: 554 cm
H: 404 cm

POCHWYT na wys.110cm

przedsionek
A: 2,03 m²
płytki ceramiczne
L: 596 cm
H: 300 cm

wc
A: 1,30 m²
płytki ceramiczne
L: 458 cm
H: 300 cm

pokój biurowy
A: 13,81 m²
wykładzina akustyczna
L: 1 484 cm
H: 300 cm

klatka schodowa
A: 19,52 m²
płytki gresowe

pokój biurowy
A: 27,57 m²
wykładzina akustyczna
L: 3 055 cm
H: 300 cm

przeds.męski
A: 4,90 m²
płytki ceramiczne
L: 886 cm
H: 250 cm

wc męskie
A: 7,08 m²
płytki ceramiczne
L: 1 094 cm
H: 250 cm

wc damskie
A: 10,23 m²
płytki ceramiczne
L: 1 394 cm
H: 250 cm

przeds.damski
A: 8,24 m²
płytki ceramiczne
L: 1 186 cm
H: 250 cm

hall - komunikacja-rekreacja
A: 55,17 m²
wykładzina akustyczna
L: 3 682 cm
H: 330 cm

SCIANKA AŻUROWA

pokój socjalny
A: 11,16 m²
płytki gresowe
L: 336 cm
H: 300 cm

zaplecze wypożyczalni
A: 28,13 m²
płytki gresowe
L: 2 277 cm
H: 300 cm

ścianka wys. 2.20m

wc NN/ogólnodostępne
A: 5,20 m²
płytki ceramiczne
L: 938 cm
H: 250 cm

wypożyczalnia dla młodzieży
A: 178,02 m²
wykładzina akustyczna
L: 6 309 cm
H: 300 cm
H do stropu=404
H do podciągu=360

sch.porz.
A: 1,96 m²
płytki ceramiczne
L: 555 cm
H: 250 cm

schody
A: 13,20 m²
płytki gresowe

wc ogólnodostępne
A: 4,89 m²
płytki ceramiczne
L: 885 cm
H: 300 cm

wc NN/ogólnodostępne
A: 5,54 m²
płytki ceramiczne
L: 968 cm
H: 300 cm

pom. matki z dzieckiem
A: 7,41 m²
płytki ceramiczne
L: 1 104 cm
H: 300 cm

przedsionek
A: 3,45 m²
płytki ceramiczne
L: 760 cm
H: 300 cm

sch.porz.
A: 3,72 m²
płytki ceramiczne
L: 780 cm
H: 300 cm

szkło hartowane w poziomie podłogi EI60

balustrada wys. 130cm szkło hartowane

hall - komunikacja-rekreacja
A: 168,15 m²
wykładzina akustyczna
L: 7 519 cm
H: 330 cm
H do stropu=404
H do podciągu=360

BALUSTRADA h=110cm

wc NN/ogólnodostępne
A: 5,20 m²
płytki ceramiczne
L: 938 cm
H: 250 cm

wypożyczalnia dla dzieci
A: 186,96 m²
wykładzina akustyczna/dywanowa
L: 6 838 cm
H: 280 cm
H do stropu=404
H do podciągu=360

warsztaty
A: 51,83 m²
wykładzina akustyczna
L: 3 172 cm
H: 360 cm

klatka schodowa
A: 43,49 m²
płytki gresowe
L: 3 539 cm
H: 360 cm

gromadzenie i opracowanie zbior
A: 21,89 m²
wykładzina akustyczna
L: 1 903 cm
H: 360 cm

administracja
A: 11,48 m²
wykładzina akustyczna
L: 1 366 cm
H: 400 cm

administracja
A: 17,35 m²
wykładzina akustyczna
L: 1 676 cm
H: 400 cm

korytarz
A: 55,27 m²
wykładzina akustyczna
L: 6 736 cm
H: 300 cm

magazyn podręczny
A: 17,68 m²
płytki gresowe
L: 1 815 cm
H: 478 cm

SCHODY DO WYBURZENIA

wc
A: 1,71 m²
płytki ceramiczne
L: 524 cm
H: 300 cm

ścianka systemowa wys. 2.20m

przedsionek
A: 2,60 m²
płytki ceramiczne
L: 655 cm
H: 300 cm

natrysk
A: 1,83 m²
płytki ceramiczne
L: 541 cm
H: 300 cm

drzwi z samozamykaczem

zbiory regionelne
A: 36,73 m²
wykładzina akustyczna
L: 2 948 cm
H: 360 cm

KANAŁ DO ZAMKNIĘCIA

dział promocji
A: 17,67 m²
wykładzina akustyczna
L: 1 759 cm
H: 360 cm

dział promocji kierownik
A: 20,96 m²
wykładzina akustyczna
L: 1 850 cm
H: 360 cm

metodyka kierownik
A: 18,58 m²
wykładzina akustyczna
L: 1 905 cm
H: 400 cm

metodyka
A: 17,29 m²
wykładzina akustyczna
L: 1 677 cm
H: 400 cm

serwerownia
A: 9,40 m²
wykładzina antystatyczna
L: 1 228 cm
H: 400 cm

pokój socjalny
A: 17,23 m²
płytki gresowe
L: 2 248 cm
H: 400 cm

zbiory regionelne (starodruk)
A: 11,59 m²
wykładzina akustyczna
L: 1 388 cm
H: 360 cm

KOMIN DO WYBURZENIA

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	PROJEKT ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z DOSTOSOWANIEM BUDYNKU SZKOŁY DLA POTRZEB BIBLIOTEKI WRAZ Z ROZBUDOWĄ DLA ZADANIA p.n.: "Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 z dostosowaniem na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie" Pl. Jana Metziga 25, 64-100 LESZNO, dz. nr ewid. 276/2 **PROJEKT WYKONAWCZY**			
INWESTOR	MIASTO LESZNO URZĄD MIASTA LESZNO, ul. Kazimierza Karasia 15 64-100 LESZNO			PRACOWNIA PROJEKTOWA "VITARO"
PROJEKTANT	IMIĘ I NAZWISKO	NUMER UPRAWNIEŃ	PODPIS	DATA 08. 2017
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Łukasz Kukula	nr upr. 21/SLOKK/2013		SKALA 1:100
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. Klaudiusz Frodel			NR RYS. A-PW-02
NAZWA RYSUNKU	**RZUT 1 PIĘTRA**			