

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1		Droga manewrowa			
d.1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha		
		0,06523	ha	0,065	
				RAZEM	0,065
2	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 63 cm	m2		
d.1		652,3	m2	652,300	
				RAZEM	652,300
3	KNR 4-01 0108-07 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km grunt kat. IV	m3		
d.1		652,3 * 0,63	m3	410,949	
				RAZEM	410,949
4	KNR 2-31 0105-03 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 25 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
d.1		652,3 * 0,63	m2	410,949	
				RAZEM	410,949
5	KNR 2-31 0106-03 0106-04 analogia	Podbudowa z tłucznia betonowego gr. 25 cm	m2		
d.1		652,3	m2	652,300	
				RAZEM	652,300
6	KNR 2-31 0105-07 0105-08	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
d.1		652,3	m2	652,300	
				RAZEM	652,300
7	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
d.1		652,3	m2	652,300	
				RAZEM	652,300
8	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.1		225,62	m	225,620	
				RAZEM	225,620
9	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
d.1		225,62 * 0,2 * 0,2	m3	9,025	
				RAZEM	9,025
10	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1		106,66 + 9,8 + 24,7 + 5,0 + 5,0 + 24,7 + 17,8 + 15,0 + 16,96	m	225,620	
				RAZEM	225,620
11	KNR 2-31 0314-01 0314-02	Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa ścieralna o grubości 10 cm	m2		
d.1		7,9	m2	7,900	
				RAZEM	7,900
2		Odwodnienie			
12	KNR-W 2-01 0211-04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III- do wpusty drogowe i rurociąg	m3		
d.2		54 * 1,0 * 1,0	m3	54,000	
				RAZEM	54,000
13	TZKNBK II - 168	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów w gruncie kat. III	m3		
d.2					

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		50	m3	50,000	
				RAZEM	50,000
14 d.2	KNR 13-12 1001-01	Podsypka z piasku pod rurociąg	m3		
		54 * 0,4 * 0,3	m3	6,480	
				RAZEM	6,480
15 d.2	KNR 9-20 0102-02	Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC- łączonych kielichowo. Rury długości 6 m o śr. 160 mm	m		
		54	m	54,000	
				RAZEM	54,000
16 d.2	KNR-W 2-18 0524-02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3		Oznakowanie - znaki drogowe			
17 d.3	KNR 2-25 0420-01	Znaki drogowe płaskie - budowa - parking, ślepa ulica	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000