


PRZEKRÓJ POPRZECZNY A-A'



8cm	kostka brukowa bet.
4cm	podsyпка grykowa 2–4mm
15cm	podbudowa z kruszywa łaman. stab. mech. od 25/63mm
10cm	podbudowa z kruszywa natur. (pospółka)
37cm	RAZEM

10cm	plyta azurowa
4cm	podsyпка grykowa 2–4mm
15cm	podbudowa z kruszywa łaman. stabil. mech. od 25/63mm
10cm	podbudowa z kruszywa natur. (pospółka)
39cm	RAZEM

6cm	kostka brukowa bet.
4cm	podsyпка piaskowo–cementowa
15cm	podbudowa z kruszywa łaman. stab. mech. od 25/63mm
10cm	podbudowa z kruszywa natur. (pospółka)
35cm	RAZEM

8cm	kostka brukowa bet.
4cm	podsyпка piaskowo–cementowa
15cm	podbudowa z kruszywa łaman. stab. mech. od 25/63mm
10cm	podbudowa z kruszywa natur. (pospółka)
37cm	RAZEM

10cm	plyta azurowa
4cm	podsyпка grykowa 2–4mm
15cm	podbudowa z kruszywa łaman. stabil. mech. od 25/63mm
10cm	podbudowa z kruszywa natur. (pospółka)
39cm	RAZEM

woD50-n

		<b>KSZTAŁT</b> PRACOWNIA PROJEKTOWA			KSZTAŁT pracownia projektowa Jacek Blicharz ul. Głowackiego 17A 39–200 Dębica NIP 872 215 79 27 tel. 509648749 e-mail: kszalt.pracownia@gmail.com
Nazwa i adres inwestycji:		Utworzenie działek 1098, 1104/15 obr. 0004 w rejonie ul. Gawrzyłowskiej w m. Dębica			
Inwestor:		GMINA MIASTA DĘBICY UL. RATUSZOWA 2, 39-200 DĘBICA			
Temat:		PRZEKRÓJ POPRZECZNY			
Branża:	Funkcja:	Imię,nazwisko, nr uprawnień		Podpis	
Drogowa	Opracował	Jacek BLICHARZ			Nr rys. 2
					Data 03.2022
					Skala 1:25