



PRZEKRÓJ NR 1 km 0+000 - 0+935



Remont krawędzi jezdni:

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego wg PN-S-96025 gr. 4 cm
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego wg PN-S-96025 gr. 6 cm
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm wg PN-S-06102
Warstwa odcinająca z pospółki wg PN-S-06102 stabilizowana mechanicznie Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Inwestor: GMINA GŁOGÓW MAŁOPOLSKI					
Zadanie: Przebudowa ulicy - budowa chodnika przy ul. Polnej w Głogowie Małopolskim					
Projektował:	Nr uprawnień:	Data:	Podpis:	Nazwa rysunku:	
mgr inż. Franciszek Cyganik	D-91/86	październik 2014		PRZEKRÓJ NORMALNY	
				Nr 3	Skala: 1:50