

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Budowa budynku pełnowymiarowej hali sportowej przy ZSZ w Gostyniu  
ADRES INWESTYCJI : ul. Poznańska 1b, 63-800 Gostyń, jedn. ewid. 300402\_4 Gostyń - miasto, obręb: 0001 Gostyń, dz. nr  
1655/11 i 1661/31  
INWESTOR : Powiat Gostyński  
ADRES INWESTORA : ul. Wrocławska 256, 63-800 Gostyń  
BRANŻA : BUDOWLANA

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

**Słownie:**

### Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	Roboty przygotowawcze				
2	Roboty ziemne - fundamenty budynku				
3	Ściany murowane				
4	Konstrukcja				
5	Izolacje fundamentów i ścian fundamentowych				
6	Pokrycie dachu sali				
7	Pokrycie dachu nad antresolą				
8	Podłogi na gruncie				
9	Podłogi na stropie				
10	Stolarka, balustrady				
11	Tynki, okładziny wewnętrzne, sufity, malowanie				
12	Wyposażenie				
13	Elewacja				
	RAZEM				

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>				
1	<b>KNR 4-01</b> d.1 <b>0354-04</b>	Wykucie z muru istniejącej stolarki	szt.	8,000		
2	<b>KNR 4-01</b> d.1 <b>0337-05</b>	Wykucie bruzd poziomych dla nadproży	m	7,200		
3	<b>KNR 4-01</b> d.1 <b>0304-02</b>	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m <sup>3</sup>	4,035		
4	<b>KNR 4-01</b> d.1 <b>0329-03</b>	Rozkucie otworów w ścianach dla otworów drzwiowych i okiennych	m <sup>3</sup>	0,742		
5	d.1	Rozbiórka 2 obiektów murowanych jednokondygnacyjnych z dachem płaskim	m <sup>3</sup> kub.	1 939,000		
6	<b>KNR 4-04</b> d.1 <b>1103-04 1103-05</b>	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 15 km	m <sup>3</sup>	582,546		
<b>2</b>		<b>Roboty ziemne - fundamenty budynku</b>				
7	d.2 <b>wycena indywidualna</b>	Obsługa geodezyjna	kpl.	1,000		
8	<b>KNR 2-01</b> d.2 <b>0206-05 0214-04</b>	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi oraz opłatą za składowanie	m <sup>3</sup>	3 773,000		
9	<b>KNR 2-01</b> d.2 <b>0230-03</b>	Zасыpywanie wykopów i podkłady piaskowe wewnętrzne - piasek z dowozu	m <sup>3</sup>	3 526,551		
<b>3</b>		<b>Ściany murowane</b>				
10	<b>NNRNKB 202</b> d.3 <b>0137-02</b>	Ściany fundamentowe grubości 25 cm na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>	360,973		
11	<b>KNR K-02</b> d.3 <b>0104-07</b>	Ściany z bloków silikatowych gr. 24 cm na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)	m <sup>2</sup>	1 969,481		
12	<b>KNR 2-02</b> d.3 <b>0613-05</b>	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 20 cm pionowe z filców na sucho	m <sup>2</sup>	120,753		
13	<b>KNR K-02</b> d.3 <b>0105-06</b>	Ścianki działowe z bloków silikatowych gr. 12 cm na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)	m <sup>2</sup>	430,050		
14	<b>KNR 2-02</b> d.3 <b>0126-01</b>	Otwory na okna, drzwi balkonowe w ścianach murowanych	szt	8,000		
15	<b>KNR 2-02</b> d.3 <b>0126-02</b>	Otwory na drzwi w ścianach murowanych	szt	34,000		
16	<b>KNR 2-02</b> d.3 <b>0126-05</b>	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	90,600		
<b>4</b>		<b>Konstrukcja</b>				
17	<b>KNR 2-02</b> d.4 <b>1101-01</b>	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m <sup>3</sup>	31,607		
18	<b>KNR 2-02</b> d.4 <b>0202-01</b>	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu	m <sup>3</sup>	103,130		
19	<b>KNR 2-02</b> d.4 <b>0204-02</b>	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 1,5 m <sup>3</sup> - z zastosowaniem pompy do betonu	m <sup>3</sup>	18,013		
20	<b>KNR 2-02</b> d.4 <b>0211-04</b>	Wierńce żelbetowe w ścianach dwustronnie deskowane	m <sup>3</sup>	20,305		
21	<b>KNR 2-02</b> d.4 <b>0211-01</b>	Słupy żelbetowe, w ścianach murowanych o gr.do 0.3m dwustronnie deskowane	m <sup>3</sup>	4,669		
22	<b>KNR 2-02</b> d.4 <b>0208-09</b>	Słupy żelbetowe, prostokątne	m <sup>3</sup>	63,346		
23	<b>KNR 2-02</b> d.4 <b>0210-05</b>	Belki i podciągi żelbetowe	m <sup>3</sup>	13,465		
24	<b>KNR AT-44</b> d.4 <b>0203-02</b>	Stropy z płyt panelowych SMART - transport elementów żurawiem samochodowym	m <sup>2</sup>	853,367		
25	<b>KNR 2-02</b> d.4 <b>0212-12</b>	Wierńce monolityczne stropowe	m <sup>3</sup>	39,641		
26	<b>KNR 2-02</b> d.4 <b>0218-05 + KNR 2-02 0218-06</b>	Schody żelbetowe zabiegowe na płycie lub belkach policzkowych z płytą grubości 18 cm - z zastosowaniem pompy do betonu	m <sup>2</sup>	34,740		
27	<b>KNR 2-02</b> d.4 <b>0290-02</b>	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli	t	14,827		
28	d.4 <b>wycena indywidualna</b>	Konstrukcja stalowa wsporników kratowych	kpl.	1,000		
29	d.4 <b>wycena indywidualna</b>	Stężenia dachów	kpl.	1,000		
30	d.4 <b>wycena indywidualna</b>	Dostawa i montaż wiązarów i płatwi z drewna klejonego	kpl.	1,000		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>5</b>		<b>Izolacje fundamentów i ścian fundamentowych</b>				
31 d.5	<b>NNRNKB 202</b> <b>0618-01</b> <b>analogia</b>	Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej - 1x	m <sup>2</sup>	150,233		
32 d.5	<b>KNR 2-02</b> <b>0603-01</b>	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe- pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>	721,946		
33 d.5	<b>KNR 2-02</b> <b>0603-02</b>	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe - druga i nast.warstwa Krotność = 2	m <sup>2</sup>	721,946		
34 d.5	<b>KNR 2-02</b> <b>0609-08</b>	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styrodurowych	m <sup>2</sup>	242,529		
35 d.5	<b>KNR 0-23</b> <b>2612-06</b>	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m <sup>2</sup>	242,529		
36 d.5	<b>KNR 2-02</b> <b>0603-01</b>	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe- pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>	242,529		
37 d.5	<b>KNNR-W 3</b> <b>0207-01</b>	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubelkowej	m <sup>2</sup>	242,529		
38 d.5	<b>kalk. własna</b>	Montaż listwy dociskowej do folii kubelkowej	m	156,470		
<b>6</b>		<b>Pokrycie dachu sali</b>				
39 d.6	<b>KNR 2-05</b> <b>1008-01</b>	Lekka obudowa dachu blachą trapezową T153-41L-840	m <sup>2</sup>	1 138,662		
40 d.6	<b>KNR 2-02</b> <b>0607-02</b>	Izolacje z folii paroszczelnej na blasze trapezowej	m <sup>2</sup>	1 138,662		
41 d.6	<b>KNR 2-02</b> <b>0613-03</b>	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej dachowych gr. 15 cm - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>	1 138,662		
42 d.6	<b>KNR 2-02</b> <b>0613-03</b>	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej dachowych gr. 15 cm - następna warstwa	m <sup>2</sup>	1 138,662		
43 d.6	<b>KNR 0-23</b> <b>2613-03</b>	Przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą łączników metalowych do blachy trapezowej	szt.	7 970,634		
44 d.6	<b>KNR 0-23</b> <b>2613-01</b>	Przyklejenie płyt z wełny mineralnej gr. 10 cm do ścian - wewnętrzna strona i góra ścianek attykowych	m <sup>2</sup>	160,816		
45 d.6	<b>kalk. własna</b>	Montaż klinów wyobleniowych przy ściankach attykowych	m	139,840		
46 d.6	<b>kalk. własna</b>	Wyprofilowanie koryt odwadniających w pokryciu dachowym	m	88,200		
47 d.6	<b>KNR-W 2-02</b> <b>0504-02</b>	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m <sup>2</sup>	1 138,662		
48 d.6	<b>KNR-W 2-02</b> <b>0504-03</b>	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej	m <sup>2</sup>	188,784		
49 d.6	<b>KNR 2-02</b> <b>0410-01</b>	Montaż płyt OSB na murkach ogniowych pod obróbki blacharskie	m <sup>2</sup>	76,912		
50 d.6	<b>KNR 2-02</b> <b>0506-01</b>	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy tytanowo cynkowej	m <sup>2</sup>	22,050		
51 d.6	<b>KNR 2-02</b> <b>0506-02</b>	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy tytanowo cynkowej	m <sup>2</sup>	92,294		
<b>7</b>		<b>Pokrycie dachu nad antresolą</b>				
52 d.7	<b>KNR 2-02</b> <b>0607-02</b>	Izolacje z folii PE Krotność = 2	m <sup>2</sup>	464,666		
53 d.7	<b>KNR 2-02</b> <b>0609-03</b>	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 070-037 gr. 16 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>	464,666		
54 d.7	<b>KNR 0-23</b> <b>2612-05</b>	Przymocowanie płyt styropianowych do konstrukcji stropu	szt.	3 252,662		
55 d.7	<b>KNR 0-23</b> <b>2612-01</b>	Przyklejenie płyt styropianowych gr. 10 cm do ścian - wewnętrzna strona i góra ścianek attykowych	m <sup>2</sup>	82,810		
56 d.7	<b>KNR 0-23</b> <b>2612-06</b>	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m <sup>2</sup>	41,405		
57 d.7	<b>KNR 2-02</b> <b>0609-01</b>	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 070-037 gr. 10 cm poziome na wierzchu konstrukcji na kleju poliuretanowym - następna warstwa	m <sup>2</sup>	464,666		
58 d.7	<b>KNR 2-02</b> <b>0609-01</b>	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 070-037 - warstwa spadkowa z klinów	m <sup>2</sup>	464,666		
59 d.7	<b>kalk. własna</b>	Montaż klinów wyobleniowych przy ściankach attykowych	m	133,940		
60 d.7	<b>kalk. własna</b>	Wyprofilowanie koryt odwadniających w pokryciu dachowym	m	52,340		
61 d.7	<b>KNR-W 2-02</b> <b>0504-02</b>	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe (papa samoprzylepna + papa nawierzchniowa zgrzewalna)	m <sup>2</sup>	464,666		
62 d.7	<b>KNR-W 2-02</b> <b>0504-03</b>	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej	m <sup>2</sup>	107,653		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
63 d.7	<b>KNR 2-02</b> <b>0410-01</b>	Montaż płyt OSB na murkach ogniowych pod obróbki blacharskie	m <sup>2</sup>	41,405		
64 d.7	<b>KNR 2-02</b> <b>0506-01</b>	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy tytanowo cynkowej	m <sup>2</sup>	8,870		
65 d.7	<b>KNR 2-02</b> <b>0506-02</b>	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy tytanowo cynkowej	m <sup>2</sup>	54,655		
<b>8</b>		<b>Podłogi na gruncie</b>				
66 d.8	<b>KNR 2-02</b> <b>0607-02</b>	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej Krotność = 2	m <sup>2</sup>	1 663,416		
67 d.8	<b>KNR 2-02</b> <b>0609-03</b>	Izolacje z płyt styropianowych XPS200 gr. 15 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m <sup>2</sup>	1 663,416		
68 d.8	<b>KNR 2-02</b> <b>0607-02</b>	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej	m <sup>2</sup>	1 663,416		
69 d.8	<b>KNR 2-02</b> <b>1102-02 + KNR</b> <b>2-02 1102-03 +</b> <b>KNR 2-02</b> <b>1106-07</b>	Beton zatarty na gładko gr. 15 cm zbrojony przeciwskurczowo	m <sup>2</sup>	1 663,416		
70 d.8	<b>wycena indywidualna</b>	Wykonanie nawierzchni sportowej punktowo i powierzchniowo elastyczna - kompletny system wraz z malowaniem linii boisk	m <sup>2</sup>	1 116,610		
71 d.8	<b>KNR 2-02</b> <b>1112-05</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m <sup>2</sup>	38,209		
72 d.8	<b>KNR 2-02</b> <b>1112-09</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>	38,209		
73 d.8	<b>KNR 2-02</b> <b>1113-08</b>	Montaż listew wyobleniowych	m	44,322		
74 d.8	<b>KNR 2-02</b> <b>1113-06</b>	Wywiniecie na ściany wykładziny podłogowej	m	44,322		
75 d.8	<b>KNR 0-12</b> <b>1118-02</b>	Posadzki z płytek na klej	m <sup>2</sup>	400,641		
76 d.8	<b>KNR 0-12</b> <b>1119-01</b>	Cokoliki z płytek	m	464,744		
77 d.8	<b>KNR 0-12</b> <b>1120-02</b>	Okładziny schodów z płytek na klej	m <sup>2</sup>	49,990		
78 d.8	<b>KNR 0-12</b> <b>1119-04</b>	Cokoliki na schodach z płytek	m	57,988		
79 d.8	<b>wycena indywidualna</b>	Dostawa i montaż wycieraczek do obuwia	kpl.	1,000		
<b>9</b>		<b>Podłogi na stropie</b>				
80 d.9	<b>KNR 2-02</b> <b>0607-02</b>	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej	m <sup>2</sup>	379,736		
81 d.9	<b>KNR 2-02</b> <b>0609-03</b>	Izolacje z płyt styropianowych EPS 100 gr. 6 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m <sup>2</sup>	379,736		
82 d.9	<b>KNR 2-02</b> <b>0607-02</b>	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej	m <sup>2</sup>	379,736		
83 d.9	<b>KNR 2-02</b> <b>1102-02 1102-03</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 70 mm	m <sup>2</sup>	379,736		
84 d.9	<b>KNR 0-12</b> <b>1118-02</b>	Posadzki z płytek na klej	m <sup>2</sup>	379,736		
85 d.9	<b>KNR 0-12</b> <b>1119-01</b>	Cokoliki z płytek	m	440,494		
<b>10</b>		<b>Stolarka, balustrady</b>				
86 d.10	<b>KNR-W 2-02</b> <b>1027-01</b>	Drzwi wewnętrzne drewniane	m <sup>2</sup>	25,420		
87 d.10	<b>KNR-W 2-02</b> <b>1027-01</b>	Drzwi wewnętrzne drewniane z nawiewem	m <sup>2</sup>	25,200		
88 d.10	<b>KNR-W 2-02</b> <b>1040-01</b>	Drzwi aluminiowe wewnętrzne z zaświeczeniami	m <sup>2</sup>	8,822		
89 d.10	<b>KNR-W 2-02</b> <b>1203-01</b>	Drzwi stalowe ocieplone	m <sup>2</sup>	8,840		
90 d.10	<b>KNR-W 2-02</b> <b>1203-01</b>	Drzwi stalowe ocieplone EI30	m <sup>2</sup>	3,080		
91 d.10	<b>KNR-W 2-02</b> <b>1203-01</b>	Drzwi stalowe nieocieplone EI60	m <sup>2</sup>	2,860		
92 d.10	<b>KNR-W 2-02</b> <b>1202-01</b>	Naświetla stalowe ocieplone	m <sup>2</sup>	11,340		
93 d.10	<b>KNR-W 2-02</b> <b>1018-02</b>	Naświetla PCV ocieplone	m <sup>2</sup>	3,360		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
94 d.10	<b>KNR-W 2-02</b> <b>1040-06</b>	Fasady aluminiowe	m <sup>2</sup>	223,840		
95 d.10	<b>KNR 2-02</b> <b>0129-01</b> <b>analogia</b>	Obsadzenie parapetów wewnętrznych	m	51,900		
96 d.10	<b>KNR 2-02</b> <b>1208-01</b>	Balustrady schodowe wewnętrzne	m	21,300		
97 d.10	<b>KNR 2-02</b> <b>1208-01</b>	Balustrady antresoli	m	36,520		
<b>11</b>		<b>Tynki, okładziny wewnętrzne, sufity, malowanie</b>				
98 d.11	<b>KNR 2-02</b> <b>0803-03</b>	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>	3 239,741		
99 d.11	<b>KNR 2-02</b> <b>0803-06</b>	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m <sup>2</sup>	383,667		
100 d.11	<b>KNR AT-12</b> <b>0102-01</b>	Obudowy ściennie z płyt gipsowo-kartonowych wodo i ognioodpornych na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01	m <sup>2</sup>	72,910		
101 d.11	<b>NNRNKB 202</b> <b>1134-02</b>	Gruntowanie powierzchni ścian	m <sup>2</sup>	249,546		
102 d.11	<b>KNR K-04</b> <b>0602-04</b>	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej	m	14,700		
103 d.11	<b>KNR K-04</b> <b>0602-02</b>	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie	m <sup>2</sup>	26,460		
104 d.11	<b>KNR 0-12II</b> <b>0829-07</b>	Licowanie ścian płytkami na klej metodą kombinowaną	m <sup>2</sup>	249,546		
105 d.11	<b>KNR 2-02</b> <b>2009-02</b>	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>	3 001,505		
106 d.11	<b>KNR 2-02</b> <b>2009-07</b>	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m <sup>2</sup>	3 001,505		
107 d.11	<b>KNR 2-02</b> <b>2009-04</b>	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>	383,667		
108 d.11	<b>KNR 2-02</b> <b>2009-08</b>	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m <sup>2</sup>	383,667		
109 d.11	<b>KNR AT-43</b> <b>0213-01</b>	Sufit podwieszany kasetonowy typu OWA 60x60 cm	m <sup>2</sup>	117,732		
110 d.11	<b>KNR AT-43</b> <b>0213-01</b>	Sufit podwieszany akustyczny typu ECOPHONE	m <sup>2</sup>	296,720		
111 d.11	<b>KNR 2-02</b> <b>1505-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	3 385,172		
<b>12</b>		<b>Wyposażenie</b>				
112 d.12	<b>analiza indywidualna</b>	Dostawa i montaż trybun składanych	kpl.	1,000		
113 d.12	<b>analiza indywidualna</b>	Dostawa i montaż drabinek gimnastycznych - 5x2 moduły + 6 modułów	kpl.	1,000		
114 d.12	<b>analiza indywidualna</b>	Dostawa i montaż tablic do kosza na ścianach bocznych - 2 szt	kpl.	1,000		
115 d.12	<b>analiza indywidualna</b>	Dostawa i montaż tablic do kosza - 2 szt	kpl.	1,000		
116 d.12	<b>analiza indywidualna</b>	Dostawa i montaż bramek do piłki ręcznej - 2 szt.	kpl.	1,000		
117 d.12	<b>analiza indywidualna</b>	Dostawa i montaż siatek ochronnych na okna	kpl.	1,000		
118 d.12	<b>analiza indywidualna</b>	Dostawa i montaż tablicy wyników	kpl.	1,000		
119 d.12	<b>analiza indywidualna</b>	Dostawa i montaż słupków do siatkówki z siatką z tulejami w posadzce	kpl.	1,000		
120 d.12	<b>analiza indywidualna</b>	Dostawa i montaż stanowiska sędziowskiego	kpl.	1,000		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
121 d.12	<b>analiza indywidualna</b>	Dostawa i montaż ławek szatniowych z szafkami - 64 szt.	kpl.	1,000		
122 d.12	<b>analiza indywidualna</b>	Dostawa i montaż wieszaka szatniowego 26 hakowego	kpl.	1,000		
<b>13</b>		<b>Elewacja</b>				
123 d.13	<b>KNR 0-23 2611-02</b>	Gruntowanie podłoża	m <sup>2</sup>	1 445,914		
124 d.13	<b>wycena indywidualna</b>	Wykonanie obudowy wsporników kratowych pod ocieplenie styropianem	m <sup>2</sup>	147,194		
125 d.13	<b>KNR 0-23 2612-09</b>	Zamocowanie listwy cokołowej	m	156,470		
126 d.13	<b>KNR 0-23 2612-01</b>	Przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m <sup>2</sup>	1 349,984		
127 d.13	<b>KNR 0-23 2612-04</b>	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt.	6 749,920		
128 d.13	<b>KNR 0-23 2613-01</b>	Przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ścian	m <sup>2</sup>	263,384		
129 d.13	<b>KNR 0-23 2613-04</b>	Przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą łączników metalowych do ścian z cegły	szt.	1 316,920		
130 d.13	<b>KNR 0-23 2612-06</b>	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m <sup>2</sup>	1 613,368		
131 d.13	<b>KNR 0-23 2612-07</b>	Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m <sup>2</sup>	50,125		
132 d.13	<b>KNR 0-23 2612-08</b>	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	282,640		
133 d.13	<b>KNR 0-23 0931-01</b>	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m <sup>2</sup>	1 663,493		
134 d.13	<b>KNR 0-23 0931-02</b>	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	1 613,368		
135 d.13	<b>KNR 0-23 0931-04</b>	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 30 cm	m <sup>2</sup>	50,125		
136 d.13	<b>KNR-W 2-02 1519-02</b>	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikatową	m <sup>2</sup>	1 663,493		
137 d.13	<b>wycena indywidualna</b>	Wykonanie okładziny elewacji blachą na rąbek na podkonstrukcji z izolacją termiczną z wełny mineralnej	m <sup>2</sup>	66,416		
138 d.13	<b>KNR 2-02 0506-02</b>	Parapety zewnętrzne tytanowo - cynkowe	m <sup>2</sup>	17,127		