


# WARSTWY DOCIEPLEŃ

skala 1:10



1. Ściana
2. Mocowanie podstawowe
  - klej do płyt
3. Izolacja termiczna
  - płyty styropianowe
4. Mocowanie dodatkowe
  - łączniki mechaniczne (kołki) z trzpieniem wbijanym, metalowym, o średnicy talerzyka min 90 mm
5. Zaprawa klejowa zbrojona
  - siatka zbrojąca
6. Podkładowa masa tynkarska
7. Tynk
  - SILIKATOWY 2 mm barwiony w masie



Jednostka projektowa:  
**F.C Usługi Projektowe**  
**Wielobranżowe-**  
**Franciszek Czerwiński**  
 ul. Wałowa 8  
 48-210 Biała  
 tel. 791-283-239  
 email:  
 uslugiprojektowe09@gmail.com

Inwestor:  
**Gmina Turawa**  
 ul. Opolska 39c  
 46-045 Turawa

Nazwa zadania:  
**Budowa budynku żłobka wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu**

Zespół projektowy:		nr uprawnień	data	podpis
konstrukcja:	mgr inż. Franciszek Czerwiński	OPL/1514/PWBKb/18	X 2022	
konstrukcja sprawdzający:	mgr inż. Ryszard Kubik	30/71/Op,133/84/Op	X 2022	
Przedmiot rysunku: SZCZEGÓŁY WARSTW DOCIEPLEŃ		stadium: PROJ. TECHN.	skala: 1:10	nr rysunku: K17