



POZ. 2.0 WIAZARY PREFABRYKOWANE



- Wiązary mocowane do wieńca za pomocą kątowników oraz na śruby 4 x M10
- Stężenia mocować za pomocą gwoździ pierścieniowych
- Przed montażem wieńcy sporządzić dokumentację wykonawczą i montażową przez producenta wieńcy prefabrykowanej wraz z przedstawieniem wyliczeń
- Drewno zabezpieczone do stopnia NRO



DREWNO KLASY C24

Legenda:
G - Wiązary główne
SW- Stężenia wiatrowe
ELEMENTY PREFABRYKOWANE

W pozostałej części nie projektuje się belek stalowych. Jedynie sufit podwieszany w konstrukcji drewnianej zabezpieczony do REI60



Jednostka projektowa:

F.C Usługi Projektowe

Wielobranżowe-

Franiszek Czerwiński

ul. Wałowa 8

48-210 Biąła

tel. 791-283-239

email:

uslugiprojektowe09@gmail.com

Inwestor: **Gmina Turawa**
ul. Opolska 39c
46-045 Turawa

Nazwa zadania:
*Budowa budynku żłobka wraz
z infrastrukturą techniczną
i zagospodarowaniem terenu*

Zespół projektowy:		nr uprawnień	data	podpis
konstrukcja:	mgr inż. Franciszek Czerwiński	OPL/1514/PWBkb/18	x 2022	
konstrukcja sprawdzający:	mgr inż. Ryszard Kubik	30/71/Op,133/84/Op	x 2022	
Przedmiot rysunku:	RZUT WIEŻYB DREWNIANEJ	stadium: PROJ. TECHN.	skala: 1:100	nr rysunku: K4