

## Budynek mieszkalny wielorodzinny - remont kapitalny mieszkania

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>I. Roboty budowlane</b>				
1	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m <sup>2</sup>  6	szt	6,000
			razem	szt
				6,000
2	KNR 4-01 0427/04	Rozebranie ścian wewnętrznych z bali  3,10*2,92	m <sup>2</sup>	9,052
			razem	m <sup>2</sup>
				9,052
3	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej  (1,95+1,00)*3,10+1,85*1,90	m <sup>2</sup>	12,660
			razem	m <sup>2</sup>
				12,660
4	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych  (1,95+1,00)*3,10+3,00*3,20+1,85*1,90+2,15*1,90+3,35*4,65+4,45*5,50 -((1,95+1,00)*3,10+1,85*1,90)	m <sup>2</sup>	66,398
			m <sup>2</sup>	-12,660
			razem	m <sup>2</sup>
				53,738
5	KNR 4-01 0211/03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5cm na ścianach lub podłogach  (1,95+1,00)*3,10+1,85*1,90	m <sup>2</sup>	12,660
			razem	m <sup>2</sup>
				12,660
6	KNR 4-01 0411/05	Wymiana białych podłóg z desek podłogowych grubości 25mm  (1,95+1,00)*3,10+3,00*3,20+1,85*1,90+2,15*1,90+3,35*4,65+4,45*5,50	m <sup>2</sup>	66,398
			razem	m <sup>2</sup>
				66,398
7	KNR 4-01 0411/03	Wymiana ślepych podłóg z desek niestругanych grubości 25mm  (1,95+1,00)*3,10+3,00*3,20+1,85*1,90+2,15*1,90+3,35*4,65+4,45*5,50	m <sup>2</sup>	66,398
			razem	m <sup>2</sup>
				66,398
8	KNR 2-02W97 1123/02	Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej  (1,95+1,00)*3,10+3,00*3,20+1,85*1,90+2,15*1,90+3,35*4,65+4,45*5,50	m <sup>2</sup>	66,398
			razem	m <sup>2</sup>
				66,398
9	KNR 4-01 0411/07	Wymiana listew przyściennych  ((1,95+1,00)+3,10+3,00+3,20+1,85+1,90+2,15+1,90+3,35+4,65+4,45+5,50)*2	m	76,000
			razem	m
				76,000
10	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m <sup>2</sup>  (1,95+1,00)*3,10+3,00*3,20+1,85*1,90+3,35*4,65	m <sup>2</sup>	37,838
			razem	m <sup>2</sup>
				37,838
11	KNR 2-02 2009/04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm  (1,95+1,00)*3,10+3,00*3,20+1,85*1,90+3,35*4,65	m <sup>2</sup>	37,838
			razem	m <sup>2</sup>
				37,838
12	KNR 2-02 2009/08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - dodatek za pogrubienie tynków o 2mm  (1,95+1,00)*3,10+3,00*3,20+1,85*1,90+3,35*4,65	m <sup>2</sup>	37,838
			razem	m <sup>2</sup>
				37,838
13	KNR 4-01 0701/11	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m <sup>2</sup> na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej  2,15*1,90+4,45*5,50	m <sup>2</sup>	28,560
			razem	m <sup>2</sup>
				28,560
14	KNR 4-01 0304/04	Uzupełnienie ścianek lub замуrowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowej  0,90*2,05*0,38+0,12*2,05*0,75	m <sup>3</sup>	0,886
			razem	m <sup>3</sup>
				0,886
15	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek  (1,90+1,85)*2*1,40-0,75*1,40*2	m <sup>2</sup>	8,400
			razem	m <sup>2</sup>
				8,400
16	KNR 4-01 0704/02	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach  (0,90*2,05+2,05*0,75)*2 (1,90+1,85)*2*1,40-0,75*1,40*2	m <sup>2</sup>	6,765
			m <sup>2</sup>	8,400