

UWAGA

1. Wymiary sprawdzić na budowie
2. Projekty architektury, konstrukcji , instalacji elektrycznej słaboprądowej stanowią odrębne opracowania. Wszystkie projekty rozpatrywać łącznie
3. Stosować materiały wyszczególnione w dokumentacji lub równoważne
4. W przypadku rozbieżności pomiędzy częścią opisową i rysunkową wszelkie wątpliwości wyjaśniać z projektanem
5. Przejścia w ścianach wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną
6. Kompensacja wydłużeń cieplnych zgodnie z zaleceniami producenta rur
7. W najniższych punktach instalacji zamontować zawory spustowe
8. Wszystkie rurociągi należy zaizolować; grubości izolacji pokazano w opisie
9. Każde z pomieszczeń wyposażyc w termostat pomieszczeniowy (do uzgodnienia z Inwestorem soób regulacji bezprzewodowo/przewodowo).

LEGENDA:(obowiązująca do wszystkich rysunków danej instalacji):

	Zasilenie/powrót instalacji c.o. prowadzone w pos.,z rur wielowarstwowych Uni Pipe PLUS/MLC prod. Uponor
	Zasilenie/powrót instalacji op. prowadzone z rur wielowarstwowych Uni Pipe PLUS/MLC prod. Uponor
C1 01	Pion instalacji ciepła technologicznego rura PP Stabi prod. Kan-therm
102 +20 °C Φwym: 343 W	Nr pom. | Temp.w pom. Strata ciepła
Φ=236 W 30V /600 920 mm	moc grzejnika [W] typ grzejnika/wysokość (długość) [mm] Grzejnik płytowy w wykonaniu higienicznym typ: zaworowy z podejściem dolnym, z zaworem termostatycznym z mtym kv i głowicą termostatyczną oraz odpowietrznikiem

ZAMAWIAJĄCY	CENTRUM REHABILITACJI ROLNIKÓW KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA POŁECZNEGO W JEDLCU	
ADRES INWESTORA	UL.SPACEROWA 1 63-322 JEDLEC	STADIUM **PROJEKT WYKONAWCZY**
TEMAT	**REMONT POMIESZCZEŃ HYDROTERAPII ORAZ WYMIANY INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ W CZĘŚCI BUDYNKU REHABILITACJI NR A**	
NAZWA RYSUNKU	**RZUT PARTERU Instalacja ogrzewania podłogowego**	BRANŻA **SANITARNA**
NR. DZIAŁKI	2140/5 Obrębu Gołuchów Gmina Gołuchów Powiat pleszewski	SKALA 1:50
PROJEKT	mgr inż. Agnieszka Kurowska nr upr. WKP/0272/POOS/04	
OPRACOWANIE		NR RYS. **IS04**
DATA	06.2024	