

Lp.	Podstawa	Opis i wycenienia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wykończenie wewnętrznych instalacji gazowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. 1000-lecia 2 w Żninie					
1		Lokale mieszkalne			
1	KNR-W 4- d.1 02 0314-04	Demontaż kurków gazowych o śr. 15-25 mm przy urządzeniach 25,00	szt. szt.	 25,000	 25,000
				RAZEM	25,000
2	KNR-W 4- d.1 02 0317-03	Demontaż kuchni gazowej 3-4 - palnikowej 25,00	szt. szt.	 25,000	 25,000
				RAZEM	25,000
3	KNR 4-02 d.1 0308-01	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 15-20 mm 915,00	m m	 915,000	 915,000
				RAZEM	915,000
4	KNR-W 2- d.1 15 0305-03	Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr.zewn. 15 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 915,00	m m	 915,000	 915,000
				RAZEM	915,000
5	KNR-W 2- d.1 15 0312-01	Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych 25,00	szt. szt.	 25,000	 25,000
				RAZEM	25,000
6	KNR-W 2- d.1 15 0314-09	Kuchnia gazowa o połączeniu złączem elastycznym z piekarnikiem 25,00	szt. szt.	 25,000	 25,000
				RAZEM	25,000
7	KNR-W 2- d.1 15 0307-01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych 25,00	lokal. lokal.	 25,000	 25,000
				RAZEM	25,000
8	KNR-W 2- d.1 15 0307-01 analogia	Nagazowanie i odpowietrzenie 25,00	lokal. lokal.	 25,000	 25,000
				RAZEM	25,000
9	KNR-W 4- d.1 01 0335-11	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 65,00	szt. szt.	 65,000	 65,000
				RAZEM	65,000
10	KNR-W 4- d.1 01 0335-09	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 95,00	szt. szt.	 95,000	 95,000
				RAZEM	95,000
11	KNR 4 d.1 1427-01	Przejsięcie przez przegrody budowlane i zamontowanie tulei ochronnej śr. 15 mm 160,00	szt. szt.	 160,000	 160,000
				RAZEM	160,000
12	KNR-W 4- d.1 01 0206-02	Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy głębokości ponad 10 cm 160,00	szt. szt.	 160,000	 160,000
				RAZEM	160,000
2		Piwnice i piony			
13	KNR-W 4- d.2 02 0312-02	Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych o śr. 25-32 mm 95,00	m m	 95,000	 95,000
				RAZEM	95,000
14	KNR-W 4- d.2 02 0312-03	Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych o śr. 40-50 mm 95,00	m m	 95,000	 95,000
				RAZEM	95,000
15	KNR-W 4- d.2 02 0312-04	Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych o śr. 65-80 mm 95,00	m m	 95,000	 95,000
				RAZEM	95,000
16	KNR-W 4- d.2 02 0313-01	Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 20 mm 25,00	szt. szt.	 25,000	 25,000
				RAZEM	25,000
17	KNR-W 4- d.2 02 0314-04	Demontaż kurków gazowych o śr. 15-25 mm przy urządzeniach 25,00	szt. szt.	 25,000	 25,000
				RAZEM	25,000
18	KNR-W 4- d.2 02 0314-05	Demontaż kurków gazowych o śr. 15-50 mm w instalacji	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3,00	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
19	KNR-W 2-d.2 15 0309-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o średnicy przyłącza 25 mm we wnękach 25,00	kpl. kpl.	25,000	
				RAZEM	25,000
20	KNR-W 2-d.2 15 0312-02	Monoziącze pod gazomierze G4 130 mm GZ1/2"xGZ 1/2' króćce pionowe, belki wzacniającej 25,00	szt. szt.	25,000	
				RAZEM	25,000
21	KNR-W 2-d.2 15 0312-03	Kurki gazowe przelotowe o śr. 25 mm o połączeniach gwintowanych 25,00	szt. szt.	25,000	
				RAZEM	25,000
22	KNR-W 2-d.2 15 0315-02	Montaż gazomierzy 25,00	kpl. kpl.	25,000	
				RAZEM	25,000
23	KNR-W 2-d.2 15 0312-05	Kurki gazowe przelotowe o śr. 40 mm o połączeniach gwintowanych 2,00	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
24	KNR-W 2-d.2 15 0312-06	Kurki gazowe przelotowe o śr. 50 mm o połączeniach gwintowanych 1,00	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
25	KNR-W 2-d.2 15 0303-03	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 55,00	m m	55,000	
				RAZEM	55,000
26	KNR-W 2-d.2 15 0303-04	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 32 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 14,00	m m	14,000	
				RAZEM	14,000
27	KNR-W 2-d.2 15 0303-05	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 40 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 16,00	m m	16,000	
				RAZEM	16,000
28	KNR-W 2-d.2 15 0303-06	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 15,00	m m	15,000	
				RAZEM	15,000
29	KNR 7-12 d.2 0103-04	Czyszczenie przez szrotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B) 12,58	m ² m ²	12,580	
				RAZEM	12,580
30	KNR 7-12 d.2 0105-04	Odtłuszczenie rurociągów 12,58	m ² m ²	12,580	
				RAZEM	12,580
31	KNR 7-12 d.2 0201-04	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania minowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm 12,58	m ² m ²	12,580	
				RAZEM	12,580
32	KNR 7-12 d.2 0209-04	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm 12,58	m ² m ²	12,580	
				RAZEM	12,580
33	KNR-W 2-d.2 15 0307-02	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach mieszkalnych - średnica rurociągu do 65 mm 1,00	100 m 100 m	1,000	
				RAZEM	1,000
34	KNR-W 2-d.2 15 0307-02	Nagazowanie i odpowietrzenie 1,00	100 m 100 m	1,000	
				RAZEM	1,000
35	KNR-W 4-d.2 01 0335-21	Przebicie otworów w stropie ceramicznym 10	szt. szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
36	KNR-W 4-d.2 01 0335-10	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 1,00	szt. szt.	1,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
37	KNR-W 4- d.2 01 0335-09	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 1,00	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
38	KNNR 4 d.2 1427-01	Przejście przez przegrody budowlane i zamontowanie tuleje ochronne śr. 50mm 12,00	szt. szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
39	KNR-W 4- d.2 01 0206-02	Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy głębokości ponad 10 cm 12,00	szt. szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
3		Naprawa ścian po wymianie rur gazowych			
40	KNR-W 4- d.3 01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 421,00	m ² m ²	421,000	
				RAZEM	421,000
41	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 421,00	m ² m ²	421,000	
				RAZEM	421,000
42	KNR-W 2- d.3 02 1510-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem 421,00	m ² m ²	421,000	
				RAZEM	421,000