


„Modernizacja polegająca na remoncie drogi wewnętrznej w m.Grodzonowice, dz. nr ewid. 28

PRZEKRÓJ D'-D' Przekrój Projektowany, odcinek w km 0+535 - 0+855, dł.320mb.



Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, z AC11 S dla kat.ruchu KR 1-2, gr. 5cm	A
Warstwa ścierna z betonu asfaltowego, dla kat.ruchu KR 1-2, gr. 8cm	
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego frakcji 0/63 C90/3, gr. 25cm	
Grunty rodzimny	

B

Investor: Gmina Skalbierz ul. T. Kościuszki 1 28-530 Skalbierz	Stadium: Projekt Techniczny
Adres Inwestora: ul. T. Kościuszki 1 28-530 Skalbierz	Objekt budowlany: Modernizacja drogi gminnej na działce nr ewid.28.
Nazwa przedsięwzięcia: „Modernizacja polegająca na remoncie drogi wewnętrznej w m.Stolec Kolonia, dz. nr ewid.154 I w m.Grodzonowice, dz.nr ewid. 28, od km 0+000 do km 0+855”.	

Branża: Drogowa		Tytuł Rysunku: Przekrój D'-D' (Projektowany)	
Stanowisko:	Imię i nazwisko:	Podpis:	
Opracowała:	Agata Piotrowska		
Data opracowania:	Skala:	Nr rysunku:	Nr egzemplarza:
03.2023r	1 : 50	10	

AB - obszar opracowania dokumentacji