



„Modernizacja polegająca na remoncie drogi wewnętrznej w m.Grodzonowice, dz. nr ewid. 28

PRZEMIANOWA C'-C' Przekrój Projektowany, odcinek w km 0+413 - 0+535, dl.122mb.



Skala 1 : 50



Pobocze umocnione kruszywem fr.0-31,50mm, śr. gr. 6cm	
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, z AC11 S dla kat.ruchu KR 1-2, gr. 5cm	
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, dla kat.ruchu KR 1-2, gr. 8cm	
Podbudowa z mieszanek niezwiązanej z kruszywa łamanego frakcji 0/63 C90/3, gr. 25cm	
Grunt rodzimny	

AB - obszar opracowania dokumentacji

Inwestor: Gmina Skalbierz ul. T. Kościuszki 1 28-530 Skalbierz		Stadium: Projekt Techniczny	
Adres Inwestora: ul. T. Kościuszki 1 28-530 Skalbierz		Obiekt budowlany: Modernizacja drogi gminnej na działce nr ewid.28.	
Nazwa przedsięwzięcia: „Modernizacja polegająca na remoncie drogi wewnętrznej w m.Stolec Kolonia, dz. nr ewid.154 i w m.Grodzonowice, dz.nr ewid. 28, od km 0+000 do km 0+855”.			
Branża: Drogowa		Tytuł Rysunku: Przekrój C' - C' (Projektowany)	
Stanowisko:	Imię i nazwisko:		Podpis:
Opracowała:	Agata Piotrowska		
Data opracowania:	Skala:	Nr rysunku:	Nr egzemplarza:
03.2023r	1 : 50	8	