



Modernizacja polegająca na remoncie drogi wewnętrznej w m.Sielec Kolonia, dz. nr ewid.154

PRZEKRÓJ B-B Przekrój Istniejący, odcinek w km 0+150 - 0+413, dl.263mb.

Skala 1 : 50



Zawyżone Pobocze z kruszywa fr.0-31,50mm, śr. gr. 8cm

Warstwa ścierna z betonu asfaltowego, dla kat.ruchu KR 1-2, gr. 8cm
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego frakcji 0/63 C90/3, gr.25cm
Grunty rodzimny

AB - obszar opracowania dokumentacji

Inwestor: UMG Skalbierz ul. Kościuski 1 28-530 Skalbierz		Stadium: Projekt Techniczny	
Adres Inwestora: ul. Kościuski 1 28-530 Skalbierz		Obiekt budowlany: Modernizacja drogi gminnej na działce nr ewid.154.	
Nazwa przedsięwzięcia: „Modernizacja polegająca na remoncie drogi wewnętrznej w m.Sielec Kolonia, dz. nr ewid.154 i w m.Grodznowice, dz.nr ewid. 28, od km 0+000 do km 0+855”.			
Branża: Drogowa		Tytuł Rysunku: Przekrój B - B (Istniejący)	
Stanowisko:	Imię i nazwisko:		Podpis:
Opracowała:	Agata Piotrowska		
Data opracowania:	Skala:	Nr rysunku:	Nr egzemplarza:
03.2023r	1 : 50	5	