



Strzegom

Dekretacja do WiZP

2023-03-13

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
58-150 Strzegom, ul. Wesola 7
tel. 532-720-090, email: wik@wik.strzegom.pl
NIP 8842555493 REGON 020134699
SANTANDER BANK POLSKA S.A.
1 W STRZEGOMIU 95 1090 2343 0000 0001 0433 2154

NR KRS 0000241233 Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS, 53-235 Wrocław, ul. Grabiszyńska 269
kapitał zakładowy 55.354.900zł

Przebieg 16.03.2023
Gm. L
WiZP.7013.2.
2023.LG
913
L.dz. /2023

Urząd Miejski w Strzegomiu
Wpłynęło dn. 2023-03-13
Przyjęto przez: Aneta Kossak



L.dz.7200.2023

Strzegom 10.03.2023 r.

Urząd Miejski w Strzegomiu
Rynek 38
58-150 Strzegom

Dotyczy: uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu dla zadania dotyczącego przebudowy ul. Strzegomskiej w Stanowicach (dz. nr 549, 180/1, 85/5, 84/15) – pismo znak WiZP.7013.2.2023.LG.

Informujemy, że przedłożony do zaopiniowania projekt zagospodarowania terenu uzgadniamy na następujących warunkach:

1. Dokonania, przed rozpoczęciem robót, protokolarnego przekazania placu budowy pod kątem określenia, tj. sprawdzenia przez WiK Sp. z o.o. Strzegomiu, w obecności Wykonawcy, stanu technicznego kompletów włączów studni kanalizacji sanitarnej, stanu technicznego zasuw i hydrantów oraz wskazania przez WiK Sp. z o.o. Strzegomiu skrzynek i obudów do zasuw i hydrantów, podlegających wymianie.
2. Regulacji wysokościowej i wymiany ww. włączów, skrzynek i obudów do zasuw i hydrantów na koszt Inwestora. Powyższe należy uwzględnić w projekcie budowlanym i SIWZ.
3. Prowadzenia prac ziemnych, w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z urządzeniami wod-kan. ręcznie, z zachowaniem ostrożności.
4. Ominięcia, podczas układania krawężników, włączów studni ks oraz skrzynek do zasuw i hydrantów.
5. Na terenie objętym projektem występują trzy przyłącza wodociągowe zakwalifikowane do wymiany. Do realizacji powyższego przystąpimy podczas prac związanych z przebudową drogi. Szczegóły prowadzenia robót w zakresie wymiany przyłączy zostaną uzgodnione podczas przekazania placu budowy.
6. W czasie realizacji robót koszty ewentualnych uszkodzeń czy przebudowy istniejących urządzeń wod-kan. ponosi Wykonawca.
7. Uzgodnienia z WiK Sp. z o.o. w Strzegomiu każdej przebudowy urządzeń wod-kan., których w trakcie realizacji robót zajdzie konieczność przebudowy. Koszty związane z przebudową ponosi Inwestor. Powyższe prace podlegać będą protokolarnemu odbiorowi przez WiK Sp. z o.o. w Strzegomiu.
8. Zgłoszenia do odbioru służbom technicznym WiK Sp. z o.o. w Strzegomiu, przed zasypaniem, robót wykonywanych w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z urządzeniami wod-kan. oraz przebudowę urządzeń wod-kan.

9. Dokonania, po zakończeniu robót, protokolarnego odbioru przez WiK Sp. z o.o. Strzegomiu urządzeń wod-kan. w zakresie sprawdzenia wymienionych kompletów włączów, skrzynek do zasuw i hydrantów.
10. Nie wyklucza się istnienia innych urządzeń wod-kan. nie wskazanych na przedłożonych planach syt-wys., które to urządzenia nie zostały zgłoszone do odbioru WiK Sp. z o.o. w Strzegomiu lub nie zostały poddane inwentaryzacji geodezyjnej.
11. Ponadto informujemy, że budynek zlokalizowany przy ul. Strzegomskiej 2d (dz. nr 183/2), wskazany w Państwa piśmie, posiada własne ujęcie wody oraz przydomową oczyszczalnię ścieków.

Otrzymują:

1. Adresat

2. a/a

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR PRZEDSIĘBIORSTWA


mgr inż. Wiesław Witkowski

W załączeniu:

1. Projekt zagospodarowania terenu – 1 egz.

