

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Szkoła Sychowo WC chłopcy</b>			
1	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z płytek ma zaprawie i kleju	m <sup>2</sup>		
d.1	0812-05	3,29*5,77	m <sup>2</sup>	18,983	
				RAZEM	18,983
2	KNR-W 4-01	Rozebranie okładziny ściennej	m <sup>2</sup>		
d.1	0820-08	10	m <sup>2</sup>	22,520	
				RAZEM	22,520
3	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowej	m <sup>3</sup>		
d.1	0349-04	0,75	m <sup>3</sup>	0,750	
				RAZEM	0,750
4	KNR-W 2-02	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m <sup>2</sup>		
d.1	0830-02	12	m <sup>2</sup>	12,000	
				RAZEM	12,000
5	NNRNKB	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1118-10	3,29*5,77	m <sup>2</sup>	18,983	
				RAZEM	18,983
6	KNR 4-01	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m <sup>2</sup>		
d.1	1208-02	11	m <sup>2</sup>	11,000	
				RAZEM	11,000
7	KNR AT-26	Gruntowanie ręczne- tylko lamperia.	m <sup>2</sup>		
d.1	0102-01	(5,77+5,77+3,29+3,29)*1,8	m <sup>2</sup>	32,616	
				RAZEM	32,616
8	KNR AT-12	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 50-01; System NIDA Ściana 75A50	m <sup>2</sup>		
d.1	0103-01	(1,8+1,2)*2	m <sup>2</sup>	6,000	
				RAZEM	6,000
9	KNR-W 2-02	Ościeżnice drewniane zwykłe	m <sup>2</sup>		
d.1	1026-01	4	m <sup>2</sup>	4,000	
				RAZEM	4,000
10	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
d.1	1022-01	4	m <sup>2</sup>	4,000	
				RAZEM	4,000
11	Kalkulacja	Montaż instalacji elektrycznej	pkt.		
d.1	własna	3	pkt.	3,000	
				RAZEM	3,000
12	Kalkulacja	Montaż kabin sanitarnych systemowych z płyt HPL	m <sup>2</sup>		
d.1	indywidualna	(3,29+1,2+1,2)*2	m <sup>2</sup>	11,380	
				RAZEM	11,380
13	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem, kantorek +Lamperia	m <sup>2</sup>		
d.1	1505-03	12+(5,77+5,77+3,29+3,29)*1,8	m <sup>2</sup>	44,616	
				RAZEM	44,616
14	KNR 2-02	Jednokrotne malowanie lakierowanie lamperii	m <sup>2</sup>		
d.1	1503-01	(5,77+5,77+3,29+3,29)*1,8	m <sup>2</sup>	32,616	
				RAZEM	32,616
15	KNR-W 4-01	Wywóz Gruz samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (grunt kat. IV)	m <sup>3</sup>		
d.1	0109-03	1,8	m <sup>3</sup>	1,800	
				RAZEM	1,800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		<b>Szkoła Sychowo WC dziewczęcy</b>			
16	KNR-W 4-01 d.2 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek ma zaprawie i kleju 5,77*3,39	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				19,560	
				RAZEM	19,560
17	KNR-W 4-01 d.2 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej 16,77	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				16,770	
				RAZEM	16,770
18	KNR 4-01 d.2 0349-04	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowej 0,75	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				0,750	
				RAZEM	0,750
19	KNR 4-01 d.2 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian 16,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				16,200	
				RAZEM	16,200
20	KNR AT-26 d.2 0102-01	Gruntowanie ręczne 16,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				16,200	
				RAZEM	16,200
21	KNR-W 2-02 d.2 0830-02	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych (5,77+5,77+3,29+3,29)*1,8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				32,616	
				RAZEM	32,616
22	NNRNKB d.2 202 1118-10	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 19,56	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				19,560	
				RAZEM	19,560
23	KNR-W 2-02 d.2 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe 2,24	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				2,240	
				RAZEM	2,240
24	KNR-W 2-02 d.2 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 2,24	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				2,240	
				RAZEM	2,240
25	Kalkulacja d.2 własna	Montaż instalacji elektrycznej 3	pkt. pkt.		
				3,000	
				RAZEM	3,000
26	Kalkulacja d.2 indywidualna	Montaż kabin sanitarnych systemowych z płyt HPL (3,39+1,4+1,4)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				12,380	
				RAZEM	12,380
27	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem (5,77+5,77+3,29+3,29)*1,8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				32,616	
				RAZEM	32,616
28	KNR 2-02 d.2 1503-01	Jednokrotne malowanie lakierowanie lamperii (5,77+5,77+3,29+3,29)*1,8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				32,616	
				RAZEM	32,616
29	KNR-W 4-01 d.2 0109-03	Wywóz Gruz samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (grunt kat. IV) 1,8	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				1,800	
				RAZEM	1,800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>3</b>		<b>Szkoła Sychowo Instalacje WOD KAN</b>			
30	KNR-W 2-15 d.3 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych PERT/AL/PERT z kształtkami zaprasowywanymi śr. 20 mm 44	m m	 44,000	 44,000
				RAZEM	44,000
31	KNR 0-34 d.3 0101-03	Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami - jednowarstwowymi 44	m m	 44,000	 44,000
				RAZEM	44,000
32	KNR-W 2-15 d.3 0130-02 analogia	Zawory instalacji wodociągowych o śr. nominalnej 20 mm 12	szt. szt.	 12,000	 12,000
				RAZEM	12,000
33	KNR 4-02 d.3 0230-05	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 110 mm 12	m m	 12,000	 12,000
				RAZEM	12,000
34	S-215 1000- d.3 04	Rurociągi z PCW o śr. 110 mm wewnątrz budynków łączone metodą wciskową 6*2	m m	 12,000	 12,000
				RAZEM	12,000
35	KNR 2-15 d.3 0205-03	Montaż rurociągów z PCV o śr. 75 mm złączeniem metodą wciskową 12	m m	 12,000	 12,000
				RAZEM	12,000
36	KNR 4-01 d.3 0336-01 analiza indywidualna	Wykucie bruzd w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 22	m m	 22,000	 22,000
				RAZEM	22,000
37	KNR 4-01 d.3 0324-02 analiza indywidualna	Zamurowanie bruzd w ścianach z cegieł 22	m m	 22,000	 22,000
				RAZEM	22,000
38	KNR-W 4-02 d.3 0233-02	Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego śr. 50 mm lub piwnicznego śr. 100 mm 1+1	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
39	KNR-W 2-15 d.3 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 1+1	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
40	KNR-W 4-02 d.3 0520-01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 0 - typ ST - ilość elementów do 10. 1+1	kpl. kpl.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
41	KNR-W 2-15 d.3 0418-05 analiza indywidualna	Montaż zdemontowanego Grzejnika ZD 600*1000 z podejściem 1+1	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
42	KNR-W 4-02 d.3 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 3+3	kpl. kpl.	 6,000	 6,000
				RAZEM	6,000
43	KNR-W 4-02 d.3 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 3+3	kpl. kpl.	 6,000	 6,000
				RAZEM	6,000
44	KNR-W 4-02 d.3 0235-01	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - pisuar 3	kpl. kpl.	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
45	KNR-W 4-02 d.3 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej 3+3	szt. szt.	 6,000	 6,000
				RAZEM	6,000
46	KNR-W 2-15 d.3 0137-03	Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm 3+3	szt. szt.	 6,000	 6,000
				RAZEM	6,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
47	KNR-W 2-15 d.3 0137-03	Montaż kranu roboczego zimna + ciepła woda.	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
48	KNR-W 2-15 d.3 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		3+3	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
49	KNR-W 2-15 d.3 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		3+3	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
50	KNR-W 2-15 d.3 0234-02	Pisuary pojedyncze z zaworem splukującym	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000