



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko

**Unia Europejska**  
Fundusz Spójności



**Pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami do postępowania nr 36835002 na:**

**przebudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej DN600 w rejonie ul. Paderewskiego w Gdańsku**

**Pytania:**

1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania złącz zgrzewanych elektrycznie typu DXII systemu ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o., posiadających pozytywne wyniki na min. 100 cykli w badaniu obciążenia od gruntu, wykonane zgodnie z aktualną Normą PN-EN-489, przeprowadzone przez akredytowane Laboratorium oraz posiadające pozytywne wyniki na min. 1000 cykli w badaniu obciążenia od gruntu zgodnie z PN-EN-489:2009, przeprowadzone przez niezależne certyfikowane Laboratorium?
2. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania złącz zgrzewanych elektrycznie typu DXII posiadających pojedynczą kontrolę temperatury zgrzewania (nieposiadających wbudowanej w mułę termopary)?
3. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania wyrobów preizolowanych, posiadających nieizolowane końce rur preizolowanych o długości min. 200mm?
4. Czy Zamawiający dopuszcza w ramach demontażu starej jak i w ramach ułożenia nowej trasy wycinkę drzew na szerokości ok. 10m bez konsekwencji finansowych dla Wykonawcy (po wizji lokalnej)?
5. Czy Zamawiający przewiduje wykonanie bypassu na potrzeby zasilenia w ciepłą wodę nieruchomości położonych przy ul. Paderewskiego? Czy należy ująć to w wycenie? Jeśli tak to prosimy o przedstawienie rozwiązania projektowego tymczasowej sieci ciepłowniczej.
6. Czy w wycenie należy ująć nadzór archeologiczny oraz dendrologiczny?
7. Zgodnie z zapisem SIWZ „Koszty napełnienia i odwodnienia sieci obciążają Wykonawcę”, w związku z powyższym proszę o podanie orientacyjnych kosztów odwodnienia i ponownego napełnienia sieci. Ponadto proszę o podanie ewentualnych warunków rekompensat dla klientów GPEC.
8. Prosimy o informację, czy Wykonawca powinien zdemontować cały kanał łącznie z dnem.
9. Prosimy o podanie zakresu demontażu istniejącej sieci kanałowej (czy fizycznie demontujemy cały odcinek sieci istniejącej zgodnie z mapą PZT czy tylko odcinki kolidujące z nowoprojektowanym ciepłociągami).
10. Czy Zamawiający posiada wyniki badań składu izolacji na obecność azbestu?
11. Czy w wycenie należy przyjąć demontaż i utylizację azbestu na całym odcinku?
12. Prosimy o potwierdzenie, że wycinka drzew i krzewów nie wchodzi w zakres niniejszego postępowania?
13. Prosimy o informację, jaki zakres odtworzeń (dla działki nr 900/31) należy przyjąć do wyceny? Przełożenie nawierzchni na całej szerokości czy wyłącznie po śladzie projektowanej sieci ciepłowniczej?
14. W związku z oświadczeniem Spółdzielni Mieszkaniowej „Suchanino” z dnia 18.06.2020 r pkt 5 i 6 prosimy Zamawiającego o uściślenie wysokości funduszy, jakie Wykonawca powinien przewidzieć w wycenie na wypłacenie uzasadnionych odszkodowań za poniesione straty, a w szczególności utracone korzyści Spółdzielni z tytułu prowadzonych prac ?”
15. W związku z rozbieżnością w dołączonych do odpowiedzi z dnia 23.03.2021 r. dokumentach SWZ i zapytaniu ofertowym dot. terminu składania ofert, zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy nastąpiła zmiana terminu składania ofert z 12.04.2021 r. na 09.04.2021 r.
16. W celu uściślenia istniejącego stanu komór oraz zakresu prac w komorach połączeniowych prosimy o zorganizowanie wizji lokalnej w obecności Zamawiającego.



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko

**Unia Europejska**  
Fundusz Spójności



#### Ad.1

Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami zawartymi w SWZ i dokumentacji projektowej, dopuszcza do stosowania jedynie mufy posiadające świadectwo badania obciążenia od gruntu w „skrzyni z piaskiem”, wykonanego w akredytowanym laboratorium badawczym, na 1000 pełnych cykli pracy - zgodnie z normą PN-EN-489:2009.

#### Ad.2

Zamawiający informuje, iż ze względu na strategiczne znaczenie odcinka sieci ciepłowniczej, który jest przedmiotem przebudowy, nie może odstąpić od wymagań dotyczących ilości pomiarów temperatur złącz zgrzewanych elektrycznie. Dla Zamawiającego ważne jest, by została udokumentowana prawidłowość wykonania zgrzewu potwierdzająca wykonanie jednorodnej struktury materiałów zapewniającą wysoką wytrzymałość i szczelność.

Wobec powyższego Zamawiający dopuszcza inne rozwiązania kontroli temperatury zgrzewania, czyli jakości wykonania połączenia mufy z płaszczem, np. rozwiązanie oparte na kontroli temperatury procesu zgrzewania poprzez pomiar temperatury elementów grzejnych umieszczonych w strefie zgrzewania mufy.  
W związku z powyższym odstępstwem Zamawiający wprowadza zmiany do SWZ oraz Umowy.

#### Ad.3

Zamawiający informuje, iż stwierdzenie, że wymagana min. długość nieizolowanych końców rur preizolowanych określona w wytycznych stanowiących zał. nr 1 do Umowy oraz w dokumentacji projektowej stanowi wskazanie na jednego, konkretnego producenta wyrobów preizolowanych nie jest zgodne z prawdą. Niemniej jednak, Zamawiający dopuszcza dla tej inwestycji możliwość zastosowania wyrobów preizolowanych o długościach tzw. wolnych końców do spawania równej min. 200mm.  
W związku z powyższym odstępstwem Zamawiający wprowadza zmiany do SWZ oraz Umowy.

#### Ad.4

Zamawiający informuje, iż zgodnie z dołączoną do SWZ dokumentacją projektową, która zawiera m.in. inwentaryzację zieleni ze wskazaniem drzew do usunięcia, wycince podlegają jedynie drzewa oznaczone w niej jako „do usunięcia”. Przedmiotowa wycinka została już zrealizowana własnym staraniem Zamawiającego, o czym Zamawiający poinformował w SWZ. Pozostałe drzewa, które nie zostały wskazane w ww. decyzji, należy odpowiednio zabezpieczyć na czas prowadzenia robót (zgodnie z projektem wykonawczym).  
Jednocześnie informujemy, iż Wykonawca musi przewidzieć w swojej ofercie koszty wycinki i usunięcia krzewów i pomniejszych skupin drzew, tzw. samosiejek, jeśli będą one kolidowały z zakresem demontaży istniejącej sieci DN600 w rejonie ul. Paderewskiego. W przypadku konieczności usunięcia dodatkowych drzew, na których wycinkę wymagane jest stosowne pozwolenie / decyzja (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa), obowiązek jej uzyskania leży po stronie Zamawiającego.

#### Ad.5

Zamawiający informuje, iż nie jest konieczne wykonania by-pass'u na potrzeby zasilenia w ciepłą wodę nieruchomości położonych przy ul. Paderewskiego, ponieważ projekt wykonawczy przewiduje włączenie do istniejącej sieci za armaturą odcinającą wymieniany odcinek magistrali, która znajduje się za przyłączami zasilającymi ww. obiekty. Jedynie w rejonie ul. Kolonia Zręby konieczne będzie „deklowanie” sieci celem umożliwienia dostawy ciepła do budynków zasilanych z sieci DN300, odchodzącej od głównej magistrali.



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko

**Unia Europejska**  
Fundusz Spójności



Zamawiający przypomina, iż zgodnie z zapisami SWZ, Wykonawca zobowiązany jest do zaplanowania takiej ilości przerw, by długość każdej przerwy nie przekraczała 48 godzin.

Ad.6

Zamawiający informuje, iż w wycenie nie należy ujmować kosztów nadzoru archeologicznego oraz dendrologicznego.

Ad.7

Szacowane przez Zamawiającego koszty jednostkowego odwodnienia i ponownego napełnienia odcinka sieci ciepłowniczej będącego przedmiotem przebudowy wynoszą ok. 30 tysięcy złotych.

Równocześnie Zamawiający informuje, iż Wykonawca przed realizacją inwestycji zobowiązany jest do uzgodnienia z GPEC harmonogramu i czasu trwania przerw w dostawie ciepła, co pozwoli z odpowiednim wyprzedzeniem poinformować odbiorców. W związku z powyższym Zamawiający nie przewiduje konieczności wypłat rekompensat dla Klientów.

Ad.8

Zamawiający informuje, iż ze względu na fakt, iż istniejący kanał posadowiony jest głęboko w gruncie, w zakresie jego demontażu nie należy ujmować dna (płytę dolną należy pozostawić w gruncie).

Ad.9

Zamawiający informuje, iż zakres sieci przewidziany do demontażu został wskazany w dokumentacji projektowej, na *rys. nr 1 PZT 3 Maja*. Elementy sieci ciepłowniczej wskazane do demontażu należy fizycznie usunąć z gruntu (uwzględniając odpowiedź „Ad.8” powyżej). Jedynie odcinki sieci biegnące pod istniejącymi drzewami, zgodnie z treścią załączonych do projektu uzgodnień, należy unieczynnić (nie demontować kanału, a jedynie usunąć z gruntu rurociągi wraz z izolacją).

Ad.10

Zamawiający informuje, iż nie posiada badań składu izolacji istniejącej sieci kanałowej na obecność azbestu.

Ad.11

Zamawiający informuje, iż w ofercie należy przewidzieć przeprowadzenie badań kontrolnych na obecność azbestu. W przypadku potwierdzenia obecności azbestu w izolacji istniejących ciepłociągów, koszty jego utylizacji ponosi Wykonawca. Proces usunięcia i utylizacji azbestu należy przeprowadzić zgodnie z §3.2 pkt. 5 Umowy oraz *Instrukcją* stanowiącą zał. nr 9 do SWZ.

Ad.12

Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ, wycinka drzew, na których usunięcie była wymagane decyzja właściwego organu, została już zrealizowana staraniem własnym Zamawiającego. Obowiązkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie pozostałych drzew w rejonie prowadzenia prac przed uszkodzeniem, zgodnie z zapisami w dokumentacji projektowej.

Jednocześnie Zamawiający pragnie zauważyć, że jeśli w toku realizacji prac konieczne będzie usunięcie istniejących krzewów lub mniejszych drzew, tzw. samosiejek (na których wycięcie nie jest wymagane prawem uzyskania stosownej decyzji) to prace te Wykonawca musi przewidzieć w swojej ofercie.

Ad.13

Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami zawartymi w uzgodnieniu z właścicielem ww. terenu (SM Suchanino), które jest załącznikiem do udostępnionej dokumentacji projektowej, teren po zakończeniu prac należy przywrócić do stanu pierwotnego.



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko

**Unia Europejska**  
Fundusz Spójności



**Ad.14**

Zamawiający informuje, iż obowiązkiem Wykonawcy jest prowadzenia prac w uzgodnieniu z właścicielem terenu – SM Suchanino oraz na warunkach zawartych w dołączonych do projektu uzgodnieniach. Wspomniany zapis stanowi jedynie zabezpieczenie dla Spółdzielni na wypadek nie przywrócenia przez Wykonawcę terenu do stanu sprzed rozpoczęcia prac.

**Ad.15**

Termin składania ofert to 12.04.2021 godz. 10:00, poprawiony SWZ w załączeniu.

**Ad.16**

Zamawiający przychyła się do prośby i wyznacza termin wizji lokalnej na dzień 31.03.2021 r. na godzinę 10.00. Miejsce spotkania: parking przy budynku przy ul. F. Liszta 2 w Gdańsku. Zamawiający informuje, iż jest to jedyny termin wizji lokalnej z jego udziałem i prosi wszystkich zainteresowanych Wykonawców o obecność we wskazanym dniu.