


OBWODY GNIAZD DATA ORAZ PRZEWODY HDMI





- Gniazdo dedykowane - DATA - zasilane od TK
- Wypusty HDMI - lokalizację i długość wypustów dostosować do lokalizacji monitorów

1. Instalacje należy układać pod tynkiem.
2. Osprzęt wtynkowy.
3. Wysokości montażu podano na planie - koordynować z umeblowaniem i urządzeniami.
4. Ewentualne rozprowadzenie instalacji w meblach uwzględnić przy zamawianiu mebli.
5. Przewody YDYp 3x2,5.
6. Obwody rezerwowane po planowanym zamontowaniu UPS.
7. Przewody HDMI - w rurach pod tynkiem lub w przestrzeni stropu
8. Gniazdo HDMI, DATA oraz 2xRJ45 przy każdym z monitorów w pom. Stanowiska kierowania, należy zamontować oddzielnie w systemowych, kompatybilnych ramach do tego przystosowanych. Lokalizację dostosować do układu monitorów.

UWAGA! Wszystkie projekty należy rozpatrywać wraz z opisem technicznym do projektu

od Szafy RACK
2xHDMI nad stropem

od TK
14xYDY 3x2,5 nad stropem

INWESTYCJA	Projekt techniczny remontu stanowiska kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Kolbuszowej		
ADRES/ LOKALIZACJA INWESTYCJI	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Piekarska 13, 36-100 Kolbuszowa		
BRANŻA	ELEKTRYCZNA		
FAZA	PROJEKT TECHNICZNY		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	<div>PM-AS</div>	Project Management Arkadiusz Serwicki ul. 3 Maja 12 39-432 Gorzyce	
PROJEKTANT	mgr inż. Grzegorz Machalski upr. nr MAP/0277/PW0E/06 spec. elektryczna		
OPRACOWAŁ	inż. Arkadiusz Serwicki		
TEMAT	OBWODY GN. DATA ORAZ HDMI		
SKALA	1:50		RYS. NR E4
DATA	październik 2021r.		