


## Przedmiar robót

Nazwa kosztorysu: czyszczenie wylotów kanalizacji deszczowej CPV: 45232452-5  
Budowa: czyszczenie wylotów kanalizacji deszczowej  
Zamawiający: Miasto Nowy Sącz ul. Rynek 1

Data opracowania:  
2024-05-07

Autor opracowania:  
Maciej Buksa,

GLÓWNY SPECJALISTA  
  
Maciej Buksa  
-678-

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>czyszczenie wylotów kanalizacji deszczowej CPV: 45232452-5</b>		
1	Element	<b>czyszczenie wylotów kanalizacji deszczowej</b>		
1.1	KNR 1501/107/1	Oczyszczenie z namułu wylotów drenarskich, wylot jednostronny lub czołowy pojedynczy - wylot kanalizacji deszczowej	szt	20,000
1.2	KNR 1501/113/2 (2)	Rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków (urobek odłożony jednostronnie), grubość warstwy namułu 20·cm, szerokość dna cieku do 0,8·m		
	Wyliczenie ilości robót:			
		20*6	120,000000	
		RAZEM:	120,000000	m
1.3	KNR 1501/114/7	Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, miękki		
	Wyliczenie ilości robót:			
		20*(3*2)	120,000000	
		RAZEM:	120,000000	m2
1.4	KNR 1501/115/1	Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się, Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy do 2,0·m	m2	120,000
1.5	KNR 211/1603/8	Wyloty drenarskie W-1 (skarpy umocnione płytami betonowymi 50x50x7·cm), Fi·3x15·cm	szt	20,000
1.6	KNR 221/101/4	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń samochodami do 1,0·km R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,6*0,4*120	76,800000	
		RAZEM:	76,800000	m3
1.7	KNNR 1/208/1 (1)	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi, drogi gruntowe, kategoria gruntu I-IV, samochód do 5·t	m3	76,800