

Przedmiar robót

Nazwa kosztorysu: **Oczyszczanie i odmulanie rowów melioracyjnych CPV: 45232452-5**
Budowa: **Oczyszczanie rowów na terenie miasta Nowego Sącza**
Nazwa obiektu lub robót: **Oczyszczanie rowów**
Zamawiający: **Miasto Nowy Sącz Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz**

Data opracowania:
2024-05-07

Autor opracowania:
maciej buksa,

GŁÓWNY SPECJALISTA

Maciej Buksa
mgr inż. Maciej Buksa
-678-

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Oczyszczanie i odmulanie rowów melioracyjnych CPV: 45232452-5		
1	Element	czyszczenie rowów melioracyjnych		
1.1	KNR 231/1403/1	Oczyszczanie rowu z namułu, bez naruszania skarp, grubość namułu 10 cm	m	6 300,000
1.2	KNNR 1/202/3	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu I-II		
	Wyliczenie ilości robót:			
		6300*0,1*0,6		378,000000
		RAZEM:	378,000000	m3 378,000
1.3	KNNR 1/208/1 (1)	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi, drogi gruntowe, kategoria gruntu I-IV, samochód do 5 t	m3	378,000