

Remont pomieszczeń GOK - Kiwity
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Remont pomieszczeń GOK - Kiwity					
1		ROBOTY BUDOWLANE			
1.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1 d.1.1	KNR-W 4-01 0812-05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek	m2		
		Sala widowiskowa ze sceną 10,80 * 9,60 + 35,00	m2	138,680	
		Hall z korytarzem 46,12 + 12,58	m2	58,700	
		Spiżarnia 7,23	m2	7,230	
		Kuchnia 19,33	m2	19,330	
		Szatnia 6,17	m2	6,170	
		Toalety 17,42	m2	17,420	
				RAZEM	247,530
2 d.1.1	KNR 9-29 0212-04 analogia	Demontaż okładzin z blachy trapezowej obudowy sufitu lub sufitu podwieszonoego przy powierzchni demontażu ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza	m2		
		Nad salą widowiskową 103,680	m2	103,680	
		Nad sceną 35,00	m2	35,000	
				RAZEM	138,680
3 d.1.1	KNR-W 4-01 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej z płytek. R=0,30 r-g	m2		
		Kuchnia (2,06 + 0,15 + 3,62 * 2 + 1,61 + 0,99) * 1,50	m2	18,075	
		Toalety (1,34 * 4 * 2 + 1,24 * 2 + 1,36 * 2 - 0,74 * 12 + 2,25 * 2 + 1,28 * 4 + 2,10 * 4 + 1,63 * 4 + 1,13 * 2) * 1,75	m2	59,220	
				RAZEM	77,295
4 d.1.1	KNR-W 4-02 40201-02	Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym lub okrągłym i obwodzie do 2200 mm	m		
		2,90 * 2 + 9,01 + 5,22 + 3,60 + 3,51 + 3,00 * 2 + 2,25 + 1,53 + 2,24	m	39,160	
				RAZEM	39,160
5 d.1.1	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
1.2		REMONT SUFITÓW			
6 d.1.2	KNR AT-12 0202-02	Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na metalowej konstrukcji nośnej (system NIDA 60CD) pojedynczej, profile CD i uchwyty ES	m2		
		138,68	m2	138,680	
				RAZEM	138,680
7 d.1.2	KNR-W 2-02 2011-04 z.sz.5.2. 9930-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku - powierzchnia pomieszczenia mniejsza niż 5 m2	m2		
		Uzupełnienie gładzi gipsowych na sufitach w miejscach likwidowanych kanałów wentylacyjnych 39,16 * 0,50	m2	19,580	
				RAZEM	19,580
8 d.1.2	KNR-W 4-01 0206-02	Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy głębokości ponad 10 cm	szt.		
		Otwory w stropie po kanałach wentylacyjnych			

Remont pomieszczeń GOK - Kiwity
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3 * 2	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
9 d.1.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		Wszystkie sufity poza salą widowiskową ze sceną 17,42 + 6,17 + 46,12 + 12,58 + 19,33 + 7,23	m2	108,850	
				RAZEM	108,850
10 d.1.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		108,850	m2	108,850	
				RAZEM	108,850
1.3		REMONT ŚCIAN			
11 d.1.3	KNR-W 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m3		
		Zamurowanie otworów w ścianach po kanałach wentylacyjnych 1,00 * 0,25 * 0,51 + 0,50 * 0,50 * 0,25	m3	0,190	
				RAZEM	0,190
12 d.1.3	KNR AT-12 0103-03 z.o. 4.1.	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 100-01; System NIDA Ściana 125A100 Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2.	m2		
		Ścianka nad drzwiami w szatni 0,7 * 1,2	m2	0,840	
				RAZEM	0,840
13 d.1.3	KNR-W 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni 0.26-0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
14 d.1.3	KNR-W 2-02 2011-02 z.sz.5.2. 9930-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - powierzchnia pomieszczenia mniejsza niż 5 m2	m2		
		Wykonanie gładzi gipsowych na ścianach w miejscach likwidowanych kanałów wentylacyjnych 39,16 * 0,30	m2	11,748	
				RAZEM	11,748
15 d.1.3	KNR-W 2-02 0830-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m2		
		0,7 * 1,2 * 2	m2	1,680	
				RAZEM	1,680
16 d.1.3	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m2		
		Ściany toalet na parterze do wys. 2,00 m (1,34 * 4 * 2 + 1,24 * 2 + 1,36 * 2 - 0,74 * 12 + 2,25 * 2 + 1,28 * 4 + 2,10 * 4 + 1,63 * 4 + 1,13 * 2) * 2,00	m2	67,680	
		Ściany w kuchni na parterze (2,06 + 0,15 + 3,62 * 2 + 1,61 + 0,99) * 2,00	m2	24,100	
				RAZEM	91,780
17 d.1.3	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		Hall na parterze (9,01 + 5,22) * 2 * 2,88	m2	81,965	
		Szatnia (2,86 + 2,16) * 2 * 2,79	m2	28,012	
		Toalety (1,34 * 4 * 2 + 1,24 * 2 + 1,36 * 2 - 0,74 * 12 + 2,25 * 2 + 1,28 * 4 + 2,10 * 4 + 1,63 * 4 + 1,13 * 2) * 0,96	m2	32,486	
		Sala widowiskowa			

Remont pomieszczeń GOK - Kiwity
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$(10,80 * 2 + 9,60) * 3,76 + (9,60 * 2 + 3,29 * 2 - 5,35) * (3,76 - 0,95)$ Kuchnia	m2	174,720	
		$(0,99 + 5,25 + 3,02 + 3,62) * 0,87 + (1,17 + 1,06 + 1,17 + 0,89 + 2,20 + 1,61) * 2,87$ Spiżarnia	m2	34,453	
		$(2,05 + 3,51) * 2 * 2,87$	m2	31,914	
				RAZEM	383,550
18 d.1.3	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		383,55	m2	383,550	
				RAZEM	383,550
19 d.1.3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		$0,7 * 1,2 * 2$	m2	1,680	
				RAZEM	1,680
1.4		REMONT POSADZEK			
20 d.1.4	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m2		
		Wszystkie posadzki poza sceną $103,58 + 17,42 + 6,17 + 46,12 + 12,58 + 19,33 + 7,23$	m2	212,430	
				RAZEM	212,430
21 d.1.4	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
		$212,43 * 0,3$	m	63,729	
				RAZEM	63,729
1.5		PARAPETY			
22 d.1.5	KNR-W 4-01 0323-01 analogia	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł - Obsadzenie nakładek z pcv na parapety	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
1.6		STOLARKA DRZWIOWA			
23 d.1.6	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m2		
		$0,9 * 2,10 * 1 + 1,30 * 2,10$	m2	4,620	
				RAZEM	4,620
24 d.1.6	KNR-W 2-02 1022-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		Wewnętrzne $0,80 * 2,00 * 1$	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
25 d.1.6	KNR-W 2-02 1022-06	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone dwuskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
		$1,20 * 2,00$	m2	2,400	
				RAZEM	2,400
2		INSTALACJE SANITARNE			
2.1		ROBOTY DEMONTAŻOWE			
26 d.2.1	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
27 d.2.1	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
28 d.2.1	KNR 4-02 0235-01	Demontaż pisuaru	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Remont pomieszczeń GOK - Kiwity
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29 d.2.1	KNR 4-02 0235-05 analogia	Demontaż zlewozmywaka żeliwnego lub kamionkowego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
30 d.2.1	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
31 d.2.1	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 4 km	t		
		0,2	t	0,200	
				RAZEM	0,200
2.2		MONTAŻ OSPRZĘTU SANITARNEGO			
32 d.2.2	KNR-W 2-15 0115-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		Do dodatkowego zlewozmywaka			
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
33 d.2.2	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	pode j.		
		Do dodatkowego zlewozmywaka			
		1	pode j.	1,000	
				RAZEM	1,000
34 d.2.2	KNR-W 2-15 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy nierdzewnej na szafce	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
35 d.2.2	KNR-W 2-15 0230-02 analogia	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - Kompletna szafka łazienkowa z umywalką	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
36 d.2.2	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
37 d.2.2	KNR-W 2-15 0233-03 analogia	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
38 d.2.2	KNR-W 2-15 0234-01	Pisuary pojedyncze z płuczką	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
39 d.2.2	KNR-W 2-15 0130-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
2.3		WYMIANA GRZEJNIKÓW C.O.			
40 d.2.3	KNR-W 4-02 0520-01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 0 - typ ST - ilość elementów do 10	kpl.		
		9	kpl.	9,000	
				RAZEM	9,000
41 d.2.3	KNR-W 4-02 0520-03	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 0 - typ ST - ilość elementów do 20	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000

Remont pomieszczeń GOK - Kiwity
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
42 d.2.3	KNR-W 2-15 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
43 d.2.3	KNR-W 2-15 0418-08	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wysokości 600-900 mm i długości do 3000 mm	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
44 d.2.3	KNR-W 2-15 0412-02	Zawory grzejnikowe termostatyczne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
45 d.2.3	KNR-W 2-15 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm powrotne	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
3		INSTALACJE ELEKTRYCZNE			
46 d.3	KNR 4-03 1133-07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	szt.		
		Scena 12,00	szt.	12,000	
		Łazienka - kinkiety 2,00	szt.	2,000	
		Kabiny łazienkowe 4,00	szt.	4,000	
				RAZEM	18,000
47 d.3	KNR-W 4-03 1134-02	Demontaż belek montażowych dla opraw świetłkowych	kpl.		
		Sala widowiskowa 16,00	kpl.	16,000	
		Hall 4,00	kpl.	4,000	
		Kuchnia i spiżarnia 5,00	kpl.	5,000	
				RAZEM	25,000
48 d.3	KNR 5-08 0512-03 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłkowych dla świetłówek kołowych 22 i 40W zawieszanych końcowych - MONTAŻ SUFITOWEJ OPRAWY LED	szt.		
		20,00	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
49 d.3	KNR 5-08 0512-05 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłkowych dla świetłówek kołowych 22 i 40W przykręcanych - Oprawy LED	szt.		
		23,00	szt.	23,000	
				RAZEM	23,000