

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wymiana wykładziny podłogowej wraz z usunięciem starej wykładziny i podłoża w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala Specjalistycznego Artmedik Sp. z o.o. w Jędrzejowie.					
1		Szpitalny Oddział Ratunkowy			
1.1		Prace rozbiórkowe			
1	KNR 4-01 d.1. 0818-05 1	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 438.78	m ² m ²	 438.780	
				RAZEM	438.780
2	KNR 0-19 d.1. 0928-12 1 z.sz. 2.2.	Demontaż i ponowny montaż drzwi aluminiowych - odzysk 12*2.1*1.2	m ² m ²	 30.240	
				RAZEM	30.240
3	KNR 4-01 d.1. 0354-04 1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² do ponownego montażu 18	szt. szt.	 18.000	
				RAZEM	18.000
4	KNR 4-01 d.1. 0320-02 1 z.sz. 2.5. 9907-01	Obsadzenie ościeżnic o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach z cegieł - materiały z rozbiórki 18*2	m ² m ²	 36.000	
				RAZEM	36.000
5	KNR 4-01 d.1. 0705-01 1	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami 18*5+12*5.4	m m	 154.800	
				RAZEM	154.800
6	KNR 2-02 d.1. 1019-01 1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m ² fabrycznie wykończone 18*2	m ² m ²	 36.000	
				RAZEM	36.000
7	KNR 4-01 d.1. 0811-07 1	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 299.80	m ² m ²	 299.800	
				RAZEM	299.800
8	KNR 4-04 d.1. 0505-02 1	Rozebranie oblicowania cokołów z płytek 42	m ² m ²	 42.000	
				RAZEM	42.000
9	KNNR-W 3 d.1. 0809-03 1	Wyrównywanie podłoży betonowych przez szlifowanie poz. 1+poz. 7	m ² m ²	 738.580	
				RAZEM	738.580
10	ZKNR C-2 d.1. 0601-02 1	Przygotowanie podłoża cementowego - naprawa rys; nacięcie rysy 120	m m	 120.000	
				RAZEM	120.000
11	ZKNR C-2 d.1. 0601-04 1	Przygotowanie podłoża cementowego - naprawa rys; klamrowanie i wypełnienie żywicą 120	m m	 120.000	
				RAZEM	120.000
12	ZKNR C-2 d.1. 0601-05 1	Przygotowanie podłoża cementowego - wykucie fragmentu podłoża 20	m ² m ²	 20.000	
				RAZEM	20.000
13	ZKNR C-2 d.1. 0601-07 1	Przygotowanie podłoża cementowego - uzupełnienie ubytku w podłoża 20	m ² m ²	 20.000	
				RAZEM	20.000
14	ZKNR C-2 d.1. 0601-08 1	Przygotowanie podłoża cementowego; szpachlowanie 40	m ² m ²	 40.000	
				RAZEM	40.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR AT-23 d.1. 0101-01 1	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża poz.1+poz.7	m ² m ²		
				738.580	
				RAZEM	738.580
16	KNR AT-22 d.1. 0101-02 1	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe poz.8	m ² m ²		
				42.000	
				RAZEM	42.000
17	KNR AT-22 d.1. 0101-04 1	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 1 mm poz.8	m ² m ²		
				42.000	
				RAZEM	42.000
18	KNR AT-22 d.1. 0101-05 1	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy zaprawy o 1 mm Krotność = 9 poz.8	m ² m ²		
				42.000	
				RAZEM	42.000
19	KNR 4-01 d.1. 0108-14 1	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km poz.1*0.003+poz.7*0.035+poz.8*0.003	m ³ m ³		
				11.935	
				RAZEM	11.935
20	KNR 4-01 d.1. 0108-16 1	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 15 poz.1*0.003+poz.7*0.035+poz.8*0.003	m ³ m ³		
				11.935	
				RAZEM	11.935
21	KNR 4-01 d.1. 0108-09 1	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km wykładzina PCV poz.1*0.003*1.4	m ³ m ³		
				1.843	
				RAZEM	1.843
22	KNR 4-01 d.1. 0108-10 1	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km wykładzin PCV do utylizacji Krotność = 45 poz.1*0.003*1.4	m ³ m ³		
				1.843	
				RAZEM	1.843
23	Kalkulacja d.1. indywidualna 1	Koszt utylizacji starej wykładziny pcv poz.1*0.003*1.4	m ³ m ³		
				1.843	
				RAZEM	1.843
1.2		Prace związane z ułożeniem wykładziny			
24	KNR-W 2-02 d.1. 1105-03 2	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny poz.1+poz.7	m ² m ²		
				738.580	
				RAZEM	738.580
25	NNRNKB d.1. 202 1130-02 2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² poz.1+poz.7	m ² m ²		
				738.580	
				RAZEM	738.580
26	NNRNKB d.1. 202 1130-03 2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5 poz.1+poz.7	m ² m ²		
				738.580	
				RAZEM	738.580
27	KNR 2-02 d.1. 1112-05 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW cokół wywinięty na ściany Krotność = 1.01 poz.1+poz.7	m ² m ²		
				738.580	
				RAZEM	738.580
28	KNR-W 2-02 d.1. 1123-04 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.1+poz.7	m ² m ²		
				738.580	
				RAZEM	738.580