WYKOŃCZENIE FARTUCHÓW OCHRONNYCH- PARTER

wokół umywalki wykonać "fartuch" zabezpieczający
na pełną wysokość (do wlepienia); ściana zabezpieczyć preparatem podnoszącym odporność podłoża na wilgoć a następnie malować farbą zmywalną zgodnie z kolorystyką pomieszczenia.

WYKOŃCZENIE ANEKSÓW KUCHENNYCH- PARTER

- płytki ceramiczne ścienne
- kolor: szary RAL7047
- matowe,
- wym. 20x40cm,
- grubość: 0,85cm,
- klasa I, niekyfoksowe
- mortar na wysokości od 85 do 160cm wypełnienie przestrzeni pomiędzy szafkami

FUGA - szara, zbliżona RAL 7047
Cementowa, elastyczna, szybkowiążąca zaprawa fugowa.
Dane techniczne:
- Szerokość spoiny: 2 mm
- Odporność na ścieranie: CG2 WA wg PN-EN 13888
- Zawartość chromianów: niska
- Czas dojrzewania: 3-5 min
- Czas użycia: 30-40 min
- Możliwość chodzenia: po ok. 2h
- Możliwość obciążania: po ok. 12h
- Kolor: trwały i jednolity
- Nie tworzy osadów wapiennych
- Ochrona przed rozwojem pleśni i mikroorganizmów
- Odporność na zabrudzenia: wysoka
- Zwiększona odporność chemiczna;

WYKOŃCZENIE KUCHNI

- płytki ceramiczne ścienne
- kolor: piaskowy RAL1015
- matowe,
- wym. 25x40cm,
- grubość: 0,85cm,
- klasa I, niekyfoksowe
- mortar do wysokości 200cm (wypełnienie przestrzeni pomiędzy szafkami.

FUGA - szarobeżowa, zbliżona do RAL 8028
Cementowa, elastyczna, szybkowiążąca zaprawa fugowa.
Dane techniczne:
- Szerokość spoiny: 2 mm
- Odporność na ścieranie: CG2 WA wg PN-EN 13888
- Zawartość chromianów: niska
- Czas dojrzewania: 3-5 min
- Czas użycia: 30-40 min
- Możliwość chodzenia: po ok. 2h
- Możliwość obciążania: po ok. 12h
- Kolor: trwały i jednolity
- Nie tworzy osadów wapiennych
- Ochrona przed rozwojem pleśni i mikroorganizmów
- Odporność na zabrudzenia: wysoka
- Zwiększona odporność chemiczna;

WYKOŃCZENIE ŁAZIENEK- PARTER

- Płytki gresowe,
- wykończenie: matowe,
- kolor: szary,
- grubość: 10mm,
- fuga w kolorze jasny beż, zbliżony do RAL 9001
Cementowa, elastyczna, szybkowiążąca zaprawa fugowa.
Dane techniczne:
- Szerokość spoiny: 2 mm
- Odporność na ścieranie: CG2 WA wg PN-EN 13888
- Zawartość chromianów: niska
- Czas dojrzewania: 3-5 min
- Czas użycia: 30-40 min
- Możliwość chodzenia: po ok. 2h
- Możliwość obciążania: po ok. 12h
- Kolor: trwały i jednolity
- Nie tworzy osadów wapiennych
- Ochrona przed rozwojem pleśni i mikroorganizmów
- Odporność na zabrudzenia: wysoka
- Zwiększona odporność chemiczna;

WYKOŃCZENIE ŁAZIENEK- PIĘTRO

- Płytki gresowe, szklistowe, niekyfoksowe,
- wykończenie: matowe, format: 29,7x59,7cm,
- grubość: 0,86cm,
- fuga w kolorze jasnoszarym zbliżonym do RAL 7047 gr. 2mm
Cementowa, elastyczna, szybkowiążąca zaprawa fugowa.
Dane techniczne:
- Szerokość spoiny: 2 mm
- Odporność na ścieranie: CG2 WA wg PN-EN 13888
- Zawartość chromianów: niska
- Czas dojrzewania: 3-5 min
- Czas użycia: 30-40 min
- Możliwość chodzenia: po ok. 2h
- Możliwość obciążania: po ok. 12h
- Kolor: trwały i jednolity
- Nie tworzy osadów wapiennych
- Ochrona przed rozwojem pleśni i mikroorganizmów
- Odporność na zabrudzenia: wysoka
- Zwiększona odporność chemiczna;

WYKOŃCZENIE POMIESZCZEŃ HISTORYCZNYCH

- Uwolnienie powierzchni tynkowanych ścian z wtórnych przemalowań kredowych, emulsyjnych i olejnych, jak również kozieułki gipsowej metodą mechaniczną.
- Usunięcie z partii tynków ścian wtórnych uzupełnień gipsowych, tynkarskich i wtopionej w tynk stalki z wlotka szklanego oraz skuce odspojonych fragmentów
- Uzupełnienie ubytków tynku ścian zaprawą wapienną o wypełnieniu drobno i średnio ziarnistym. W dolnej części ścian wykonanie nowych tynków w technologii WTA.
- Uzupełnienie zniszczonych oraz silnie zatartych elementów dekoracji sztukatorskiej tynkiem wapiennym

Malowanie ścian oraz elementów dekoracji sztukatorskiej farbami silikatowymi według technologii systemowej. W partii ścian odtworzenie warstwy malarskiej farbami dyfuzyjnymi kompatybilnymi z tynkami WTA.

UWAGA! W trakcie prac konserwatorskich może dojść do odkrycia polichromii. W takim przypadku należy scalić ją lokrystycznie poprzez punktowe plamy lub dokonać rekonstrukcji na podstawie zachowanych negatywów odpowiednio dobranymi farbami.

WYKOŃCZENIE PRAWNICY BUD. A

- Uwolnienie powierzchni tynkowanych ścian z wtórnych przemalowań kredowych i emulsyjnych metodą mechaniczną.
- Usunięcie z partii tynków wtórnych uzupełnień gipsowych i tynkarskich oraz skuce odspojonych, spuitowanych oraz zasobnych fragmentów.
- Odpowiednie przygotowanie podłoża poprzez zabezpieczenie oraz konsolidację tynków wapiennych odpowiednio dobranymi gruntami zapewniającymi pełną dyfuzyjność.
- Uzupełnienie ubytków tynku zaprawą tynkarską w systemie WTA.
- W partiach ścian fundamentowych należy wykonać nowe tynki ciernkowarstwowe- pływające zaprawą wapienną.
- Malowanie ścian oraz sufitu dyfuzyjnymi farbami w pełni kompatybilnymi z systemem WTA

WYKOŃCZENIE ŚCIAN- PARTER

- Uwolnienie powierzchni tynkowanych ścian z wtórnych przemalowań kredowych, emulsyjnych i olejnych, jak również kozieułki gipsowej metodą mechaniczną.
- Usunięcie z partii tynków ścian wtórnych uzupełnień gipsowych, tynkarskich i wtopionej w tynk stalki z wlotka szklanego oraz skuce odspojonych fragmentów
- Przygotowanie podłoża, poprzez zabezpieczenie oraz konsolidację tynków wapiennych oraz elementów dekoracji sztukatorskiej odpowiednio dobranymi gruntami przejrzymi.
- Uzupełnienie ubytków tynku ścian zaprawą wapienną o wypełnieniu drobno i średnio ziarnistym. W dolnej części ścian wykonanie nowych tynków w technologii WTA.
- Malowanie ścian farbami silikatowymi według technologii systemowej. W partii ścian odtworzenie warstwy malarskiej farbami dyfuzyjnymi kompatybilnymi z tynkiem WTA
- Kolor: piaskowy (NCS S 0804 Y10R).

WYKOŃCZENIE ŚCIAN PIĘTRO

- Przygotowanie bruzd pod istniejące i projektowane instalacje elektryczne
- Uzupełnienie ubytków tynku ścian zaprawą wapienną o wypełnieniu drobno i średnio ziarnistym .
- Przygotowanie podłoża, poprzez zabezpieczenie oraz konsolidację tynków wapiennych oraz elementów dekoracji sztukatorskiej odpowiednio dobranymi gruntami przejrzymi.
- Malowanie ścian farbami silikatowymi według technologii systemowej. W partii ścian odtworzenie warstwy malarskiej farbami dyfuzyjnymi.
- kolor: gołębi-szary (NCS S 1502-R)

WYKOŃCZENIE ŚCIAN NOWOPROJEKTOWANYCH

- przygotowanie podłoża, gruntowanie, szpachlowanie łączeń płyt gk
- Wykonanie tynków zaprawą wapienną o wypełnieniu drobno i średnio ziarnistym
- Malowanie ścian farbami silikatowymi według technologii systemowej.
- Kolor: piaskowy (NCS S 0804 Y10R)

WYKOŃCZENIE ŚCIAN NOWOPROJEKTOWANYCH

- Malowanie ścian farbami silikatowymi według technologii systemowej.
- Kolor: gołębi-szary (NCS S 1502-R) - POWYŻEJ PARTERU
- Kolor: piaskowy (NCS S 0804 Y10R) - PARTER

UWAGA:
Ściany działowe w systemie suchej zabudowy na podkonstrukcji systemowej w pomieszczeniach mokrych poszyte ścian wykonać z płyt o podwyższonej odporności na wilgoć typ H2 (GKB).
Ściany wydzielenia p.poż. wykonać z płyt ogniochronnych typu DF (GKF).

Ostateczna kolorystyka pomieszczeń na podstawie przedstawionych próbek na istniejących ścianach. Kolorystykę uzgodnić z inwestorem i użytkownikiem.

Kolorystykę pomieszczeń o wysokich walorach historycznych wykonać zgodnie z programem prac konserwatorskich. Należy wykonać próbki kolorystyczne i uzgadniać z PKZ.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - II PIĘTRO			
Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. [m²]	h-pom [m]
2.01	SALA CHEMICZNA	44,91	3,21
2.02	KOMUNIKACJA	96,56	3,63
2.03	PRACOWNIA PLASTYCZNA	38,40	3,45
2.04	PRACOWNIA JĘZYKOWA	48,98	3,32
2.05	SALA DYDAKTYCZNA	14,72	3,44
2.06	SALA DYDAKTYCZNA	21,41	3,44
2.07	PRACOWNIA DYDAKTYCZNA	22,05	3,25
2.08	PRACOWNIA KOMPUTEROWA	31,46	3,25
2.09	SALA DYDAKTYCZNA	22,72	3,24
2.10	SALA DYDAKTYCZNA	14,62	3,58
2.11	ŁAZIENKI MĘSKIE	16,97	3,34
2.12	ŁAZIENKI ŻEŃSKIE	12,58	3,30
2.13	POMIESZCZENIE TECHNICZNE	2,26	3,65
2.14	POKÓJ NAUCZYCIELSKI	65,98	3,30
2.16	KOMUNIKACJA	47,62	3,34
2.17	SALA DYDAKTYCZNA	23,05	3,33
2.18	SALA DYDAKTYCZNA	26,28	3,34
2.19	SALA DYDAKTYCZNA	10,67	3,36
2.20	SALA DYDAKTYCZNA	24,02	3,32
2.21	ŁAZIENKA	8,91	3,32
2.22	AKRUCJA - AULA	117,39	6,32
2.23	SEKRETARIAT	15,97	3,56
2.24	GAB. WICE DYR. SZKÓŁ PONADGIMN.	19,67	3,57
2.25	KOMUNIKACJA	141,18	6,69
2.26	GABINET WICEDYR.	24,22	3,26
2.27	SEKRETARIAT	23,60	3,26
2.28	SALA DYDAKTYCZNA	24,48	3,34
2.29	SALA DYDAKTYCZNA	26,28	3,51
2.30	TOALETA UCZNIÓW	13,52	3,51
2.31	TOALETA UCZNIÓW	10,16	3,66
2.32	KOMUNIKACJA	11,68	3,08
2.33	SALA DYDAKTYCZNA	45,25	3,21
2.34	SALA DYDAKTYCZNA	29,91	3,32
2.35	SALA DYDAKTYCZNA	43,40	3,31
2.36	SALA DYDAKTYCZNA	49,83	3,34
2.37	SALA DYDAKTYCZNA	34,02	3,34
2.38	SALA DYDAKTYCZNA	32,26	3,34
2.39	PRACOWNIA DYDAKTYCZNA	17,62	3,36
2.40	SALA LEKCYJNA	18,08	3,33
K.01	KLATKA SCHODOWA - CZERWONA	40,92	
K.02	KLATKA SCHODOWA - NIEBIESKA	21,18	
K.03	KLATKA SCHODOWA - ZIELONA	31,79	
K.05	KLATKA SCHODOWA - ŻÓŁTA	33,08	
	Suma powierzchni	1408,53 m²	

UWAGI:
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy od jego zastosowania, dotyczy to również wykonania elementu w porozumieniu z Inwestorem a także z projektantem i za jego zgodą.
3. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika są odnoszą z uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.
4. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na rysunkach przyrównać według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji.
5. Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi opracowaniami branżowymi oraz stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z projektantem.
6. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych należy zamawiać i montować po wcześniejszym podstawie zweryfikowanych ostatecznie rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
7. Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa pożo. i bhp; posiadać odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.
8. Urządzenia zamontowane w części opisowej projektu są integralną częścią niniejszego zamierzenia.
9. Wskazane na rzutach przykładowe elementy wyposażenia budynku i lokalu, w szczególności drzwi wewnętrzne, elementy armatury łazienkowej (tj. umywalki, sedesy, brodziki prysznicowe) i kuchennej (zlewy, kuchenki i inne) służą wyłącznie wskazaniu miejsc, w których mogą one zostać zamontowane stosownie do planowanego rozmieszczenia instalacji w budynku i lokalu i nie stanowią oferty w rozumieniu prawa handlowego.
10. Przekazywane lokali zrewaryzowaci po wybudowaniu inwestycji w celu ustalenia rzeczywistych wymiarów.

Pomiary oraz zestawienie powierzchni sporządzone zostały według wytycznych normy PN-ISO 9836:1997

ŚCIANA MUROWANA KONSTRUKCYJNA-ISTNIEJĄCA		grubość [cm]
S101	Ściana murowana z cegły pełnej	20.00
	SUMA:	20.00

ŚCIANA DZIAŁOWA-ISTNIEJĄCA		grubość [cm]
S102		

ŚCIANA MUROWANA		grubość [cm]
S301	Ściana murowana z cegły pełnej, grubość dostosowana do grubości ścian istniejących	

ŚCIANA SYSTEMOWA HPL o wysokości równej wysokości pomieszczenia		grubość [cm]
401	Ściana z wodoodpornej płyty HP, laminowana	1.20
	SUMA:	1.20

ŚCIANA SYSTEMOWA HPL wys.202cm		grubość [cm]
402	Ściana z wodoodpornej płyty HP, laminowana, montowana 15cm nad posadzką	1.20
	SUMA:	1.20

ŚCIANA G-K		grubość [cm]
S201	Zejdynka g-k 12,5mm	2.5
	Podkonstrukcja na profilach CW75 z blachy ocynkowanej, wypełnione wełną mineralną gr.60	7.5
	Zejdynka g-k 12,5mm	2.5
	SUMA:	12.50

ŚCIANA G-K		grubość [cm]
S202	Zejdynka g-k 12,5mm	2.5
	Podkonstrukcja na profilach CW100 z blachy ocynkowanej, wypełnione wełną mineralną gr.80	10.0
	Zejdynka g-k 12,5mm	2.5
	SUMA:	15.00

ŚCIANA G-K		grubość [cm]
S203	Zejdynka g-k 12,5mm	2.5
	Podkonstrukcja na profilach CW100+CW50 z blachy ocynkowanej, wypełnione wełną mineralną gr.120	15.0
	Zejdynka g-k 12,5mm	2.5
	SUMA:	20.00

ŚCIANA G-K		grubość [cm]
S204	Zejdynka g-k 12,5mm	2.5
	Podkonstrukcja na profilach CW100+CW50+CW50 z blachy ocynkowanej, wypełnione wełną mineralną gr.120	20.0
	Zejdynka g-k 12,5mm	2.5
	SUMA:	25.00

OBUDOWA G-K		grubość [cm]
S205	Zejdynka g-k 12,5mm	2.5
	Podkonstrukcja na profilach CW50 z blachy ocynkowanej	5.0
	SUMA:	7.50

OBUDOWA G-K		grubość [cm]
S206	Zejdynka g-k 12,5mm	2.5
	Podkonstrukcja na profilach CW50+CW75 z blachy ocynkowanej	12.5
	kaseta systemowa na drzwi przesuwne	
	SUMA:	15.00

INWESTYCJA	„Rewaryzacja wraz z wymianą zewnętrznej kompletnej stolarkiego w Ewirkach, Plac Przemysława II" polegająca na zmianie sposobu użytkowania poddasza, przebudowie oraz remoncie budynków A i B
LOKALIZACJA	Plac Przemysława 9, Ewirkska dz. nr 228/1, 228/2, obr. 0010, ark. 5
INWESTOR	Powiat Poznański ul. Jackowiakiego, 1860-509 Poznań
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA

DEMURG

ul. Piaskowa Lubrańskiego 2
PL-60-248 Poznań
tel. (48) 61 869 23 00
www.demurg.com.pl

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR. W SPEC.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Rafał Murat	SPOŁECZNYCH ARCHITEKTÓW I URBANISTÓW w izby SIP-3898	
SPRAWDZAŁ	mgr inż. arch. Inga Rolek		
OPRACOWAŁ			
OPRACOWAŁ			
OPRACOWAŁ			
OPRACOWAŁ			
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Jan Krzysztof Nikolch	SIP-CIAŻOWA ŁAŃSKI/0010 w specjalności architektoniczna w izby SIP-3897	

TREŚĆ RYS.

BUDYNEK A
II PIĘTRO - RZUT ŚCIAN

SKALA: 1:100

DATA: 19 SIERPNIA 2016
NR REWIZJI: 00
NR KONTRAKTU: 001812
NR RYSUNKU: A.1.24
BRANŻA: A

Wszelkie prawa autorskie firmy DEMURG sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, zastrzeżone na rzecz firmy DEMURG sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Piaskowa Lubrańskiego 2, 60-248 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Rogalin, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000 337 000, o kapitale zakładowym w wysokości 1 000 000 PLN, NIP 7792 437 000, REGON 300 000 000.