

**Charakterystyka obiektu**

Remont drogi gminnej - ul. Zdobywców Wału Pomorskiego w m. Złocieniec

Zakres robót obejmuje prace na odcinku

- początek: granica pasa drogowego - ul. Wyzwolenia
- koniec : przejście dla pieszych w obrębie dz. nr 45/26

Zakres remontu:

- frezowanie istniejącej nawierzchni wraz z wywozem destruktu- 4cm,
- regulacja wpustu deszczowych,
- regulacja włączów kanałowych,
- ułożenie warstwy ścieralnej AC8S gr. 4cm,
- odtworzenie oznakowania poziomego w technologii cienkowarstwowej- przejścia dla pieszych.

Roboty remontowe związane z wymianą nawierzchni, nie wpływają na zmianę niwelety. Wody opadowe należy odprowadzić do istniejących wpustów ulicznych.

## Przedmiar

Remont drogi gminnej - ul. Zdobywców Wału Pomorskiego w m. Złocieniec

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>				
1	KNR 2-31 0803/03	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm  275*6+325+75	m2	2.050
		razem	m2	2.050
2	KNR 2-31 0803/04	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 3cm 275*6+325+75	m2	2.050
		razem	m2	2.050
3	KNR 4-04 1103/04	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego  (275*6+325+75)*0,04	m3	82
		razem	m3	82
4	KNR 4-04 1103/05 (dopłata 6x)	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości  (275*6+325+75)*0,04	m3	82
		razem	m3	82
<b>ROBOTY NAWIERZCHNIOWE</b>				
5	KNR 2-31 1004/04	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej  275*6+325+75	m2	2.050
		razem	m2	2.050
6	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem  275*6+325+75	m2	2.050
		razem	m2	2.050
7	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych- warstwą ścieralną o grubości po zagęszczeniu 3cm- AC8S 275*6+325+75	m2	2.050
		razem	m2	2.050
8	KNR 2-31 0311/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu 275*6+325+75	m2	2.050
		razem	m2	2.050
<b>REGULACJA ISTNIEJĄCYCH URZĄDZEŃ</b>				
9	KNR 2-31 1406/02	Regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych  9	szt	9
		razem	szt	9
10	KNR 2-31 1406/03	Regulacja pionowa włączów kanałowych  2	szt	2
		razem	szt	2
<b>ROBOTY INNE</b>				
11	KNR 2-31 0706/05	Linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane ręcznie  12*5	m2	60
		razem	m2	60