

PRZEDMIAR

Budowa: Przebudowa drogi w m. Zakrzewko
 Rodzaj robót: Branża drogowa
 Lokalizacja: m. Zakrzewko, gm. Duszniki

Inwestor: Gmina Duszniki
 Ul. Sportowa 1
 64-550 Duszniki

PRZEDMIAR

Strona 1

SYKAL-003135

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	CPV 45233120-6: Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe				
1	10	CEN 201-01-19-03-00	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	ryczałt	1,000
1	20	Kalk. własna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	ryczałt	1,000
1	30	Kalk. własna	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznej z uzupełnieniem ubytków w nawierzchni	metr	40,000
2	CPV 45233120-6: Roboty ziemne				
2	40	CEN 201-02-02-05-10	Roboty ziemne koparką przedsiębiorcą 0,60 m³ w gruncie kat 3 z transportem wywrotkami 10 Mg na odl 1 km	m³	420,500
2	50	CEN 201-02-35-01-00	Formowanie spycharkami nasypu z zagęszczeniem z zakupem i dostawą materiału na nasyp	m³	109,000
2	60	CEN 231-04-01-03-00	Rowek pod krawężniki i obrzeża	metr	520,000
2	70	CEN 404-11-03-01-00	Załadunek nadmiaru gruntu z wykopu	m³	420,500
2	80	CEN 404-11-03-04-00	Transport nadmiaru gruntu z wykopu na składowisko Wykonawcy wraz z ewentualnymi kosztami utylizacji	m³	420,500
3	CPV 45233120-6: Podbudowy				
3	90	CEN 231-01-03-04-00	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża	m²	1090,000
3	100	CEN 231-01-09-03-00	Podbudowa z betonu C3/4 gr. 10cm - materiał dowieziony - jezdnia	m²	960,000
3	110	CEN 231-01-09-03-00	Podbudowa z betonu C5/6 gr. 20cm - materiał dowieziony - jezdnia	m²	960,000
3	120	CEN 231-01-09-03-00	Podbudowa z betonu C5/6 gr. 20cm - materiał dowieziony - zjazdy	m²	105,000
3	130	CEN 231-01-09-03-00	Podbudowa z betonu C5/6 gr. 10cm - materiał dowieziony - chodnik	m²	25,000
4	CPV 45233222-1: Elementy ulic				
4	140	CEN 231-04-07-03-00	Obrzeże betonowe 30x8cm	metr	25,000
4	150	CEN 231-04-02-04-00	Ława pod obrzeża betonowa z oporem z betonu C12/15	m³	1,250
4	160	CEN 231-04-03-03-00	Krawężnik betonowy 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	415,000
4	170	CEN 231-04-02-04-00	Ława pod krawężnik betonowa z oporem z betonu C12/15	m³	29,050
4	180	CEN 231-04-03-05-00	Opornik betonowy wtapiany 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	80,000
4	190	CEN 231-04-02-04-00	Ława pod krawężnik betonowa z oporem z betonu C12/15	m³	4,800
5	CPV 45233220-7: Nawierzchnie				
5	200	CEN 231-05-11-02-00	Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - chodnik	m²	25,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
5	210	CEN	231-05-11-03-01 Nawierzchnie z kostki betonowej grafitowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - zjazdy	m ²	105,000
5	220	CEN	231-05-11-03-01 Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - jezdnia	m ²	960,000
6	CPV 45233150-5: Roboty w zakresie regulacji ruchu				
6	230	CEN	231-14-06-04-00 Regulacja pionowa zaworów	szt	3,000
7	CPV 45112710-5: Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych				
7	240	CEN	221-04-01-01-00 Humusowanie wraz z wykonaniem trawników dywanowych siewem	m ²	950,000