

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		PRACE MALARSKIE			
1.1		Pomieszczenie 104 (113)			
1 d.1.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		3,17 * 4,24	m2	13,44	
				RAZEM	13,44
2 d.1.1	KNR 9-27 0101-01	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie	m2		
		0,90 * 2,00 + 1,29 * 2,44	m2	4,95	
				RAZEM	4,95
3 d.1.1	KNR 9-27 0101-02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m2		
		4,95	m2	4,95	
				RAZEM	4,95
4 d.1.1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		2 * (3,17 + 4,24) * 3,44	m2	50,98	
				RAZEM	50,98
5 d.1.1	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem (sufity - kolor biały) <i>Farba lateksowa wewnętrzna - biała</i>	m2		
		poz.1	m2	13,44	
				RAZEM	13,44
6 d.1.1	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem (ściany - kolor) <i>Farba lateksowa wewnętrzna - kolorowa</i>	m2		
		50,98 + 13,44	m2	64,42	
				RAZEM	64,42
7 d.1.1	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem (ściany 160 lakier bezbarwny)	m2		
		2 * (3,17 + 4,24) * 1,6	m2	23,71	
				RAZEM	23,71
8 d.1.1	KNR 4-01 0818-05 analogia	Rozebranie posadzki z paneli	m2		
		13,44	m2	13,44	
				RAZEM	13,44
9 d.1.1	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2		
		13,44	m2	13,44	
				RAZEM	13,44
10 d.1.1	KNR-W 2-02 1036-07 analogia	Listwa kątowna progowa 25x25 mm mosiężna	m		
		0,90	m	0,90	
				RAZEM	0,90
1.2		Klatka schodowa 1 piętro			
11 d.1.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		19	m2	19,00	
				RAZEM	19,00
12 d.1.2	KNR 9-27 0101-01	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie	m2		
		19	m2	19,00	
				RAZEM	19,00
13 d.1.2	KNR 9-27 0101-02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		19	m2	19,00	
				RAZEM	19,00
14 d.1.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		$(19 + 84,50) * 0,3$	m2	31,05	
				RAZEM	31,05
15 d.1.2	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem (sufity - kolor biały) <i>Farba lateksowa wewnętrzna - biała</i>	m2		
		19	m2	19,00	
				RAZEM	19,00
16 d.1.2	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem (ściany - kolor) <i>Farba lateksowa wewnętrzna - kolorowa</i>	m2		
		$(3,35 + 1,67 + 3,85 + 1,3) * 2 * 2,1$	m2	42,71	
				RAZEM	42,71
17 d.1.2	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem (ściany 160 lakier bezbarwny)	m2		
		$(3,35 + 1,67 + 3,85 + 1,3) * 2 * 1,6$	m2	32,54	
				RAZEM	32,54
1.3		Klatka schodowa 2 piętro			
18 d.1.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		21	m2	21,00	
				RAZEM	21,00
19 d.1.3	KNR 9-27 0101-01	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie	m2		
		21	m2	21,00	
				RAZEM	21,00
20 d.1.3	KNR 9-27 0101-02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m2		
		21	m2	21,00	
				RAZEM	21,00
21 d.1.3	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		$(21 + 89,50) * 0,3$	m2	33,15	
				RAZEM	33,15
22 d.1.3	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem (sufity - kolor biały) <i>Farba lateksowa wewnętrzna - biała</i>	m2		
		21	m2	21,00	
				RAZEM	21,00
23 d.1.3	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem (ściany - kolor) <i>Farba lateksowa wewnętrzna - kolorowa</i>	m2		
		$(3,35 + 1,67 + 3,85 + 1,3) * 2 * 2,9$	m2	58,99	
				RAZEM	58,99
24 d.1.3	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem (ściany 160 lakier bezbarwny)	m2		
		$(3,35 + 1,67 + 3,85 + 1,3) * 2 * 1,6$	m2	32,54	
				RAZEM	32,54
1.4		Klatka schodowa poddasze			
25 d.1.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		20	m2	20,00	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
26	KNR 9-27 0101-01	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie	m2	RAZEM	20,00
d.1.4		20	m2	20,00	
				RAZEM	20,00
27	KNR 9-27 0101-02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m2		
d.1.4		20	m2	20,00	
				RAZEM	20,00
28	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
d.1.4		$(20 + 83,40) * 0,3$	m2	31,02	
				RAZEM	31,02
29	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem (sufity - kolor biały) <i>Farba lateksowa wewnętrzna - biała</i>	m2		
d.1.4		20	m2	20,00	
				RAZEM	20,00
30	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem (ściany - kolor) <i>Farba lateksowa wewnętrzna - kolorowa</i>	m2		
d.1.4		$(3,35 + 1,67 + 3,85 + 1,3) * 2 * 5,02$	m2	102,11	
				RAZEM	102,11
31	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem (ściany 160 lakier bezbarwny)	m2		
d.1.4		$(3,35 + 1,67 + 3,85 + 1,3) * 2 * 1,6$	m2	32,54	
				RAZEM	32,54
1.5		Odnowienie schodów na klatce schodowej			
32	KNP2 1110- 02 1110- 02.03 analogia	Jednokrotne mechaniczne szlifowanie jednobarwnej posadzki lastrykowej w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
d.1.5	Schody	$((1,6 * 0,6) + (0,6 * 0,4)) * 53$	m2	63,60	
				RAZEM	63,60
33	KNR W-01 0408-01	Impregnacja posadzek matująca	m2		
d.1.5		63,6	m2	63,60	
				RAZEM	63,60
34	KNNR 7 0507-04 analogia	Montaż listew krawędziowych na stopniach schodów	m		
d.1.5		84,8	m	84,80	
				RAZEM	84,80
1.6		Pomieszczenie (numeracja na rzucie - 103)			
35	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
d.1.6		$3,01 * 1,94$	m2	5,84	
				RAZEM	5,84
36	KNR 9-27 0101-01	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie	m2		
d.1.6		$0,90 * 1,95$	m2	1,76	
				RAZEM	1,76
37	KNR 9-27 0101-02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m2		
d.1.6		1,76	m2	1,76	
				RAZEM	1,76
38	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$2 * (3,01 + 1,94) * 3,00$	m2	29,70	
		$0,39 * 2 * 2,05 + 1,18 * 0,39$	m2	2,06	
				RAZEM	31,76
39 d.1.6	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem (sufity - kolor biały) <i>Farba lateksowa wewnętrzna - biała</i>	m2		
		poz.35	m2	5,84	
				RAZEM	5,84
40 d.1.6	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem (ściany - kolor) <i>Farba lateksowa wewnętrzna - kolorowa</i>	m2		
		31,76	m2	31,76	
				RAZEM	31,76
41 d.1.6	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem (ściany 160 lakier bezbarwny)	m2		
		$2 * (3,01 + 1,94) * 1,6$	m2	15,84	
		$0,39 * 2 * 1,60$	m2	1,25	
				RAZEM	17,09
1.7		Pomieszczenie (numeracja na rzucie - 105)			
42 d.1.7	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		$3,72 * 1,03 + 1,16 * 1,32 + 1,32 * 1,62 + 0,39 * 1,10$	m2	7,93	
				RAZEM	7,93
43 d.1.7	KNR 9-27 0101-01	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie	m2		
		$0,86 * 1,95 * 2 + 1,00 * 2,00 * 3$	m2	9,35	
				RAZEM	9,35
44 d.1.7	KNR 9-27 0101-02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m2		
		9,35	m2	9,35	
				RAZEM	9,35
45 d.1.7	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		$2 * (3,72 + 1,03) * 3,00$	m2	28,50	
		$2 * (1,32 + 1,62) * 3,00$	m2	17,64	
		$2 * 0,39 * 2,00 + 1,10 * 0,39$	m2	1,99	
		7,93	m2	7,93	
				RAZEM	56,06
46 d.1.7	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem (sufity - kolor biały) <i>Farba lateksowa wewnętrzna - biała</i>	m2		
		poz.42	m2	7,93	
				RAZEM	7,93
47 d.1.7	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem (ściany - kolor) <i>Farba lateksowa wewnętrzna - kolorowa</i>	m2		
		56,06 - 7,93	m2	48,13	
				RAZEM	48,13
48 d.1.7	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem (ściany 160 lakier bezbarwny)	m2		
		$2 * (3,72 + 1,03) * 1,60$	m2	15,20	
		$2 * (1,32 + 1,62) * 1,60$	m2	9,41	
		$2 * 0,39 * 1,60$	m2	1,25	
				RAZEM	25,86
1.8		Korytarz 1 piętro - 208			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
49 d.1.8	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		$2,20 * 1,40 + 38,02 * 2,25 + 2,5 * 3,16$	m2	96,53	
				RAZEM	96,53
50 d.1.8	KNR 9-27 0101-01	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie	m2		
		$8 * 1,45 * 2,60 + 0,90 * 2,00 * 6 + 1,40 * 2,00 * 4$	m2	52,16	
				RAZEM	52,16
51 d.1.8	KNR 9-27 0101-02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m2		
		52,16	m2	52,16	
				RAZEM	52,16
52 d.1.8	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		<i>Sufity :</i> 96,53	m2	96,53	
		<i>Ściany :</i> <pom> $2 * 38,02 * 3,45 + 2 * 2,25 * 3,45 + 2 * 2,20 * 2,25 + 2 * 1,40 * 2,25 + 2 * 2,50 * 2,25 + 2 * 3,16 * 2,25$	m2	319,53	
		52,16	m2	52,16	
		A (Suma częściowa)	m2	371,69	
				RAZEM	468,22
53 d.1.8	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem (sufity - kolor biały) <i>Farba lateksowa wewnętrzna - biała</i>	m2		
		52,16	m2	52,16	
				RAZEM	52,16
54 d.1.8	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem (ściany - kolor) <i>Farba lateksowa wewnętrzna - kolorowa</i>	m2		
		371,69	m2	371,69	
		<i>ościeża</i> $0,20 * (2 * 2,60 + 1,45) * 8$	m2	10,64	
		$0,20 * (0,90 + 2,00 * 2) * 6$	m2	5,88	
		$0,20 * (1,40 + 2,00 * 2) * 4$	m2	4,32	
		$0,20 * (1,50 + 2,05 * 2) * 3$	m2	3,36	
				RAZEM	395,89

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
KOSZTORYS:								
1		PRACE MALARSKIE						
1.1		Pomieszczenie 104 (113)						
1 d.1.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	13,44	0,00			
1*		przedmiar = 13,44 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,257 r-g/m2 -- M --	r-g	3,4541	0,00	0,00		
2*		Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,06-0,10mm 0,357 m2/m2	m2	4,7981	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
2 d.1.1	KNR 9-27 0101-01	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie	m2	4,95	0,00			
1*		przedmiar = 4,95 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,284 r-g/m2 -- M --	r-g	1,4058	0,00	0,00		
2*		Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,12-0,20mm 1,23 m2/m2	m2	6,0885	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 6 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
3 d.1.1	KNR 9-27 0101-02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m2	4,95	0,00			
1*		przedmiar = 4,95 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,037 r-g/m2	r-g	0,1832	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
4 d.1.1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	50,98	0,00			
1*		przedmiar = 50,98 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,475 r-g/m2 -- M --	r-g	24,2155	0,00	0,00		
2*		Gips budowlany szpachlowy 0,0003 t/m2	t	0,0153	0,00		0,00	

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
5 d.1.1	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem (sufity - kolor biały) <i>Farba lateksowa wewnętrzna - biała</i>	m2	13,44	0,00			
1*		przedmiar = 13,44 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,56 r-g/m2 -- M --	r-g	7,5264	0,00	0,00		
2*		Farba lateksowa wewnętrzna - biała 0,143 dm3/m2	dm3	1,9219	0,00		0,00	
3*		Środek gruntujący opak. 5 dm3 0,5 dm3/m2	dm3	6,7200	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
5*		Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0040	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
6 d.1.1	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem (ściany - kolor) <i>Farba lateksowa wewnętrzna - kolorowa</i>	m2	64,42	0,00			
1*		przedmiar = 64,42 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,56 r-g/m2 -- M --	r-g	36,0752	0,00	0,00		
2*		Farba lateksowa wewnętrzna - kolorowa 0,143 dm3/m2	dm3	9,2121	0,00		0,00	
3*		Środek gruntujący opak. 5 dm3 0,5 dm3/m2	dm3	32,2100	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
5*		Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0193	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
7 d.1.1	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem (ściany 160 lakier bezbarwny)	m2	23,71	0,00			
1*		przedmiar = 23,71 m2 -- R -- robocizna 0,176 r-g/m2 -- M --	r-g	4,1730	0,00	0,00		
2*		farba akrylowa 0,292 dm3/m2	dm3	6,9233	0,00		0,00	
3*		Środek gruntujący opak. 5 dm3 0,5 dm3/m2	dm3	11,8550	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0071	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
8 d.1.1	KNR 4-01 0818-05 analogia	Rozebranie posadzki z paneli	m2	13,44	0,00			
1*		przedmiar = 13,44 m2 -- R -- robocizna 0,18 r-g/m2	r-g	2,4192	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
9 d.1.1	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2	13,44	0,00			
1*		przedmiar = 13,44 m2 -- R -- robocizna 0,54 r-g/m2 -- M --	r-g	7,2576	0,00	0,00		
2*		Panele podłogowe z płyty HDF, kl. AC5 1,04 m2/m2	m2	13,9776	0,00		0,00	
3*		Listwy przyścienne z drew. igl.wym.35x23mm 42,86/40,06 = 1,069895 m/m2	m	14,3794	0,00		0,00	
4*		Klej winyl-emuls.do parkietu 0,11 kg/m2	kg	1,4784	0,00		0,00	
5*		Gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,015 kg/m2	kg	0,2016	0,00		0,00	
6*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
7*		Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0,018 m-g/m2	m-g	0,2419	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
10 d.1.1	KNR-W 2-02 1036-07 analogia	Listwa kątowna progowa 25x25 mm mosiężna	m	0,90	0,00			
1*		przedmiar = 0,90 m -- R -- robocizna 0,13 r-g/m	r-g	0,1170	0,00	0,00		
2*		-- M -- Listwa kątowna progowa 25x25 mm mosiężna 1,1 m/m	m	0,9900	0,00		0,00	
3*		Kołki rozporowe fi 6mm 5,15 szt/m	szt	4,6350	0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				Pomieszczenie 104 (113)				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
1.2		Klatka schodowa 1 piętro						
11 d.1.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	19,00	0,00			
1*		przedmiar = 19,00 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,257 r-g/m2	r-g	4,8830	0,00	0,00		
2*		-- M -- Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,12-0,20mm 0,357 m2/m2	m2	6,7830	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
12 d.1.2	KNR 9-27 0101-01	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie	m2	19,00	0,00			
1*		przedmiar = 19,00 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,284 r-g/m2	r-g	5,3960	0,00	0,00		
2*		-- M -- Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,12-0,20mm 1,23 m2/m2	m2	23,3700	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 6 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
13 d.1.2	KNR 9-27 0101-02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m2	19,00	0,00			
		przedmiar = 19,00 m2 -- R --						

Kosztoorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,037 r-g/m2	r-g	0,7030	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
14 d.1.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	31,05	0,00			
1*		przedmiar = 31,05 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,475 r-g/m2 -- M --	r-g	14,7488	0,00	0,00		
2*		Gips budowlany szpachlowy 0,003 t/m2	t	0,0932	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
15 d.1.2	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem (sufity - kolor biały) <i>Farba lateksowa wewnętrzna - biała</i>	m2	19,00	0,00			
1*		przedmiar = 19,00 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,56 r-g/m2 -- M --	r-g	10,6400	0,00	0,00		
2*		Farba lateksowa wewnętrzna - biała 0,143 dm3/m2	dm3	2,7170	0,00		0,00	
3*		Środek gruntujący opak. 5 dm3 0,5 dm3/m2	dm3	9,5000	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
5*		Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0057	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
16 d.1.2	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem (ściany - kolor) <i>Farba lateksowa wewnętrzna - kolorowa</i>	m2	42,71	0,00			
		przedmiar = 42,71 m2 -- R --						

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,56 r-g/m2 -- M --	r-g	23,9176	0,00	0,00		
2*		Farba lateksowa wewnętrzna - kolorowa 0,143 dm3/m2	dm3	6,1075	0,00		0,00	
3*		Środek gruntujący opak. 5 dm3 0,5 dm3/m2	dm3	21,3550	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
5*		Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0128	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
17 d.1.2	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem (ściany 160 lakier bezbarwny)	m2	32,54	0,00			
1*		przedmiar = 32,54 m2 -- R -- robocizna 0,176 r-g/m2 -- M --	r-g	5,7270	0,00	0,00		
2*		farba akrylowa 0,292 dm3/m2	dm3	9,5017	0,00		0,00	
3*		Środek gruntujący opak. 5 dm3 0,5 dm3/m2	dm3	16,2700	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0098	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				Klatka schodowa 1 piętro				
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
1.3		Klatka schodowa 2 piętro						
18 d.1.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	21,00	0,00			
1*		przedmiar = 21,00 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,257 r-g/m2 -- M --	r-g	5,3970	0,00	0,00		
2*		Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,12-0,20mm 0,357 m2/m2	m2	7,4970	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa								
19 d.1.3	KNR 9-27 0101-01	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie	m2	21,00	0,00			
1*		przedmiar = 21,00 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,284 r-g/m2 -- M --	r-g	5,9640	0,00	0,00		
2*		Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,12- 0,20mm 1,23 m2/m2	m2	25,8300	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 6 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
20 d.1.3	KNR 9-27 0101-02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m2	21,00	0,00			
1*		przedmiar = 21,00 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,037 r-g/m2	r-g	0,7770	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
21 d.1.3	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	33,15	0,00			
1*		przedmiar = 33,15 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,475 r-g/m2 -- M --	r-g	15,7463	0,00	0,00		
2*		Gips budowlany szpachlowy 0,003 t/m2	t	0,0995	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
22 d.1.3	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem (sufity - kolor biały) <i>Farba lateksowa wewnętrzna - biała</i>	m2	21,00	0,00			
1*		przedmiar = 21,00 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,56 r-g/m2 -- M --	r-g	11,7600	0,00	0,00		

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		Farba lateksowa wewnętrzna - biała	dm3	3,0030	0,00		0,00	
3*		0,143 dm3/m2						
3*		Środek gruntujący opak. 5 dm3	dm3	10,5000	0,00		0,00	
4*		0,5 dm3/m2						
4*		materiały pomocnicze(od M)	%		0,00		0,00	
		1,5 %						
		-- S --						
5*		Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0,0063	0,00			0,00
		0,0003 m-g/m2						
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
23 d.1.3	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem (ściany - kolor) <i>Farba lateksowa wewnętrzna - kolorowa</i>	m2	58,99	0,00			
1*		przedmiar = 58,99 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP)	r-g	33,0344	0,00	0,00		
		0,56 r-g/m2						
		-- M --						
2*		Farba lateksowa wewnętrzna - kolorowa	dm3	8,4356	0,00		0,00	
		0,143 dm3/m2						
3*		Środek gruntujący opak. 5 dm3	dm3	29,4950	0,00		0,00	
		0,5 dm3/m2						
4*		materiały pomocnicze(od M)	%		0,00		0,00	
		1,5 %						
		-- S --						
5*		Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0,0177	0,00			0,00
		0,0003 m-g/m2						
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
24 d.1.3	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem (ściany 160 lakier bezbarwny)	m2	32,54	0,00			
1*		przedmiar = 32,54 m2 -- R -- robocizna	r-g	5,7270	0,00	0,00		
		0,176 r-g/m2						
		-- M --						
2*		farba akrylowa	dm3	9,5017	0,00		0,00	
		0,292 dm3/m2						
3*		Środek gruntujący opak. 5 dm3	dm3	16,2700	0,00		0,00	
		0,5 dm3/m2						
4*		materiały pomocnicze(od M)	%		0,00		0,00	
		1,5 %						
		-- S --						
5*		środek transportowy	m-g	0,0098	0,00			0,00
		0,0003 m-g/m2						
Razem koszty bezpośrednie				0,00				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział: Klatka schodowa 2 piętro								
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
1.4		Klatka schodowa poddasze						
25 d.1.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	20,00	0,00			
1*		przedmiar = 20,00 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,257 r-g/m2 -- M --	r-g	5,1400	0,00	0,00		
2*		Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,12-0,20mm 0,357 m2/m2	m2	7,1400	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
26 d.1.4	KNR 9-27 0101-01	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie	m2	20,00	0,00			
1*		przedmiar = 20,00 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,284 r-g/m2 -- M --	r-g	5,6800	0,00	0,00		
2*		Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,12-0,20mm 1,23 m2/m2	m2	24,6000	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 6 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
27 d.1.4	KNR 9-27 0101-02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m2	20,00	0,00			
1*		przedmiar = 20,00 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,037 r-g/m2	r-g	0,7400	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
28 d.1.4	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	31,02	0,00			
1*		przedmiar = 31,02 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,475 r-g/m2	r-g	14,7345	0,00	0,00		

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- Gips budowlany szpachlowy 0,003 t/m2	t	0,0931	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
29 d.1.4	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem (sufity - kolor biały) <i>Farba lateksowa wewnętrzna - biała</i>	m2	20,00	0,00			
1*		przedmiar = 20,00 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,56 r-g/m2	r-g	11,2000	0,00	0,00		
2*		-- M -- Farba lateksowa wewnętrzna - biała 0,143 dm3/m2	dm3	2,8600	0,00		0,00	
3*		Środek gruntujący opak. 5 dm3 0,5 dm3/m2	dm3	10,0000	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00		0,00	
5*		-- S -- Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0060	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
30 d.1.4	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem (ściany - kolor) <i>Farba lateksowa wewnętrzna - kolorowa</i>	m2	102,11	0,00			
1*		przedmiar = 102,11 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,56 r-g/m2	r-g	57,1816	0,00	0,00		
2*		-- M -- Farba lateksowa wewnętrzna - kolorowa 0,143 dm3/m2	dm3	14,6017	0,00		0,00	
3*		Środek gruntujący opak. 5 dm3 0,5 dm3/m2	dm3	51,0550	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00		0,00	
5*		-- S -- Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0306	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
31 d.1.4	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem (ściany 160 lakier bezbarwny)	m2	32,54	0,00			
1*		przedmiar = 32,54 m2 -- R -- robocizna 0,176 r-g/m2 -- M --	r-g	5,7270	0,00	0,00		
2*		farba akrylowa 0,292 dm3/m2	dm3	9,5017	0,00		0,00	
3*		Środek gruntujący opak. 5 dm3 0,5 dm3/m2	dm3	16,2700	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00		0,00	
5*		-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0098	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				Klatka schodowa poddasze				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
1.5		Odnowienie schodów na klatce schodowej						
32 d.1.5	KNP2 1110- 02 1110- 02.03 analogia	Jednokrotne mechaniczne szlifowanie jednobarwnej posadzki lastrykowej w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2	63,60	0,00			
1*		przedmiar = 63,60 m2 -- R -- robocizna 0,45 r-g/m2	r-g	28,6200	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
33 d.1.5	KNR W-01 0408-01	Impregnacja posadzek matująca	m2	63,60	0,00			
1*		przedmiar = 63,60 m2 -- R -- robocizna 5,15 r-g/m2 -- M --	r-g	327,5400	0,00	0,00		
2*		preparat do impregnacji podkładowy 0,15 dm3/m2	dm3	9,5400	0,00		0,00	
3*		preparat do impregnacji nawierzchniowy, matujący 0,1 dm3/m2	dm3	6,3600	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
34 d.1.5	KNNR 7 0507-04 analogia	Montaż listew krawędziowych na stopniach schodów	m	84,80	0,00			
1*		przedmiar = 84,80 m -- R -- robocizna 0,45 r-g/m -- M --	r-g	38,1600	0,00	0,00		
2*		kołki rozporowe plastikowe 3,2 szt./m	szt.	271,3600	0,00		0,00	
3*		Listwa podłogowa progowa 1 m/m	m	84,8000	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M2) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
5*		wyciąg 0,01 m-g/m	m-g	0,8480	0,00			0,00
6*		środek transportowy 0,01 m-g/m	m-g	0,8480	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział: Odnowienie schodów na klatce schodowej								
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
1.6		Pomieszczenie (numeracja na rzucie - 103)						
35 d.1.6	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	5,84	0,00			
1*		przedmiar = 5,84 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,257 r-g/m2 -- M --	r-g	1,5009	0,00	0,00		
2*		Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,06-0,10mm 0,357 m2/m2	m2	2,0849	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
36 d.1.6	KNR 9-27 0101-01	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie	m2	1,76	0,00			
1*		przedmiar = 1,76 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,284 r-g/m2 -- M --	r-g	0,4998	0,00	0,00		
2*		Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,12-0,20mm 1,23 m2/m2	m2	2,1648	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 6 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
37 d.1.6	KNR 9-27 0101-02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m2	1,76	0,00			
1*		przedmiar = 1,76 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,037 r-g/m2	r-g	0,0651	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
38 d.1.6	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	31,76	0,00			
1*		przedmiar = 31,76 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,475 r-g/m2	r-g	15,0860	0,00	0,00		
2*		-- M -- Gips budowlany szpachlowy 0,0003 t/m2	t	0,0095	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
39 d.1.6	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem (sufity - kolor biały) <i>Farba lateksowa wewnętrzna - biała</i>	m2	5,84	0,00			
1*		przedmiar = 5,84 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,56 r-g/m2	r-g	3,2704	0,00	0,00		
2*		-- M -- Farba lateksowa wewnętrzna - biała 0,143 dm3/m2	dm3	0,8351	0,00		0,00	
3*		Środek gruntujący opak. 5 dm3 0,5 dm3/m2	dm3	2,9200	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00		0,00	
5*		-- S -- Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0018	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
40 d.1.6	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem (ściany - kolor) <i>Farba lateksowa wewnętrzna - kolorowa</i>	m2	31,76	0,00			
1*		przedmiar = 31,76 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,56 r-g/m2 -- M --	r-g	17,7856	0,00	0,00		
2*		Farba lateksowa wewnętrzna - kolorowa 0,143 dm3/m2	dm3	4,5417	0,00		0,00	
3*		Środek gruntujący opak. 5 dm3 0,5 dm3/m2	dm3	15,8800	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
5*		Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0095	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
41 d.1.6	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem (ściany 160 lakier bezbarwny)	m2	17,09	0,00			
1*		przedmiar = 17,09 m2 -- R -- robocizna 0,176 r-g/m2 -- M --	r-g	3,0078	0,00	0,00		
2*		farba akrylowa 0,292 dm3/m2	dm3	4,9903	0,00		0,00	
3*		Środek gruntujący opak. 5 dm3 0,5 dm3/m2	dm3	8,5450	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0051	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				Pomieszczenie (numeracja na rzucie - 103)				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
1.7		Pomieszczenie (numeracja na rzucie - 105)						
42 d.1.7	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	7,93	0,00			
		przedmiar = 7,93 m2 -- R --						

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,257 r-g/m2 -- M --	r-g	2,0380	0,00	0,00		
2*		Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,06-0,10mm 0,357 m2/m2	m2	2,8310	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
43 d.1.7	KNR 9-27 0101-01	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie	m2	9,35	0,00			
1*		przedmiar = 9,35 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,284 r-g/m2 -- M --	r-g	2,6554	0,00	0,00		
2*		Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,12-0,20mm 1,23 m2/m2	m2	11,5005	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 6 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
44 d.1.7	KNR 9-27 0101-02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m2	9,35	0,00			
1*		przedmiar = 9,35 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,037 r-g/m2	r-g	0,3460	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
45 d.1.7	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	56,06	0,00			
1*		przedmiar = 56,06 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,475 r-g/m2 -- M --	r-g	26,6285	0,00	0,00		
2*		Gips budowlany szpachlowy 0,0003 t/m2	t	0,0168	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
46 d.1.7	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem (sufity - kolor biały) <i>Farba lateksowa wewnętrzna - biała</i>	m2	7,93	0,00			
1*		przedmiar = 7,93 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,56 r-g/m2 -- M --	r-g	4,4408	0,00	0,00		
2*		Farba lateksowa wewnętrzna - biała 0,143 dm3/m2	dm3	1,1340	0,00		0,00	
3*		Środek gruntujący opak. 5 dm3 0,5 dm3/m2	dm3	3,9650	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
5*		Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0024	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
47 d.1.7	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem (ściany - kolor) <i>Farba lateksowa wewnętrzna - kolorowa</i>	m2	48,13	0,00			
1*		przedmiar = 48,13 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,56 r-g/m2 -- M --	r-g	26,9528	0,00	0,00		
2*		Farba lateksowa wewnętrzna - kolorowa 0,143 dm3/m2	dm3	6,8826	0,00		0,00	
3*		Środek gruntujący opak. 5 dm3 0,5 dm3/m2	dm3	24,0650	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
5*		Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0144	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
48 d.1.7	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem (ściany 160 lakier bezbarwny)	m2	25,86	0,00			
		przedmiar = 25,86 m2						

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- R -- robocizna 0,176 r-g/m2	r-g	4,5514	0,00	0,00		
2*		-- M -- farba akrylowa 0,292 dm3/m2	dm3	7,5511	0,00		0,00	
3*		Środek gruntujący opak. 5 dm3 0,5 dm3/m2	dm3	12,9300	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00		0,00	
5*		-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0078	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				Pomieszczenie (numeracja na rzucie - 105)				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
1.8		Korytarz 1 piętro - 208						
49 d.1.8	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	96,53	0,00			
1*		przedmiar = 96,53 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,057 r-g/m2	r-g	5,5022	0,00	0,00		
2*		-- M -- Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,06- 0,10mm 0,357 m2/m2	m2	34,4612	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
50 d.1.8	KNR 9-27 0101-01	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie	m2	52,16	0,00			
1*		przedmiar = 52,16 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,084 r-g/m2	r-g	4,3814	0,00	0,00		
2*		-- M -- Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,12- 0,20mm 1,23 m2/m2	m2	64,1568	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 6 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
51 d.1.8	KNR 9-27 0101-02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m2	52,16	0,00			
		przedmiar = 52,16 m2 -- R --						

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,037 r-g/m2	r-g	1,9299	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
52 d.1.8	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	468,22	0,00			
1*		przedmiar = 468,22 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,095 r-g/m2	r-g	44,4809	0,00	0,00		
2*		-- M -- Gips budowlany szpachlowy 0,0003 t/m2	t	0,1405	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
53 d.1.8	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem (sufity - kolor biały) <i>Farba lateksowa wewnętrzna - biała</i>	m2	52,16	0,00			
1*		przedmiar = 52,16 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,176 r-g/m2	r-g	9,1802	0,00	0,00		
2*		-- M -- Farba lateksowa wewnętrzna - biała 0,143 dm3/m2	dm3	7,4589	0,00		0,00	
3*		Środek gruntujący opak. 5 dm3 0,5 dm3/m2	dm3	26,0800	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00		0,00	
5*		-- S -- Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0156	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
54 d.1.8	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem (ściany - kolor) <i>Farba lateksowa wewnętrzna - kolorowa</i>	m2	395,89	0,00			
		przedmiar = 395,89 m2 -- R --						

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,176 r-g/m2 -- M --	r-g	69,6766	0,00	0,00		
2*		Farba lateksowa wewnętrzna - kolorowa 0,143 dm3/m2	dm3	56,6123	0,00		0,00	
3*		Środek gruntujący opak. 5 dm3 0,5 dm3/m2	dm3	197,9450	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
5*		Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0,0003 m-g/m2	m-g	0,1188	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				Korytarz 1 piętro - 208				
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
Razem dział:				PRACE MALARSKIE				
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

	Razem	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt
1 PRACE MALARSKIE	0,00				
Razem koszty bezpośrednie	0,00				
Koszty zakupu [Kz] 0%	0,00				
RAZEM	0,00				
Koszty pośrednie [Kp] 0%	0,00				
R+0%S					
RAZEM	0,00				
Zysk [Z] 0%R+0%S	0,00				
RAZEM	0,00				

OGÓŁEM 0,00

Słownie: zero i 0/100 zł