

Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Grodziec

kategoria robót wg. CPV 45111,45233

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Nr specyfikacji technicznej	Nazwa i opis pozycji przedmiaru	Jednostka	Ilość
45100000 00.00.00 Wymagania ogólne					
1			-geodezyjna dokumentacja powykonawcza	kpl	1,0
2			-oznakowanie robót na czas budowy wraz z opracowaniem projektu organizacji ruchu na czas budowy	kpl	1,0
45111000 01.00.00 Roboty przygotowawcze.					
	45111001	01.01.01.	Odtworzenie trasy w terenie	-	-
3			- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie falistym	km	0,219
	45111001	01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu lub darniny	-	-
4			Mechaniczne usunięcie warstwy humusu śr. gr.warstwy 30 cm ,ze składowaniem na terenie budowy	m2	350,0
5			Wywiezienie nadmiaru humusu na odkład odległość transportu do 5 km	m3	70,0
	45111001	01.02.04	Rozbiórka elementów dróg	-	-
6		05.03.11	-rozbiórka nawierzchni bitumicznej śr. gr. 4 cm wraz z przycięciem krawężni	m2	25,0
7			-rozbiórka nawierzchni tłuczniowej -wzmocnienia nawierzchni kruszywem łamanym śr. gr. 10 cm	m2	80,0
8			-wywóz gruzu z rozbiórki na składowisko odpadów wraz z opłatą za składowanie , odległość transportu do 10 km	m3	1,00
	45111001	01.02.02.	Usunięcie drzew lub krzewów	-	-
9			-ściananie drzew wraz z karczowaniem pnia o śr.75-85 cm	szt	1,0
10			-ściananie drzew wraz z karczowaniem pnia o śr.10-20cm	szt	16,0
11			- karczowanie pnia o śr.50-60 cm	szt	1,0
12			-ściananie krzaków i samosiejek śr. pnia do 10 cm	szt	5,0
13			-wywiezienie dłużyc na odl. do 5 km	mp	10,0
	45111001	01.03.02	Przebudowa sieci teletechnicznej	-	-
14			-Złącze przelotowe na kablu	szt	2
15			-Kabel XzTKMXpw 5x2x0,5	m	43
16	45111001		-rura osłonowa dzielona A 110PS	m	21,0
17			- rura DVR50,	m	34,0
18			- rura hdpe110/6,3	m	9,0
Roboty ziemne					
	45111002	02.01.01	Wykonanie wykopów	-	-
19			-wykopy wraz z kosztami transportu i składowania gruntu	m3	90,0
20			-wykopy liniowe w gr.kat.III-IV, (kabel teletechniczny) wraz z kosztami transportu i składowania gruntu	m3	20,00
	45111002	02.03.01	Wykonanie nasypów	-	-
21			- nasyp z gruntu niewysadzinowego wraz z kosztami pozyskania i transportu	m3	431,0
22			- zasypanie wykopów liniowych gruntem dowiezionym niewysadzinowym	m3	19,0

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Nr specyfikacji technicznej	Nazwa i opis pozycji przedmiaru	Jednostka	Ilość
Odwodnienie korpusu drogowego					
	45111003	03.01.01	Przepusty pod zjazdami	-	-
23			-części przelotowe przepustów z rur tworzywowych ,karbowanych Ø 500 mm	m	6,0
24			- ściana czołowa ,betonowa, C16/20	m3	2,0
25			-odtworzenie istniejących rowów drogowych, śr. 0,4 m3/mb wraz z kosztami transportu i składowania gruntu	m	130,0
45233004 04.00.00 Podbudowy					
	45111004	04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	-	-
26			- koryto pod konstrukcję nawierzchni	m2	1 080,0
	45233004	04.05.01	Warstwy odsączające, odcinające, mrozochronne i podsypki	-	-
27			-warstwa odcinająca z pospóki z kruszywa naturalnego gr. 20cm(ciąg pieszy , jezdnia)	m2	890,0
	45233004	04.01.01	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	-	-
28			-warstwa 0/31,5 gr. 15 cm,jezdnia	m2	890,0
29			-warstwa 0/31,5 gr. 10 cm,-ciąg pieszy	m2	105,0
Nawierzchnie					
	45233005	05.03.23a	Nawierzchnia z kostki betonowej typ.Polbruk	-	-
30			- kostka betonowa czerwona, typu Holland gr.8 cm na podsypce z miazgi kamiennego 0/5 (opaska)	m2	14,0
31			- kostka betonowa szara, typu Holland gr.8 cm na podsypce z miazgi kamiennego 0/5 (jezdnia)	m2	890,0
32			- kostka betonowa szara, typu Holland gr.8 cm na podsypce z miazgi kamiennego 0/5 (ciąg pieszy -schody terenowe +pochylnie)	m2	105,0
Elementy ulic					
	45233008	08.01.01	Krawężniki betonowe 15x30 na pods. cem-piask.1:4	-	-
33			- krawężnik prosty 15x30x100	m	298,0
34			- krawężnik łukowy R=1,7R=5, R=6, R=8	m	48,0
35			- krawężnik najazdowy 15x22x100	m	78,0
36			-obrzeże 8x30x100, na podsypce piaskowej	m	224,0
37			- łąwa betonowa C12/15 (krawężniki obrzeże z oporem, palisada)	m3	10,0
Roboty inne					
38	45111010	2001-01-10	-mur oporowy z prefabrykatów żelbetowych typu L ,H=105cm	m	28,0
39	45233010	2001-01-10	-palisada betonowa 15x20 cm lub Ø20 ,H=80cm połączenie typu wpust-wypust	m	24,0
40			- montaż barieroporeczy U11a (przy ścianie oporowej)	m	28,0
41			- montaż balustrady przy schodach terenowych z rur Ø40 ocynkowanej i pomalowanej proszkowo (9 odcinków)	m	36,0
42			-drenaż z rur ø 100 PCV wraz z umocnieniem wylotu	m	50,0

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Nr specyfikacji technicznej	Nazwa i opis pozycji przedmiaru	Jednostka	Ilość
Roboty wykończeniowe					
	45233009	09.01.01	Zieleń drogowa	-	-
43			-humusowanie przy gr.w-wy 10 cm z transportem humusu zgromadzonego na hałdzie	m2	340,0
44			- wykonanie trawników z uprzednim humusowaniem torfem ogrodniczym gr.2 cm	m2	350,0