

| Lp.   | Podstawa               | Opis i wyliczenia  | j.m.                             | Poszcz.    | Razem  |
|---|------------------------|--|----------------------------------|------------|--------|
| <b>Roboty posadzkowe ,remont podłóg oraz naprawa drzwi.</b> |                        |  |                                  |            |        |
| 1   | KNR 4-01<br>0818-05    | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych obmiar=pokój 1 (3,37*4,29)+ pokój 2 (3,75*4,26)+kuchnia (3,77*2,28)= 39,01 m2<br>39,01  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>39,010 |        |
|   |                        |  |                                  | RAZEM      | 39,010 |
| 2   | KNR 4-01<br>0411-07    | Oderwanie listew podłogowych - listwy przyścienne obmiar=(3,37+4,29+3,75+4,26+3,77+2,28)*2=43,44-5,40 =38,40m<br>38,40   | m<br>m                           | <br>38,400 |        |
|   |                        |  |                                  | RAZEM      | 38,400 |
| 3   | KNR 4-01<br>0903-01    | Dopasowanie skrzydeł drzwiowych zewnętrznych obmiar= 1 szt 5,00 m<br>5,0   | szt.<br>szt.                     | <br>5,000  |        |
|   |                        |  |                                  | RAZEM      | 5,000  |
| 4   | NNRNKB<br>202 1136-01  | (z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych obmiar= jak poz 1 m2 39,01<br>39,01   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>39,010 |        |
|   |                        |  |                                  | RAZEM      | 39,010 |
| 5   | KNR 2-02<br>0613-03    | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa obmiar= jak poz. 1 m2 39,01<br>39,01   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>39,010 |        |
|   |                        |  |                                  | RAZEM      | 39,010 |
| 6   | KNR-W 2-<br>02 0606-01 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome podposadzkowe obmiar= jak poz. 1 39,01 m2<br>39,01  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>39,010 |        |
|   |                        |  |                                  | RAZEM      | 39,010 |
| 7   | KNR 4-01<br>0354-04    | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 obmiar=(0,80*2,00)+(0,90*2,00)=2 szt<br>2   | szt.<br>szt.                     | <br>2,000  |        |
|   |                        |  |                                  | RAZEM      | 2,000  |
| 8   | KNR 2-02<br>1017-02    | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone obmiar=(0,80*2,00)+(0,90*2,00)=<br>3,40 m2<br>3,40  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>3,400  |        |
|   |                        |  |                                  | RAZEM      | 3,400  |
| 9   | KNR-W 2-<br>02 1026-01 | Ościeżnice drewniane zwykłe fabrycznie wykończone obmiar=(0,80*2,00)+(0,90*2,00)=3,40 m2<br>3,40   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>3,400  |        |
|   |                        |  |                                  | RAZEM      | 3,400  |
| 10  | KNR 4-01<br>0711-02    | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) obmiar= 5,00 m2<br>5,00 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>5,000  |        |
|   |                        |  |                                  | RAZEM      | 5,000  |