
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: STANDARYZACJA POMIESZCZEŃ OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ W
SP ZOZ CZŁUCHÓW
ADRES INWESTYCJI: ul. Szczecińska 31, 77-300 Człuchów
NAZWA INWESTORA: Powiat Człuchowski
ADRES INWESTORA: ul. Wojska Polskiego 1, 77-300 Człuchów
BRANŻE: budowlana
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
Budowlana tech. Jerzy Stróżyk

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

PROJEKTANT
Jerzy Andrzej Stróżyk
wpł. § 29 § 11 ust. 1 pkt 1 K-n 96/70
§ 2 ust. 2 pkt 1 § 5 ust. 1 § 6 ust. 3
§ 7 § 13 ust. 1 pkt 1 i 2
AN: 2346/290/81 UAN: 2346/30/88

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY			
1.1		Rozbiórki			
1 d.1.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		3,42 * 2 * 3,30	m2	22,57	
				RAZEM	22,57
2 d.1.1	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m2		
		<i>łazienka</i> (1,00 + 2,70) * 2 * 2,10	m2	15,54	
		<i>pom. 1,3</i> (6,68 + 4,96) * 2 * 3,30	m2	76,82	
		<i>fartuchy</i> 1,60 * 1,80 * 1	m2	2,88	
				RAZEM	95,24
3 d.1.1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		(6,81 + 8,88 + 9,17) * 1,2	m2	29,83	
				RAZEM	29,83
4 d.1.1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2		
		2,52 * 2,31	m2	5,82	
		6,68 * 4,96	m2	33,13	
		3,27 * 4,98	m2	16,28	
		3,42 * 2,43	m2	8,31	
		1,00 * 2,70	m2	2,70	
				RAZEM	66,24
5 d.1.1	KNR-W 4-01 0813-02	Skucie cokolików z płytek na zaprawie cementowej	m		
		2 * (2,52 * 2,31)	m	11,64	
		2 * (3,27 * 4,98)	m	32,57	
		2 * (3,42 * 2,43)	m	16,62	
				RAZEM	60,83
6 d.1.1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3		
		0,20 * 2,20 * 0,15	m3	0,07	
		0,20 * 2,20 * 0,40	m3	0,18	
		0,20 * 2,10 * 0,15	m3	0,06	
		0,30 * 2,10 * 0,25	m3	0,16	
		0,20 * 2,10 * 0,40 * 2	m3	0,34	
				RAZEM	0,81
7 d.1.1	KNR-W 2-02 1040-05 analogia	Ścianki aluminiowe i PCV - demontaż i wyniesienie	m2		
		<i>przegrody</i> 3,30 * (6,68 + 2 * 3,20)	m2	43,16	
				RAZEM	43,16
8 d.1.1	KNR-W 4-01 0353-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		8	szt.	8,00	
				RAZEM	8,00
9 d.1.1	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
		poz.32 * 20%	m2	58,45	
				RAZEM	58,45

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10 d.1.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi	m3		
		poz.1 * 0,20	m3	4,51	
		poz.2 * 0,03	m3	2,86	
		poz.4 * 0,03	m3	1,99	
		poz.5 * 0,10 * 0,03	m3	0,18	
		poz.6	m3	0,81	
		poz.9 * 0,03	m3	1,75	
				RAZEM	12,10
11 d.1.1	KNR 4-04 1105-01 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość 5 km	m3		
		poz.10	m3	12,10	
				RAZEM	12,10
12 d.1.1	AW	Utylizacja gruzu	m3		
		poz.10	m3	12,10	
				RAZEM	12,10
13 d.1.1	AW	Utylizacja odpadów budowlanych. <i>kontener na odpady budowlane</i>	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
1.2		Roboty murowe			
14 d.1.2	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m3		
		3,27 * 3,30 * 0,12	m3	1,29	
				RAZEM	1,29
15 d.1.2	AW	Dopasowanie otworu drzwiowego do wymaganych wymiarów nowych drzwi - wyrównanie, obrobienie ościeży płytami gk/tylnikiem	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
16 d.1.2	KNR 4-01 0336-04	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		2,10 * 3	m	6,30	
		2,10 * 1	m	2,10	
		1,50 * 2 * 4	m	12,00	
		1,50 * 1	m	1,50	
		1,50 * 3	m	4,50	
				RAZEM	26,40
17 d.1.2	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych <i>nadproża prefabrykowane</i>	m		
		2,10 * 3	m	6,30	
		2,10 * 1	m	2,10	
		1,50 * 2 * 4	m	12,00	
		1,50 * 1	m	1,50	
		1,50 * 3	m	4,50	
				RAZEM	26,40
1.3		Posadzki i podłogi			
18 d.1.3	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		poz.20	m2	90,68	
				RAZEM	90,68
19 d.1.3	KNR 4-01 0803-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro	m2		
		poz.20 * 80%	m2	72,54	
				RAZEM	72,54
20 d.1.3	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.21 + poz.22	m2	90,68	
				RAZEM	90,68
21 d.1.3	KNR 0-12 1118-04	Analogia. Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm.	m2		
		2,34	m2	2,34	
		16,22	m2	16,22	
				RAZEM	18,56
22 d.1.3	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2.	m2		
		5,82 + 9,17 + 33,13 + 8,31 + 6,81 + 8,88	m2	72,12	
				RAZEM	72,12
23 d.1.3	KNR-W 2-02 1123-02 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z wywinięciem na ściany <i>wykładzina pcv</i>	m2		
		poz.22 * 1,2	m2	86,54	
				RAZEM	86,54
1.4		Roboty tynkarskie, gładzie			
24 d.1.4	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
		poz.9	m2	58,45	
		<i>poz. 1,3</i>			
		(6,68 + 4,96) * 2 * 3,30	m2	76,82	
				RAZEM	135,27
25 d.1.4	KNR-W 2-02 0830-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
		poz.24	m2	135,27	
				RAZEM	135,27
1.5		Ścianki, sufity podwieszane i obudowy G-K, sufity kasetonowe			
26 d.1.5	KNR AT-43 0213-01 analogia	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi 600x600x8,0 mm	m2		
		90,68	m2	90,68	
				RAZEM	90,68
27 d.1.5	KNR AT-43 0104-06 analogia	Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 100 mm z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym - zabudowy instalacji	m2		
		<i>zabudowy instalacji</i>			
		poz.26 * 20%	m2	18,14	
				RAZEM	18,14
1.6		Licowanie ścian płytkami			
28 d.1.6	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		poz.29	m2	74,85	
				RAZEM	74,85
29 d.1.6	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej.	m2		
		2 * (1,00 + 2,70) * 2,10	m2	15,54	
		2 * (3,27 + 2,00) * 2,10	m2	22,13	
		2 * (3,27 + 2,84) * 2,10	m2	25,66	
		<i>fartuchy z płytek przy umywalkach</i>			
		1,60 * 1,80 * 4	m2	11,52	
				RAZEM	74,85
1.7		Roboty malarskie			
30 d.1.7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.32	m2	292,25	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	292,25
31 d.1.7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.32	m2	292,25	
				RAZEM	292,25
32 d.1.7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m2		
		<i>powyżej 2,00m</i>			
		2 * (1,00 + 2,70) * 1,30	m2	9,62	
		2 * (3,27 + 2,00) * 1,30	m2	13,70	
		2 * (3,27 + 2,84) * 1,30	m2	15,89	
		<i>ściany</i>			
		2 * (2,52 + 2,31) * 3,30	m2	31,88	
		2 * (3,97 + 2,31) * 3,30	m2	41,45	
		2 * (6,68 + 4,96) * 3,30	m2	76,82	
		2 * (3,42 + 4,57) * 3,30	m2	52,73	
		2 * (3,01 + 2,95) * 3,30	m2	39,34	
		3,28 * 3,30	m2	10,82	
				RAZEM	292,25
1.8		Stolarka			
33 d.1.8	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe wewnętrzne, częściowo przeszklone z samozamykaczem, elektrozaczepem	m2		
		1,50 * 2,20	m2	3,30	
				RAZEM	3,30
34 d.1.8	KNR 9-09 0408-02	Montaż drzwi wewnętrznych, rozwiernych wraz z ościeżnicami regulowanymi <i>Drzwi płytowe, wypełnienie płytą wiórowo-otworową, wykończenie laminatem CPL 0,2mm lub równoważny, kolor biały, ościeżnica regulowana.</i>	m2		
		1,20 * 2,10	m2	2,52	
		0,90 * 2,10 * 3	m2	5,67	
				RAZEM	8,19
35 d.1.8	KNR 9-09 0408-02	Montaż drzwi wewnętrznych, przesuwnych wraz z ościeżnicami regulowanymi <i>Drzwi płytowe, wypełnienie płytą wiórowo-otworową, wykończenie laminatem CPL 0,2mm lub równoważny, kolor biały, ościeżnica regulowana.</i>	m2		
		1,20 * 2,10	m2	2,52	
		0,90 * 2,10	m2	1,89	
				RAZEM	4,41
1.9		Inne			
36 d.1.9	kalk. własna	Montaż narożników ochronnych <i>narożniki ściennie samoprzylepne 150cm</i>	szt		
		<i>narożniki + narożniki na obudowach pionów kanalizacyjnych</i>			
		10	szt	10,00	
				RAZEM	10,00
37 d.1.9	kalk. własna	Montaż odbojów na ścianach <i>odbojnice ściennie elastyczne szer. 30cm</i>	m		
		<i>pokój pielęgniarzy</i>			
		0,70 + 2,00	m	2,70	
		<i>sale łóżkowe</i>			
		2 * (6,68 + 4,96) * 2	m	46,56	
		2 * (3,01 + 2,95) * 2	m	23,84	
		2 * (3,42 + 4,57) * 2	m	31,96	
				RAZEM	105,06
38 d.1.9	analiza indywidualna	Rolety wewnętrzne - we wszystkich oknach	szt		
		8 * 3 + 6	szt	30,00	
				RAZEM	30,00