

PRZEDMIAR - KOSZTORYS SLEPY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

NAZWA INWESTYCJI : REMONT NAWIERZCHNI POSADZKI
w Pracowni lekcyjnej 18 w budynku szkoły ZSCKR w Sandomierzu

ADRES INWESTYCJI : ul. Mokozyńska 1; 27-600 SANDOMIERZ

INWESTOR : ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO w Sandomierzu

ADRES INWESTORA : ul. Mokozyńska 1; 27-600 SANDOMIERZ

WYKONAWCA ROBÓT :

ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Tomasz Rabęda
upr. bud. 115/KL/02

DATA OPRACOWANIA : 05.02.2022

Stawka roboczogodziny : 0,00 zł

NARZUTY

VAT [V] 23,00 % $\Sigma(R+M+S)$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

=====

VAT 23%

GŁÓWNE MATERIAŁY DOSTARCZA INWESTOR

=====

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.02.2022

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

I/ Podstawa opracowania kosztorysu

Kosztorys sporządzono wg obowiązujących pozycji KNNR, KNR i innych obowiązujących katalogów nakładów rzeczowych zgodnie wytycznymi dla kosztorysów inwestorskich podanych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389)

Przedmiar zawiera 8 pozycji katalogowych.

OPIS ROBÓT

Przedmiotem zadania jest rozbiorka posadzki z deszczółek klejonych na lepiku i wymiana posadzki na okładzinę ceramiczną z płytek gres-klinkier (imitacja deski) kładzonej na wzór "parkiet francuski"

W zadaniu ujęto oczyszczenie podłoża z warstw lepiku, lokalne reperacje nienośnych partii posadzki cementowej oraz wyrównanie podłoża warstwą samopoziomującą.

Podłogę wykończono cokolikiem z płytek tego samego rodzaju.


Dla w/w prac materiał zostanie zakupiony i dostarczony przez Inwestora - ZSCKR w Mokoszynie

Roboty wykonać zgodnie z specyfikacją robót, obowiązującą sztuką budowlaną i wiedzą techniczną.

Wszelkie prace prowadzić zgodnie z obowiązującą sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, a w szczególności z obowiązującymi normami.

Na tym zakończono opis do kosztorysu.

Opracował : mgr inż. Tomasz Rabęda


mgr inż. TOMASZ RABĘDA
Uprawnienia budowlane do wykonawstwa
i nadzoru bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
Nr upraw. KL-115/2002

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		REMONT I WYMIANA POSADZKI W SALI NR.18			
1	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek	m ²		
d.1	0819-05	5,89*8,85	m ²	52,127	
				RAZEM	52,127
2	analogia	Listwy do posadzek przyścienne drewniane - ROZBIÓRKA	m		
d.1		5,89*2+8,85*2-1,1	m	28,380	
				RAZEM	28,380
3	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża - skucie nierówności i oczyszczenie /OCZYSZCZENIE POSADZKI Z LEPIKU/	m ²		
d.1	0301-01		m ²	52,127	
	analogia	52,127			
				RAZEM	52,127
4	KNR AT-24	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
d.1	0102-01	52,127	m ²	52,127	
				RAZEM	52,127
5	KNR 19-01	Naprawa posadzek cementowych z zatarciem na gładko o pow. do 0,25 m ² w jednym miejscu /NAPRAWA NIENOŚNYCH MIEJSC POSADZKI CEMENTOWEJ - 20%/	m ²		
d.1	0921-01	52,127*0,2	m ²	10,425	
				RAZEM	10,425
6	KNR BC-02	Wylewka samopoziomująca o gr. do 10 mm na jastrychach cementowych i szybkowiązających /MATERIAŁ INWESTORA : M=0 - ZAPRAWA SAMOPOZIOM: zakupiona przez ZSCKR/	m ²		
d.1	0416-02	52,127	m ²	52,127	
				RAZEM	52,127
7	NNRNKB 202	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 3 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ² /MATERIAŁ INWESTORA : M=0 - PŁYTKI, KLEJ, FUGA: zakupiona przez ZSCKR/	m ²		
d.1	2806-02	5,89*8,85	m ²	52,127	
				RAZEM	52,127
8	NNRNKB 202	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m ² /MATERIAŁ INWESTORA : M=0 - PŁYTKI, KLEJ, FUGA: zakupiona przez ZSCKR/	m		
d.1	2809-02		m	28,380	
				RAZEM	28,380

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		REMONT I WYMIANA POSADZKI W SALI NR.18				
1	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek	m ²	52,127	0,00	0,00
d.1	analogia	Listwy do posadzek przyścienne drewniane - ROZBIÓRKA	m	28,380	0,00	0,00
2						
d.1	analogia					
3	ZKNR C-2 0301- 01	Przygotowanie podłoża - skucie nierówności i oczyszczenie / OCZYSZCZENIE POSADZKI Z LEPIKU/	m ²	52,127	0,00	0,00
d.1	analogia					
4	KNR AT-24 0102- 01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²	52,127	0,00	0,00
d.1						
5	KNR 19-01 0921- 01	Naprawa posadzek cementowych z zatarciem na gładko o pow. do 0,25 m2 w jednym miejscu /NAPRAWA NIENOŚNYCH MIEJSC POSADZKI CEMENTOWEJ - 20%/	m ²	10,425	0,00	0,00
d.1						
6	KNR BC-02 0416- 02	Wylewka samopoziomująca o gr. do 10 mm na jastrychach cementowych i szybkowiążących /MATERIAŁ INWESTORA : M=0 - ZAPRAWA SAMOPOZIOM: zakupiona przez ZSCKR/	m ²	52,127	0,00	0,00
d.1						
7	NNRNKB 202 2806-02	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 3 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 /MATERIAŁ INWESTORA : M=0 - PŁYTKI, KLEJ, FUGA: zakupiona przez ZSCKR/	m ²	52,127	0,00	0,00
d.1						
8	NNRNKB 202 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 /MATERIAŁ INWESTORA : M=0 - PŁYTKI, KLEJ, FUGA: zakupiona przez ZSCKR/	m	28,380	0,00	0,00
d.1						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

REMONT I WYMIANA POSADZKI W SALI NR.18

RAZEM	RAZEM

OGÓLEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
	Kosztorys netto				0,00
	VAT				0,00
	Razem brutto				0,00

Słownie: zero i 00/100 zł