
LEGENDA
granica działki
17/6
numer działki
skrzyżowanie wyniesione z kostki betonowej koloru czerwonego gr. 10 cm
nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego dla ruchu KR2 AC11S
nawierzchnia chodnika z kostki betonowej kolor szary gr. 8 cm
nawierzchnia chodnika z betonu asfaltowego AC8S
nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej Domino kolor grafitowy gr. 8 cm
pobocze z tłucznia kamiennego
pobocze z betonu asfaltowego
krawężnik betonowy 15x30cm wyniesiony 12cm,
obniżony w ciągach pieszych do 1cm,
obniżony na zjazdach do 2cm – 4cm
ściek z obniżenia 2 rzędów kostki betonowej
obrzeże betonowe 6x20cm
obrzeże betonowe 8x30cm
obrzeże betonowe 8x30cm układane w pionie
krawędź jezdni istniejąca
barierka wygrodzeniowa U-12a , na przepustach u-11a
płytki chodnikowecz wypustkami
drzewa do wycinki
lampy solarne doświetlające przejścia dla pieszych
opornik betonowy 12x25x100cm
Z uwagi na projektowane skrzyżowanie wyniesione nie zostaje spełniony warunek skrzyżnii do linii nieprzerwanej niezbędna jest likwidacja kolizji wg odrębnego opracowania.
Bez wymiany słupa linii napowietrznej nie dopuszcza się budowy wyniesionego skrzyżowania.
odtworzenie rowu od km 0+014,00 do km 0+180,00
odtworzenie rowu od km 0+014,00 do km 0+220,00
na zjazdach wymiana rur na przepustach na rury żelbetonowe śr. 300mm
od km 0+250,00 do km 0+488,00 wykonanie skarpy 2,00m za chodnikiem
Wzdłuż całej drogi odtworzyć przebieg rowu
SZEMBEROWICE – SZAMAICHOWO
Załom
w prawo
g[g]= 0,4255
X(N)= 5812508,20
Y(E)= 6482008,54
łuk
R= 200,00
g[g]= 0,2045
ℓ= 0,64
T= 0,32
B= 0,00
X(N)= 5812452,12
Y(E)= 6482007,00
i= 4,00%
łuk
R= 200,00
g[g]= 1,2939
ℓ= 4,06
T= 2,03
B= 0,01
X(N)= 5812390,19
Y(E)= 6482029,84
i= 4,00%
łuk
R= 200,00
g[g]= 1,1760
ℓ= 3,69
T= 1,85
B= 0,01
X(N)= 5812408,86
Y(E)= 6482022,68
i= 4,00%
łuk
R= 200,00
g[g]= 0,0398
ℓ= 0,12
T= 0,06
B= 0,00
X(N)= 5812374,90
Y(E)= 6482035,35
i= 4,00%
łuk
R= 200,00
g[g]= 1,4064
ℓ= 4,42
T= 2,21
B= 0,01
X(N)= 5812301,74
Y(E)= 6482061,52
i= 4,00%
łuk
R= 200,00
g[g]= 0,5908
ℓ= 1,86
T= 0,93
B= 0,00
X(N)= 5812325,27
Y(E)= 6482053,27
i= 4,00%
łuk
R= 200,00
g[g]= 0,3011
ℓ= 0,95
T= 0,47
B= 0,00
X(N)= 5812250,15
Y(E)= 6482080,01
i= 4,00%
łuk
R= 200,00
g[g]= 2,2606
ℓ= 7,10
T= 3,55
B= 0,03
X(N)= 5812292,20
Y(E)= 6482064,63
i= 4,00%
MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
Część 3(3)
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej: GK.U.6640.3963.2020
Jednostka ewidencyjna: identyfikator 300310_5; nazwa Witkowo
Obręb ewidencyjny: identyfikator 300310_5.0013, 300310_5.0014, 300310_5.0015; nazwa Małachowo Wierzbiczany, Małachowo Szemborowice, Małachowo Złych Miejsc
Skala mapy: 1:500
Nazwa układu współrzędnych: prostokątnych układu wysokości 2000 strefa 6; Kronsztadt 86
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji: ----------
Informacja o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, służebnościach przesyłu publicznych i granicach projektowanej inwestycji: Wykonanie niniejszej mapy nie było poprzedzone ustaleniami dotyczącymi ewentualnych służebności gruntowych, obciążających inne publiczne w granicach projektowanej inwestycji budowlanej.
Inne informacje wg zakresu w formie innych niż wymienionych na obowiązującej mapie uzgodnień organizacyjnych, które nie były gromadzone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w ewidencjach branżowych: Nie dotyczy
Przedstawione na mapie cele ewidencyjne nie spełniają wymagań określonych w rozporządzeniu inne obowiązujących standardów technicznych.
Data opracowania mapy: 08.12.2020 r.
Arkusz mapy ewid.: 1
Działka: Wg zasięgu: 6.178.18.09.4.1:3, 6.178.18.14.2.1:3;4, 6.178.18.14.4.1:2;4, 6.178.18.15.1.2:3;4, 6.178.18.19.2.2;4
Sekcja
GEOPLAN UBLIGI GEODEZYJNE AGNIESZKA ALOJSKA GEODETA JAKUB ZIELONKA
Projektowany
Geodeta Uprawniony
Jakub Zielonka
nr upr. zawod. 10025
Podpis/podpisem, że niniejszą dokumentację zostałem opracowaniu w urzędzie prac geodezyjnych i kartograficznych oraz że dane zawarte w niniejszej dokumentacji są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. Zadeklarowane informacje, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych: GK.U.6640.3963.2020
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie: Starosta Gnieźnieński
Wykonawca prac geodezyjnych: GEOGIS Agnieszka Alojska Usługi Geodezyjne
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji: Protokół Weryfikacji z dnia
SBD PROJEKT
ul. Bełchatowska 12, 60-161 Poznań
INWESTOR
Urząd Miasta i Gminy w Witkowie
ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo
OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej na odc. Małachowo - Złych Miejsc - Małachowo - Szemborowice - Małachowo Wierzbiczny
RYSUNEK: Plan zagospodarowania terenu ODCINEK II
NR 2.1
SKALA 1:500
STANOWISKO | IMIĘ I NAZWISKO | NR UPR. | DATA | PODPIS
PROJEKTANT | Alicja Orzeł | WKP/0103/POOD/20 | 06.2021