LEGENDA

- granica działki — 17/6 — numer działki
- skrzyżowanie wyniesione z kostki betonowej koloru czerwonego gr. 10 cm
- nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego dla ruchu KR2 AC11S
- nawierzchnia chodnika z kostki betonowej kolor szary gr. 8 cm
- nawierzchnia chodnika z betonu asfaltowego AC8S
- nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej Domino kolor grafitowy gr. 8 cm
- pobocze z tłucznia kamiennego
- pobocze z betonu asfaltowego
- krawężnik betonowy 15x30cm wyniesiony 12cm, obniżony w ciągach pieszych do 1cm, obniżony na zjazdach do 2cm – 4cm
- obrzeże betonowe 6x20cm
- obrzeże betonowe 8x30cm — opornik betonowy 12x25x100cm
- obrzeże betonowe 8x30cm układane w pionie
- krawędź jezdni istniejąca
- barierka wygrodzeniowa U–12a
- płytki chodnikowecz wypustkami
- drzewa do wycinki
- ściek z obniżenia 2 rzędów kostki betonowej
- lampy solarne doświetlające przejścia dla pieszych



Wzdłuż całej drogi odtworzyć przebieg rowu

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
Część 2(3)

Oznaczenie kameralne zgłaszanej pracy geodezyjnej		GK.U.6640.3663.2020
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	300319_5
	nazwa	Witkowo
Obręb ewidencyjny	identyfikator	300319_5.0013 300319_5.0014 300319_5.0015
	nazwa	Małachowo Wierzbiczany Małachowo Szemborowice Małachowo Złych Miejsc
Skala mapy		1:500
Numer arkusza współrzędnych	prostokątnych płaskich	2850 strefa 6
	wysokościowych	Kronsztadt 86
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		----------
Informacja o współrzędnych granicznych nieobjętych wyłoe nie zagospodarowanie (współrzędne punktów granicznych przedstawiono kreskami)		W obszarze niniejszej mapy nie ich zatrzymanych stabilizacji granicznych znakami trwałymi, dlatego współrzędne punktów granicznych przedstawiono kreskami tłoczonymi
Nie wykonuje się pomiarów w terenie wszystkich granic w wyniku zmian w ewidencji gruntów i budynków		
Przedsiębiorca na mapie może wymieniać się zgodnie z wymogami określonych w rozporządzeniu oraz obowiązujących standardach technicznych.		
Data opracowania mapy		06.12.2020 r.
Arkusz mapy ewid.		1
Działka		Wg zasięgu
Sekcja		IL.178.18.06.4.1-3 IL.178.18.14.2.1-3.4 IL.178.18.14.4.1-3.4 IL.178.18.15.1.2-3.4 IL.178.18.19.3.2-4

GEOGIS
USŁUGI GEODEZYJNE
[illegible]

Geodeta Uprawniony
mgr inż. Agnieszka Zielonka
nr uprawnień [illegible]

Podpisałem/am, że wszystkie dokładnie zostały sporządzone w zgodzie przepisami prawa i zawodowymi, aktualnych na dzień wykonania czynności. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej	GK.U.6640.3663.2020
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Gnieźnieński
Wykonawca prac geodezyjnych	GEOGIS Agnieszka Adamska Usługi Geodezyjne
Nr oraz data uprawnień dokawcy zawodowych wykonujących czynności zawodowej	Procedi Wierzbiczy z dnia
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Jarosław Zielonka Nr. up. zawod. 10035

SBD PROJEKT
ul. Bełchatowska 12, 60-161 Poznań

INWESTOR
Urząd Miasta i Gminy w Witkowie
ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo

OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej na odc. Małachowo - Złych Miejsc - Małachowo - Szemborowice - Małachowo Wierzbiczny

RYSUNEK: Plan zagospodarowania terenu ODCINEK III

NR 3.2

SKALA 1:500

STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	DATA	PODPIS
PROJEKTANT	Alicja Orzeł	WKP/0103/POOD/20	06.2021	